

Příl. č. 1 k SOD 2019/16/0226  
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 327  
Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV,TV a kanalizace v technickém suterénu  
MŠ J.Šoupala 1611,Ostrava-Poruba  
JKSO:  
Místo: Ostrava-Poruba  
Objednatel:  
Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kos,ická 2/1723,Ostrava-Poruba  
Projektant: Ing.Petr Kudlík  
Zpracovatel: Lenka Jugová  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1.3.2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 15495809  
DIČ: CZ5812011304  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	787 290,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>787 290,00</b>
DPH základní 21,00% ze 787 290,00	165 330,90
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>952 620,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 1.3.2019 Razítko

Příl. 1 k SO 2019/16/0226  
**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY**

Kód: 327  
**Stavba:** Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 1.3.0219

Objednatel:

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>787 290,00</b>	<b>952 620,90</b>
1	VRN	13 442,00	16 264,82
2	Ležatá kanalizace	292 846,00	354 343,66
3	Horizontální rozvod vody a kanalizace v 1.PP	481 002,00	582 012,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>787 290,00</b>	<b>952 620,90</b>

Přítl. č. 1 k 808 2019/16/0226

## KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba  
Objekt: 1 - VRN

JKSO:  
Místo: Ostrava-Poruba

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Projektant:  
Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel:  
Lenka Jugová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.03.2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 15495809  
DIČ: CZ5812011304

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 442,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 442,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	13 442,00	2 822,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>16 264,82</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.3.2019 Razítko

## REKAPITULACE

**Stavba:** Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J.Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

**Objekt:** 1 - VRN

**Místo:** Ostrava-Poruba

**Datum:** 01.03.2019

**Objednatel:**  
Zhotovitel Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

**Projektant:** Ing. Petr Kudlík  
**Zpracovatel:** Lenka Jugová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 442,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 442,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 200,50
VRN4 - Inženýrská činnost	3 840,00
VRN6 - Územní vlivy	6 401,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 442,00</b>

Příl. č. 1 k SOU 2019/16/0226

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba  
**Objekt:** 1 - VRN  
**Místo:** Ostrava-Poruba **Datum:** 01.03.2019  
**Objednatel:** **Projektant:** Ing. Petr Kudlík  
**Zhotovitel:** Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba **Zpracovatel:** Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **13 442,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **13 442,00**

**VRN3 - Zařízení staveniště** **3 200,50**

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 280,20	1 280,00
2	K	032503000	Skládky na staveništi - kontekner přístaveni, pronájem	kpl	1,000	1 920,30	1 920,00

**VRN4 - Inženýrská činnost**

3	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	hod	30,000	128,00	3 840,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

**VRN6 - Územní vlivy**

**6 401,00**

4	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000	3 200,50	3 201,00
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Demontáž potrubí rozvodu vody - 415 m

Demontáž potrubí zavěšené a svislé kanalizace - 139 m

Montáž potrubí rozvodu vody - 482 m

Montáž potrubí zavěšené a svislé kanalizace - 181 m

Demontáž potrubí ležaté kanalizace - 100 m

Montáž potrubí ležaté kanalizace - 109,5 m

1 1,000

5	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	3 200,50	3 201,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

Demontáž potrubí - voda 415 m

Montáž potrubí - voda 482 m

Demontáž potrubí - zavěšené a svislé kanalizace 139 m

Montáž potrubí - zavěšené a svislé kanalizace 139 m

Demontáž potrubí - ležaté kanalizace 100 m

Montáž potrubí - ležaté kanalizace 109,5 m

1 1,000

## KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MS J.Soupala 1611, Ostrava-Poruba

**Objekt:** **2 - Ležatá kanalizace**

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Ostrava-Poruba Datum: 01.03.2019

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba IČ: 15495809  
DIČ: CZ5812011304

Projektant: IČ:  
Ing. Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				292 846,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>292 846,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	292 846,00	61 497,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>354 343,66</b>

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 1.3.2019 Razítko

Ř.č. 1 K POD 2019/16/0226  
REKAPITULACE

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

Objekt: 2 - Ležatá kanalizace

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 01.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

292 846,00

HSV - Práce a dodávky HSV

216 613,00

1 - Zemní práce

126 994,00

2 - Zakládání

280,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 920,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 425,00

8 - Trubní vedení

32 109,00

998 - Přesun hmot

43 885,00

PSV - Práce a dodávky PSV

45 455,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

45 455,00

N00 - Nepojmenované práce

30 778,00

N01 - Nepojmenovaný díl

30 778,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

292 846,00

Pril. 1 k POD 2019/16/0226

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

Objekt: 2 - Ležatá kanalizace

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 01.03.2019

Objednatel:

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

292 846,00

#### HSV - Práce a dodávky HSV

216 613,00

##### 1 - Zemní práce

126 994,00

1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 6*1*1,5	m3	9,000	552,40	4 972,00
					9,000		
2	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,000	115,90	1 043,00
3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 7*0,6*0,8+14*0,6*0,9+58*0,6*0,9+15*0,8*1,1	m3	56,000	1 363,50	76 356,00
			Součet		55,440		
			56		56,000		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 6*1,5*2	m2	18,000	67,20	1 210,00
					18,000		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	39,20	706,00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 9+56	m3	65,000	56,80	3 692,00
					65,000		
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 65-40,11	m3	24,900	21,60	538,00
			Součet		24,890		
			24,9		24,900		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 7*0,6*0,56+14*0,6*0,575+58*0,6*0,61+15*0,8*0,6 5+6*1*0,65	m3	40,110	167,70	6 726,00
					40,110		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,110	121,60	4 877,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,110	11,00	441,00
11	K	171201211	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	40,110	89,60	3 594,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	24,900	60,80	1 514,00
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m 7*0,6*0,41+14*0,6*0,425+58*0,6*0,46+15*0,8*0,5 +6*1*0,5	m3	30,300	257,30	7 796,00
					30,300		
14	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	53,100	166,40	8 836,00

-18-



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30,3*1,75		53,025		
			Součet		53,025		
			53,1		53,100		
15	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	30,300	154,90	4 693,00
<b>2 - Zakládání</b>							<b>280,00</b>
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	65,400	4,28	280,00
			7*0,6+14*0,6+58*0,6+15*0,8+6*1		65,400		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>7 920,00</b>
17	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	100,000	22,00	2 200,00
18	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	100,000	57,20	5 720,00
<b>4 - Vodovodné konstrukce</b>							
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	9,810	553,00	5 425,00
			65,4*0,15		9,810		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>32 109,00</b>
20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	7,000	285,50	1 999,00
			6*1,15		6,900		
			Součet		6,900		
			7		7,000		
21	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	13,50	81,00
22	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	659,30	1 978,00
23	M	592246610	<i>poklop šachtový D1 / betonová výplň+ litinal D 400 - , s odvětráním</i>	kus	3,000	1 869,70	5 609,00
24	M	286617700	<i>revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/40,0T betonový rám</i>	kus	3,000	1 293,00	3 879,00
25	K	89911223312	Vyčištění a vyspravení stávající šachtice, úprava vstupu došachty - osazení poklopu do nivelety upraveného terénu, utěsnění prostupů potrubí kanalizace DN 200, vasazení šachtové vložky + dotěsnění kanalizačním tmelem	kus	3,000	3 840,50	11 522,00
			3		3,000		
26	K	8999991111.114	Propojení nové kanalizace do stávající kanalizační šachtice, napojení včetně těsnícího a montážního materiálu - dodávka + montáž	kus	3,000	1 920,30	5 761,00
27	K	899999999	Geodetické zaměření	kus	1,000	1 280,20	1 280,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	72,393	606,20	43 885,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>45 455,00</b>
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>45 455,00</b>
29	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	7,000	60,20	421,00
30	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	93,000	66,60	6 194,00
31	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,500	206,70	1 757,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7*1,15		8,050		
			Součet		8,050		
			8,5		8,500		
32	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	16,500	243,90	4 024,00
			14*1,15		16,100		
			Součet		16,100		
			16,5		16,500		
33	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	67,000	304,00	20 368,00
			58*1,15		66,700		
			Součet		66,700		
			67		67,000		
34	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	17,500	473,70	8 290,00
			15*1,15		17,250		
			Součet		17,250		
			17,5		17,500		
35	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	25,000	14,00	350,00
			8,5+16,5		25,000		
36	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	84,500	18,30	1 546,00
			67+17,5		84,500		
37	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,552	934,50	2 385,00
38	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,303	397,50	120,00

**N00 - Nepojmenované práce**

**30 778,00**

**N01 - Nepojmenovaný díl**

**30 778,00**

39	K	999998.111	Stavební výpomoc - demontáž - bourání podlahy pro položení ležaté kanalizace	m2	40,000	96,00	3 840,00
40	K	999998.112	Stavební výpomoc - oprava stávající podlahy po provedení nové ležaté kanalizace včetně izolace proti vlhkosti a tepelné izolace, betonových vrstev	m2	60,000	320,00	19 200,00
41	K	999998.14	Demontážní práce na kanalizačním potrubí	hod	16,000	283,60	4 538,00
42	K	999998.15	Likvidace odpadu, odvoz na skládku v souladu se zákonem o nakládání s odpadem	soubor	1,000	3 200,40	3 200,00

Pril. 1 k POD 2019/16/0226

## KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba  
Objekt: 3 - Horizontální rozvod vody a kanalizace v 1.PP

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Ostrava-Poruba Datum: 01.03.2019

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba IČ: 15495809  
DIČ: CZ5812011304

Projektant: IČ:  
Ing. Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	481 002,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>481 002,00</b>
DPH základní 21,00% ze	481 002,00
snížená 15,00% ze	0,00
	101 010,42
	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>582 012,42</b>
	<b>v CZK</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.3.2019 Razítko

## REKAPITULACE

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

Objekt: 3 - Horizontální rozvod vody a kanalizace v 1.PP

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 01.03.2019

Objednatel:

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>481 002,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	456 810,00
713 - Izolace tepelné	65 371,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	119 625,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	271 814,00
N00 - Nepojmenované práce	24 192,00
N01 - Nepojmenovaný díl	24 192,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>481 002,00</b>

PRČ. 1 k SOB 2019/16 / 0226

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala 1611, Ostrava-Poruba

Objekt: 3 - Horizontální rozvod vody a kanalizace v 1.PP

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 01.03.2019

Objednatel:

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

481 002,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

456 810,00

##### 713 - Izolace tepelné

65 371,00

1	K	713461831	Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm	m	414,900	10,20	4 232,00
			47,5+18+31,5+9,5+43+36,5+94,5+49,7+25,5+54,2+5		414,900		
2	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	503,000	21,40	10 764,00
			55+21+37+11+50+21+109+42+58+30+63+6		503,000		
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/25 mm	m	55,000	42,80	2 354,00
			47,5*1,15		54,625		
			Součet		54,625		
			55		55,000		
4	M	631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/25 mm	m	21,000	46,00	966,00
			18*1,15		20,700		
			Součet		20,700		
			21		21,000		
5	M	631545130	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/25 mm	m	37,000	48,80	1 806,00
			31,5*1,15		36,225		
			Součet		36,225		
			37		37,000		
6	M	631545150	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 60/25 mm	m	11,000	55,60	612,00
			9,5*1,15		10,925		
			Součet		10,925		
			11		11,000		
7	M	631545170	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 76/25 mm	m	50,000	59,10	2 955,00
			43*1,15		49,450		
			Součet		49,450		
			50		50,000		
8	M	631545420	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny a AL fólií 133/30 mm	m	21,000	263,70	5 538,00
			18*1,15		20,700		

PAZ. 1K POD 2019/16/0226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		20,700		
			21		21,000		
9	M	631545310	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/30 mm	m	109,000	65,90	7 183,00
			94,5*1,15		108,675		
			Součet		108,675		
			109		109,000		
10	M	631545300	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 21/30 mm	m	42,000	63,00	2 646,00
			36,5*1,15		41,975		
			Součet		41,975		
			42		42,000		
11	M	631545720	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/40 mm	m	58,000	110,10	6 386,00
			49,7*1,15		57,155		
			Součet		57,155		
			58		58,000		
12	M	631546030	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/50 mm	m	30,000	176,70	5 301,00
			25,5*1,15		29,325		
			Součet		29,325		
			30		30,000		
13	M	631546050	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 60/50 mm	m	63,000	193,30	12 178,00
			54,2*1,15		62,330		
			Součet		62,330		
			63		63,000		
14	M	631546070	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 76/50 mm	m	6,000	371,30	2 228,00
			5*1,15		5,750		
			Součet		5,750		
			6		6,000		
15	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,384	578,60	222,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							119 625,00
16	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	85,500	93,50	7 994,00
			1+20+34+2+11,5+17		85,500		
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	53,500	130,60	6 987,00
			23+30,5		53,500		
18	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	4,000	307,90	1 232,00
19	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	10,000	348,20	3 482,00
20	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	18,000	426,90	7 684,00
21	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	6,000	494,10	2 965,00
22	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	4,000	147,20	589,00
23	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	10,000	170,90	1 709,00
24	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	18,000	232,40	4 183,00

- 24 -

Příl. 1 k SOU 2019/16/0226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	6,000	348,80	2 093,00
26	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	23,000	272,00	6 256,00
			20*1,15		23,000		
27	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	40,000	332,80	13 312,00
			34*1,15		39,100		
			Součet		39,100		
			40		40,000		
28	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	23,000	418,60	9 628,00
			20*1,15		23,000		
29	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	14,000	297,60	4 166,00
			11,5*1,15		13,225		
			Součet		13,225		
			14		14,000		
30	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	20,000	368,70	7 374,00
			17*1,15		19,550		
			Součet		19,550		
			20		20,000		
31	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	18,000	450,60	8 111,00
			15,5*1,15		17,825		
			Součet		17,825		
			18		18,000		
32	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	18,000	220,80	3 974,00
			15*1,15		17,250		
			Součet		17,250		
			18		18,000		
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	245,20	981,00
			3*1,15		3,450		
			Součet		3,450		
			4		4,000		
34	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	21,000	297,60	6 250,00
			18*1,15		20,700		
			Součet		20,700		
			21		21,000		
35	K	721175122.110	čisticí kus DN75	kus	10,000	102,40	1 024,00
36	M	HF326050	čisticí tvarovka kanalizační plastová s hrdle (HT systém) HTRE 75	kus	10,000	78,70	787,00
37	K	721175122.111	čisticí kus DN110 - montáž	kus	15,000	108,80	1 632,00
38	M	HF326060W	čisticí tvarovka kanalizační plastová s hrdlem (HT Systém) HTRE 110	ks	15,000	88,40	1 326,00
39	K	721175123.111	čisticí kus DN 125 - montáž	kus	5,000	115,20	576,00

Příl. 1E Bod 2019/16/0226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	HF326070W	čisticí tvarovka kanalizační plastová s hrdlem (HT Systém) HTRE 125	ks	5,000	228,50	1 143,00
41	K	721211911.111	Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50	kus	1,000	108,80	109,00
42	M	551613160.11	uzávěrka zápachová vzt DN40 se suchým zápachovým uzávěrem ( kulíčkou)	kus	1,000	352,00	352,00
43	K	721290123.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	181,000	14,00	2 534,00
zkouška včetně zkouš.materiálu							
23+40+23+14+20+18+18+4+21					181,000		
44	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,915	934,50	2 724,00
45	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	38,000	219,60	8 345,00
38					38,000		
46	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,259	397,50	103,00
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>271 814,00</b>
47	K	551400001	Závěsný a kotevní materiál pro uchycení potrubí dodávka + montáž	kus	141,000	32,00	4 512,00
48	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	246,200	39,20	9 651,00
47,5+18+36,5+94,5+49,7					246,200		
49	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	120,700	46,20	5 576,00
31,5+9,5+25,5+54,2					120,700		
50	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	48,000	54,20	2 602,00
43+5					48,000		
51	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 25	kus	51,000	16,50	842,00
52	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 50	kus	7,000	25,00	175,00
53	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	4,000	185,60	742,00
54	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	40,000	209,30	8 372,00
55	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	7,000	246,40	1 725,00
56	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	6,000	302,10	1 813,00
57	K	722170942	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2	kus	4,000	142,10	568,00
58	K	722170943	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4	kus	40,000	178,60	7 144,00
59	K	722170944	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1	kus	7,000	247,10	1 730,00
60	K	722170945	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 5/4	kus	6,000	373,80	2 243,00
61	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	55,000	224,00	12 320,00
47,5*1,15					54,625		
Součet					54,625		
55					55,000		
62	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	21,000	267,60	5 620,00

- 26 -



Příl. 1 k PoD 2019/16/0226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18*1,15		20,700		
			Součet		20,700		
			21		21,000		
63	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzे PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	37,000	325,80	12 055,00
			31,5*1,15		36,225		
			Součet		36,225		
			37		37,000		
64	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	11,000	441,70	4 859,00
			9,5*1,15		10,925		
			Součet		10,925		
			11		11,000		
65	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	50,000	551,80	27 590,00
			43*1,15		49,450		
			Součet		49,450		
			50		50,000		
66	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 20x3,4 mm	m	42,000	189,50	7 959,00
			36,5*1,15		41,975		
			Součet		41,975		
			42		42,000		
67	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	109,000	229,80	25 048,00
			94,5*1,15		108,675		
			Součet		108,675		
			109		109,000		
68	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 32x4,5 mm	m	58,000	274,60	15 927,00
			49,7*1,15		57,155		
			Součet		57,155		
			58		58,000		
69	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	30,000	337,30	10 119,00
			25,5*1,15		29,325		
			Součet		29,325		
			30		30,000		
70	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	63,000	470,80	29 660,00
			54,2*1,15		62,330		
			Součet		62,330		
			63		63,000		
71	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	6,000	585,70	3 514,00
			5*1,15		5,750		
			Součet		5,750		
			6		6,000		

- 27 -

PRÍL. 1 K SOB 2019/16/0226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	42,000	19,70	827,00
73	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	164,000	20,90	3 428,00
74	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	79,000	23,50	1 857,00
75	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	67,000	27,40	1 836,00
76	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	74,000	32,70	2 420,00
77	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	56,000	34,90	1 954,00
78	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	46,90	141,00
79	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	117,000	14,00	1 638,00
80	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	17,000	16,30	277,00
81	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	2,000	25,80	52,00
82	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	68,000	145,90	9 921,00
83	K	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	646,50	647,00
84	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	145,90	1 459,00
85	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	40,000	211,90	8 476,00
86	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	305,30	3 358,00
87	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	418,60	2 512,00
88	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	889,70	890,00
89	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	482,000	27,80	13 400,00
					42+164+79+67+74+56		482,000
90	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	482,000	25,30	12 195,00
91	K	7222908211	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m- včetně odvozu na skládku	t	1,534	1 086,20	1 666,00
92	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,388	355,90	494,00

N00 - Nepojmenované práce

24 192,00

N01 - Nepojmenovaný díl

24 192,00

93	K	999997	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního	hod	30,000	283,60	8 508,00
94	K	999998.15	Likvidace odpadu, odvoz na skládku v souladu se zákonem o nakládání so dpadem	soubor	1,000	6 855,70	6 856,00
95	K	99999891	Dodávka a montáž pevných bodů	kus	36,000	160,00	5 760,00

d20 -3ks

d25-10ks

d32-5ks

d40-9ks

d50-5ks

d63-4ks

3+10+5+9+5+4

36,000

- 28 -

Příl. 1 k POD 2019/16/0226

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	9999999	Označení stoupačkových uzavěrů vody a plynu štítky pod stropem 1.PP	kus	61,000	50,30	3 068,00
			61		61,000		

## Harmonogram prací

Oprava horizontálního rozvodu SV, TV a kanalizace v technickém suterénu MŠ J. Šoupala

1611, Ostrava-Poruba

začátek akce: 1.7.2019

ukončení akce: 15.8.2019

1. týden - výměna horizontálního rozvodu SV, TV
2. týden - výměna horizontálního rozvodu SV, TV
3. týden - výměna horizontálního rozvodu SV, TV, kanalizace
4. týden - výměna horizontálního rozvodu SV, TV, kanalizace
  
5. týden - výměna horizontálního rozvodu kanalizace
6. týden - výměna horizontálního rozvodu kanalizace

