





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Plotní 1. část - Kanalizace**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 300.31.1/1**

Číslo ZBV:

**1/3.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 1/3.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.3	-2 080 284,49	1 361 395,79	-718 888,71

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1	-2 080 284,49	1 361 395,79	-718 888,71



**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 1/3.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.31.1/1
Název SO/PS:	Plotní 1. část - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč;</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	39 359 540,54 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 080 284,49 Kč, -5,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 361 395,79 Kč, 3,46 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 195 791 328,84 Kč, 99,86 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.31.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠP01a, ŠP02, ŠP04, ŠP05, ŠP06, ŠP09, ŠP10, ŠP11a, ŠP12a, ŠP13, ŠP14, ŠP16, ŠP17, ŠP17a, ŠZ01 a ŠZ02. Tyto šachty byly v rámci projektu do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické. Je navržena změna provedení těchto šachet jako atypické prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost budované kanalizační sítě. Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie provádění kanalizačních šachet šachet ŠP01a, ŠP02, ŠP04, ŠP05, ŠP06, ŠP09, ŠP10, ŠP11a, ŠP12a, ŠP13, ŠP14, ŠP16, ŠP17, ŠP17a, ŠZ01 a ŠZ02. Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:**

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGR 18/2017 se nejedná o Vyhrazenou změnu.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ):** Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGR 18/2017 se jedná o Záměnu položek.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.31.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠP01a, ŠP02, ŠP04, ŠP05, ŠP06, ŠP09, ŠP10, ŠP11a, ŠP12a, ŠP13, ŠP14, ŠP16, ŠP17, ŠP17a, ŠZ01 a ŠZ02. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.

Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dornych a Plotní.

11

12

13

Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě.

Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny** (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu? Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGR 18/2017 se nejedná o Změny nezbytné k dokončení.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis** (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGR 18/2017 se nejedná o Změny de minimis.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy):** Co je předmětem Claimu a z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází: Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGR 18/2017 se nejedná o Smluvní kompenzační nárok.

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 31.7.18

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: [REDACTED]

*Schvál*


*27/196 25.9.2018*

4

1



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 300.31.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1/3.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Plotní 1. část - Kanalizace</b>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): <b>Objednatel:</b> Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno <b>Zhotovitel:</b> Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.31.1. Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠP01a, ŠP02, ŠP04, ŠP05, ŠP06, ŠP09, ŠP10, ŠP11a, ŠP12a, ŠP13, ŠP14, ŠP16, ŠP17, ŠP17a, ŠZ01 a ŠZ02. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými. Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dorných a Plotní. Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření. Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě. Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-2 080 284,49</b>	<b>1 361 395,79</b>	<b>-718 888,71</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30.7.2018 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 31.7.18 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum 24.7.2018 podpis
		Číslo paré: 

20

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 1/3.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1. část - Kanalizace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
39 359 540,54

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	39 359 540,54	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 080 284,49	1 361 395,79	1 361 395,79	3,46%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 080 284,49	38 640 651,83	-718 888,71	-1,83%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

SOUHLASÍM

21.7.2018

Projektant (autorský dozor)

[Redacted]

SOUHLASÍM

30.7.2018

Statutární město

[Redacted]

SOUHLASÍM 31.7.18

Správce stavby

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

1  
2  
3  
4

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3


Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace			č. 1/3.3					
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.31.1			Skupina Změn: 3					
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	31.1.04.1	04.1 Kanalizace Plotní	18 465 098,20	0,00	0,00	18 465 098,20	0,00	0,00%
Příloha č. 9.2	31.1.04.2	04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část	1 410 344,40	0,00	0,00	1 410 344,40	0,00	0,00%
Příloha č. 9.3	31.1.04.3	04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část	1 698 026,62	0,00	0,00	1 698 026,62	0,00	0,00%
Příloha č. 9.4	31.1.04.6	04.6 Kanalizace Zvonařka	2 972 382,55	0,00	0,00	2 972 382,55	0,00	0,00%
Příloha č. 9.5	31.1.04.7	04.7 Napojení uličních stok - 1.část	2 442 824,98	0,00	0,00	2 442 824,98	0,00	0,00%
Příloha č. 9.6	31.1.04.8	04.8 Napojení uličních stok - 2.část	521 956,33	0,00	0,00	521 956,33	0,00	0,00%
Příloha č. 9.7	31.1.06.1.1	06.1.1 Šachta DN1200 - Plotní	878 061,74	-443 720,32	295 815,13	730 156,55	-147 905,19	-16,84%
Příloha č. 9.8	31.1.06.1.2	06.1.2 Šachta DN1000 - Plotní	959 367,17	-500 409,31	362 702,97	821 660,84	-137 706,33	-14,35%
Příloha č. 9.9	31.1.06.1.3	06.1.3 Šachta DN800 - Plotní	551 912,47	-249 635,52	176 820,49	479 097,44	-72 815,03	-13,19%
Příloha č. 9.10	31.1.06.1.4	06.1.4 Šachta na vejčitém potrubí - Plotní	816 199,66	-82 183,89	24 659,34	758 675,10	-57 524,56	-7,05%
Příloha č. 9.11	31.1.06.2.1	06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Plotní	623 854,77	-306 373,31	197 210,09	514 691,55	-109 163,22	-17,50%
Příloha č. 9.12	31.1.06.2.2	06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Plotní	500 007,66	-255 696,39	183 617,09	427 928,36	-72 079,30	-14,42%
Příloha č. 9.13	31.1.06.2.3	06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní	519 219,31	-242 265,75	120 570,69	397 524,25	-121 695,06	-23,44%
Příloha č. 9.14	31.1.06.3	06.3 Šachta do DN600	1 648 252,69	0,00	0,00	1 648 252,69	0,00	0,00%
Příloha č. 9.15	31.1.07.01	07.01 šachta ŠP03	719 022,52	0,00	0,00	719 022,52	0,00	0,00%
Příloha č. 9.16	31.1.07.02	07.02 šachta ŠP07	647 470,38	0,00	0,00	647 470,38	0,00	0,00%
Příloha č. 9.17	31.1.07.03	07.03 šachta ŠP08	624 602,09	0,00	0,00	624 602,09	0,00	0,00%
Příloha č. 9.18	31.1.07.04	07.04 šachta ŠP11	506 889,03	0,00	0,00	506 889,03	0,00	0,00%
Příloha č. 9.19	31.1.07.05	07.05 šachta ŠP12	513 380,49	0,00	0,00	513 380,49	0,00	0,00%
Příloha č. 9.20	31.1.07.06	07.06 šachta ŠP15	633 966,98	0,00	0,00	633 966,98	0,00	0,00%
Příloha č. 9.21	31.1.07.07	07.07 šachta RK	1 234 819,87	0,00	0,00	1 234 819,87	0,00	0,00%
Příloha č. 9.22	31.1.07.08	07.08 šachta ŠU86	471 880,63	0,00	0,00	471 880,63	0,00	0,00%
		<b>Celkem</b>	<b>39 359 540,54</b>	<b>-2 080 284,49</b>	<b>1 361 395,79</b>	<b>38 640 651,85</b>	<b>-718 888,69</b>	<b>-1,83%</b>

Za Zhotovitele:



27.7.2018

Za Správce stavby:



Datum: 31. 07. 2018

.

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.1.1 - 06.1.1 Šachta DN1200 - Plotní								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/3.3 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 512,000	1 512,000	0,000	88,00	133 056,00	0,00	0,00	133 056,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	63,000	63,000	0,000	130,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	20,760	20,760	0,000	117,00	2 428,92	0,00	0,00	2 428,92	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,957	46,957	0,000	182,00	8 546,17	0,00	0,00	8 546,17	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	93,913	93,913	0,000	186,00	17 467,82	0,00	0,00	17 467,82	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	28,174	28,174	0,000	31,00	873,39	0,00	0,00	873,39	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,652	15,652	0,000	260,00	4 069,52	0,00	0,00	4 069,52	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	4,696	4,696	0,000	45,00	211,32	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m <sup>2</sup>	51,188	51,188	0,000	128,00	6 552,06	0,00	0,00	6 552,06	0,00	0,00%
10	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m <sup>2</sup>	138,408	138,408	0,000	136,00	18 823,49	0,00	0,00	18 823,49	0,00	0,00%
11	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m <sup>2</sup>	51,188	51,188	0,000	42,00	2 149,90	0,00	0,00	2 149,90	0,00	0,00%
12	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m <sup>2</sup>	138,408	138,408	0,000	47,00	6 505,18	0,00	0,00	6 505,18	0,00	0,00%
13	151201301	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m <sup>3</sup>	41,714	41,714	0,000	45,00	1 877,13	0,00	0,00	1 877,13	0,00	0,00%
14	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m <sup>3</sup>	134,028	134,028	0,000	48,00	6 433,34	0,00	0,00	6 433,34	0,00	0,00%
15	151201311	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m <sup>3</sup>	41,714	41,714	0,000	12,00	500,57	0,00	0,00	500,57	0,00	0,00%
16	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m <sup>3</sup>	134,028	134,028	0,000	14,00	1 876,39	0,00	0,00	1 876,39	0,00	0,00%
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	2,578	2,578	0,000	88,00	226,86	0,00	0,00	226,86	0,00	0,00%
18	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m <sup>3</sup>	14,363	14,363	0,000	139,00	1 996,46	0,00	0,00	1 996,46	0,00	0,00%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m <sup>3</sup>	149,994	149,994	0,000	85,00	12 749,49	0,00	0,00	12 749,49	0,00	0,00%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m <sup>3</sup>	20,760	20,760	0,000	80,00	1 660,80	0,00	0,00	1 660,80	0,00	0,00%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m <sup>3</sup>	156,522	156,522	0,000	152,00	23 791,34	0,00	0,00	23 791,34	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	149,994	149,994	0,000	81,00	12 149,51	0,00	0,00	12 149,51	0,00	0,00%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	177,282	177,282	0,000	19,00	3 368,36	0,00	0,00	3 368,36	0,00	0,00%
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	250,435	250,435	0,000	110,00	27 547,85	0,00	0,00	27 547,85	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se zhuštěním	m3	129,234	129,234	0,000	103,00	13 311,10	0,00	0,00	13 311,10	0,00	0,00%
26	589811210	recyklát betonový 8/32	t	216,948	216,948	0,000	155,00	33 626,94	0,00	0,00	33 626,94	0,00	0,00%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	41,520	41,520	0,000	60,00	2 491,20	0,00	0,00	2 491,20	0,00	0,00%
28	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	41,520	41,520	0,000	23,00	954,96	0,00	0,00	954,96	0,00	0,00%
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>353 436,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 436,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>											
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	38,600	38,600	0,000	224,00	8 646,40	0,00	0,00	8 646,40	0,00	0,00%
30	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	4,000	4,000	0,000	2 247,00	8 988,00	0,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	4,000	4,000	0,000	732,00	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00%
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>						<b>20 562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
32	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	7,350	0,000	-7,350	3 082,00	22 652,70	-22 652,70	0,00	0,00	-22 652,70	-100,00%
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>22 652,70</b>	<b>-22 652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 652,70</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,300	0,000	-6,300	224,00	1 411,20	-1 411,20	0,00	0,00	-1 411,20	-100,00%
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,300	0,000	-6,300	75,00	472,50	-472,50	0,00	0,00	-472,50	-100,00%
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,228	6,228	0,000	766,00	4 770,65	0,00	0,00	4 770,65	0,00	0,00%
36	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	7,000	0,000	209,00	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00%
37	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,000	1,000	0,000	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00%
38	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	3,000	0,000	175,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
39	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	2,000	0,000	198,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
40	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	1,000	0,000	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00%
41	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	2,000	0,000	160,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00%



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,566	1,566	0,000	3 254,00	5 095,76	0,00	0,00	5 095,76	0,00	0,00%
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>14 826,11</b>	<b>-1 883,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,41</b>	<b>-1 883,70</b>	<b>-12,71%</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
43	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,778	0,778	0,000	3 718,00	2 892,60	0,00	0,00	2 892,60	0,00	0,00%
44	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	9,425	9,425	0,000	123,00	1 159,28	0,00	0,00	1 159,28	0,00	0,00%
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>4 051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>											
45	87149R12	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200	ks	6,000	0,000	-6,000	19 541,00	117 246,00	-117 246,00	0,00	0,00	-117 246,00	-100,00%
46	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,820	0,000	-2,820	5 356,00	15 103,92	-15 103,92	0,00	0,00	-15 103,92	-100,00%
47	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	14,169	0,000	-14,169	4 714,00	66 792,67	-66 792,67	0,00	0,00	-66 792,67	-100,00%
48	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	3,888	0,000	-3,888	4 423,00	17 196,62	-17 196,62	0,00	0,00	-17 196,62	-100,00%
49	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,181	0,000	-3,181	5 028,00	15 994,07	-15 994,07	0,00	0,00	-15 994,07	-100,00%
50	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
51	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00%
52	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	1,000	0,000	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00%
53	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	3,000	0,000	2 046,00	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00%
54	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	3,000	3,000	0,000	1 138,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00%
55	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	45,260	0,000	-45,260	840,00	38 018,40	-38 018,40	0,00	0,00	-38 018,40	-100,00%
56	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	78,260	0,000	-78,260	531,00	41 556,06	-41 556,06	0,00	0,00	-41 556,06	-100,00%
57	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	7,350	0,000	-7,350	812,00	5 968,20	-5 968,20	0,00	0,00	-5 968,20	-100,00%
58	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	6,300	0,000	-6,300	676,00	4 258,80	-4 258,80	0,00	0,00	-4 258,80	-100,00%
59	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	1,593	0,000	-1,593	27 888,00	44 425,58	-44 425,58	0,00	0,00	-44 425,58	-100,00%
60	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	6,000	6,000	0,000	764,00	4 584,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00%
61	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm. vzor Brno	kus	3,000	3,000	0,000	4 156,00	12 468,00	0,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00%
62	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	3,000	0,000	478,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00%
63	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	24,000	0,000	-24,000	252,00	6 048,00	-6 048,00	0,00	0,00	-6 048,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>403 341,32</b>	<b>-372 608,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 733,00</b>	<b>-372 608,32</b>	<b>-92,38%</b>
64	939941112	Ostatní konstrukce a práce, bourání Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	22,200	0,000	-22,200	498,00	11 055,60	-11 055,60	0,00	0,00	-11 055,60	-100,00%
65	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	22,200	0,000	-22,200	1 100,00	24 420,00	-24 420,00	0,00	0,00	-24 420,00	-100,00%
66	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	44,400	0,000	-44,400	250,00	11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	-11 100,00	-100,00%
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>46 575,60</b>	<b>-46 575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 575,60</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>											
67	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	41,520	41,520	0,000	70,00	2 906,40	0,00	0,00	2 906,40	0,00	0,00%
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>						<b>2 906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>											
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,505	17,505	0,000	315,00	5 514,08	0,00	0,00	5 514,08	0,00	0,00%
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>5 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>											
69	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	12,960	12,960	0,000	21,00	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00%
70	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	0,005	0,000	46 246,00	231,23	0,00	0,00	231,23	0,00	0,00%
71	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	12,960	12,960	0,000	128,00	1 658,88	0,00	0,00	1 658,88	0,00	0,00%
72	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	15,552	15,552	0,000	128,00	1 990,66	0,00	0,00	1 990,66	0,00	0,00%
73	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,071	0,071	0,000	595,00	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00%
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>4 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>											
501	999007	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	3,000	3,000	85 056,50	0,00	0,00	255 169,50	255 169,50	255 169,50	100,00%
		<i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠP02, ŠP04, ŠP06: dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1,7 t</i>											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	3,000	3,000	1 538,00	0,00	0,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00	100,00%
		<i>osazení zákrytové desky</i>											
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	3,000	3,000	10 293,90	0,00	0,00	30 881,71	30 881,71	30 881,71	100,00%
		<i>osazení dna</i>											
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	3,000	3,000	1 716,64	0,00	0,00	5 149,92	5 149,92	5 149,92	100,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 815,13</b>	<b>295 815,13</b>	<b>295 815,13</b>	<b>100,00%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Celkem</b>						<b>878 061,74</b>	<b>-443 720,32</b>	<b>295 815,13</b>	<b>730 156,55</b>	<b>-147 905,19</b>	<b>-16,84%</b>

501	999007	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999007
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Zhotovitele:




24.7.2018

Za Správce stavby:

Datum:

31.07.2018





Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/3.3					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4													
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.1.2 - 06.1.2 Šachta DN1000 - Plotní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 016,000	2 016,000	0,000	88,00	177 408,00	0,00	0,00	177 408,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	84,000	84,000	0,000	130,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,100	5,100	0,000	236,00	1 203,60	0,00	0,00	1 203,60	0,00	0,00%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	15,540	15,540	0,000	117,00	1 818,18	0,00	0,00	1 818,18	0,00	0,00%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,475	11,475	0,000	322,00	3 694,95	0,00	0,00	3 694,95	0,00	0,00%
6	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	36,968	36,968	0,000	182,00	6 728,18	0,00	0,00	6 728,18	0,00	0,00%
7	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	73,935	73,935	0,000	186,00	13 751,91	0,00	0,00	13 751,91	0,00	0,00%
8	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	22,181	22,181	0,000	31,00	687,61	0,00	0,00	687,61	0,00	0,00%
9	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	12,323	12,323	0,000	260,00	3 203,98	0,00	0,00	3 203,98	0,00	0,00%
10	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	3,697	3,697	0,000	45,00	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	0,00%
11	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	171,470	171,470	0,000	128,00	21 948,16	0,00	0,00	21 948,16	0,00	0,00%
12	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	171,470	171,470	0,000	42,00	7 201,74	0,00	0,00	7 201,74	0,00	0,00%
13	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	138,765	138,765	0,000	45,00	6 244,43	0,00	0,00	6 244,43	0,00	0,00%
14	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	138,765	138,765	0,000	12,00	1 665,18	0,00	0,00	1 665,18	0,00	0,00%
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,626	8,626	0,000	88,00	759,09	0,00	0,00	759,09	0,00	0,00%
16	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	102,721	102,721	0,000	85,00	8 731,29	0,00	0,00	8 731,29	0,00	0,00%
17	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	15,540	15,540	0,000	80,00	1 243,20	0,00	0,00	1 243,20	0,00	0,00%
18	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	123,225	123,225	0,000	152,00	18 730,20	0,00	0,00	18 730,20	0,00	0,00%
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,721	102,721	0,000	81,00	8 320,40	0,00	0,00	8 320,40	0,00	0,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	138,765	138,765	0,000	19,00	2 636,54	0,00	0,00	2 636,54	0,00	0,00%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	197,160	197,160	0,000	110,00	21 687,60	0,00	0,00	21 687,60	0,00	0,00%
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,181	87,181	0,000	103,00	8 979,64	0,00	0,00	8 979,64	0,00	0,00%
23	589811210	recyklat betonový 8/32	t	143,282	143,282	0,000	155,00	22 208,71	0,00	0,00	22 208,71	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	18,648	18,648	0,000	60,00	1 118,88	0,00	0,00	1 118,88	0,00	0,00%
25	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	12,432	12,432	0,000	49,00	609,17	0,00	0,00	609,17	0,00	0,00%
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	41,440	41,440	0,000	23,00	953,12	0,00	0,00	953,12	0,00	0,00%
	1	<b>Zemní práce</b>						<b>352 620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2	<b>Zakládání</b>											
27	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	44,000	44,000	0,000	224,00	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00%
28	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0.6 m	m	5,500	5,500	0,000	2 247,00	12 358,50	0,00	0,00	12 358,50	0,00	0,00%
29	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	5,500	5,500	0,000	732,00	4 026,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00%
	2	<b>Zakládání</b>						<b>26 240,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 240,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
30	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	9,200	0,000	-9,200	3 082,00	28 354,40	-28 354,40	0,00	0,00	-28 354,40	-100,00%
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>28 354,40</b>	<b>-28 354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 354,40</b>	<b>-100,00%</b>
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
31	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	7,600	0,000	-7,600	224,00	1 702,40	-1 702,40	0,00	0,00	-1 702,40	-100,00%
32	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	7,600	0,000	-7,600	75,00	570,00	-570,00	0,00	0,00	-570,00	-100,00%
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,216	6,216	0,000	766,00	4 761,46	0,00	0,00	4 761,46	0,00	0,00%
34	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	12,000	0,000	209,00	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00%
35	5922432R1	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62.5 x 12 x 4 cm	kus	2,000	2,000	0,000	155,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00%
36	592243200	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62.5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	3,000	0,000	175,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
37	592243210	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62.5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	5,000	0,000	198,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
38	592243230	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm	kus	2,000	2,000	0,000	217,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00%
39	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	5,000	0,000	160,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
40	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,944	1,944	0,000	3 254,00	6 325,78	0,00	0,00	6 325,78	0,00	0,00%
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>18 926,64</b>	<b>-2 272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 654,24</b>	<b>-2 272,40</b>	<b>-12,01%</b>
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
41	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,960	0,960	0,000	3 718,00	3 569,28	0,00	0,00	3 569,28	0,00	0,00%
42	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	12,566	12,566	0,000	123,00	1 545,62	0,00	0,00	1 545,62	0,00	0,00%
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>5 114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>											
43	87149R10	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000	ks	8,000	0,000	-8,000	16 208,00	129 664,00	-129 664,00	0,00	0,00	-129 664,00	-100,00%
44	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,400	0,000	-3,400	5 356,00	18 210,40	-18 210,40	0,00	0,00	-18 210,40	-100,00%
45	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	14,916	0,000	-14,916	4 714,00	70 314,02	-70 314,02	0,00	0,00	-70 314,02	-100,00%
46	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	4,800	0,000	-4,800	4 423,00	21 230,40	-21 230,40	0,00	0,00	-21 230,40	-100,00%
47	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,858	0,000	-3,858	5 028,00	19 398,02	-19 398,02	0,00	0,00	-19 398,02	-100,00%
48	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	4,000	0,000	2 046,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00%
49	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	4,000	4,000	0,000	2 948,00	11 792,00	0,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00%
50	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	46,400	0,000	-46,400	840,00	38 976,00	-38 976,00	0,00	0,00	-38 976,00	-100,00%
51	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	85,280	0,000	-85,280	531,00	45 283,68	-45 283,68	0,00	0,00	-45 283,68	-100,00%
52	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	9,200	0,000	-9,200	812,00	7 470,40	-7 470,40	0,00	0,00	-7 470,40	-100,00%
53	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	7,600	0,000	-7,600	676,00	5 137,60	-5 137,60	0,00	0,00	-5 137,60	-100,00%
54	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	1,768	0,000	-1,768	27 888,00	49 305,98	-49 305,98	0,00	0,00	-49 305,98	-100,00%
55	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000	8,000	0,000	764,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00%
56	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	4,000	4,000	0,000	4 156,00	16 624,00	0,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00%
57	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	0,000	478,00	1 912,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00%
58	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro ořímé zabudování do hmoždinek	kus	24,000	0,000	-24,000	252,00	6 048,00	-6 048,00	0,00	0,00	-6 048,00	-100,00%
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>						<b>455 662,50</b>	<b>-411 038,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44 624,00</b>	<b>-411 038,50</b>	<b>-90,21%</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
59	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	28,000	0,000	-28,000	498,00	13 944,00	-13 944,00	0,00	0,00	-13 944,00	-100,00%
60	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	28,000	0,000	-28,000	1 100,00	30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00	-30 800,00	-100,00%
61	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	56,000	0,000	-56,000	250,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00%
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>58 744,00</b>	<b>-58 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 744,00</b>	<b>-100,00%</b>
62	997 99722181R 997	Přesun sutě Poplatek za uložení recyklátu Přesun sutě	t	31,080	31,080	0,000	70,00	2 175,60	0,00	0,00	2 175,60	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						<b>2 175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,183	20,183	0,000	315,00	6 357,65	0,00	0,00	6 357,65	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						6 357,65	0,00	0,00	6 357,65	0,00	0,00%
64	711511101	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	16,000	16,000	0,000	21,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00%
65	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,006	0,006	0,000	46 246,00	277,48	0,00	0,00	277,48	0,00	0,00%
66	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	16,000	16,000	0,000	128,00	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00%
67	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	19,200	19,200	0,000	128,00	2 457,60	0,00	0,00	2 457,60	0,00	0,00%
68	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,087	0,087	0,000	595,00	51,77	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						5 170,85	0,00	0,00	5 170,85	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	999008	Prefabrikovaná šachta prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstroiění pro ŠP10, ŠP11a, ŠP12a, ŠP14: dno: TBZ 190/140/240 V100/100 SKL, č/č, 1/3, 9,0 t zákrytová deska: TZK 190/140/30 V100, 1,5 t	kus	0,000	4,000	4,000	77 127,20	0,00	0,00	308 508,80	308 508,80	308 508,80	100,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrytové desky	kus	0,000	4,000	4,000	1 538,00	0,00	0,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	100,00%
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení dna	kus	0,000	4,000	4,000	10 293,90	0,00	0,00	41 175,61	41 175,61	41 175,61	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	4,000	4,000	1 716,64	0,00	0,00	6 866,56	6 866,56	6 866,56	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	362 702,97	362 702,97	362 702,97	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>959 367,17</b>	<b>-500 409,31</b>	<b>362 702,97</b>	<b>821 660,84</b>	<b>-137 706,33</b>	<b>-14,35%</b>

501	999008	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999008
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Správce stavby:

Datum:

31. 07. 2013



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace								č. 1/3.3					
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.1.3 - 06.1.3 Šachta DN800 - Plotní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	1 008,000	0,000	88,00	88 704,00	0,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	42,000	0,000	130,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,400	3,400	0,000	310,00	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,400	3,400	0,000	236,00	802,40	0,00	0,00	802,40	0,00	0,00%
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	19,516	19,516	0,000	117,00	2 283,37	0,00	0,00	2 283,37	0,00	0,00%
6	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,300	15,300	0,000	322,00	4 926,60	0,00	0,00	4 926,60	0,00	0,00%
7	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	30,122	30,122	0,000	182,00	5 482,20	0,00	0,00	5 482,20	0,00	0,00%
8	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	60,244	60,244	0,000	186,00	11 205,38	0,00	0,00	11 205,38	0,00	0,00%
9	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	18,073	18,073	0,000	31,00	560,26	0,00	0,00	560,26	0,00	0,00%
10	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	10,041	10,041	0,000	260,00	2 610,66	0,00	0,00	2 610,66	0,00	0,00%
11	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	3,012	3,012	0,000	45,00	135,54	0,00	0,00	135,54	0,00	0,00%
12	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	127,800	127,800	0,000	136,00	17 380,80	0,00	0,00	17 380,80	0,00	0,00%
13	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	127,800	127,800	0,000	47,00	6 006,60	0,00	0,00	6 006,60	0,00	0,00%
14	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	119,923	119,923	0,000	48,00	5 756,30	0,00	0,00	5 756,30	0,00	0,00%
15	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	119,923	119,923	0,000	14,00	1 678,92	0,00	0,00	1 678,92	0,00	0,00%
16	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	12,049	12,049	0,000	139,00	1 674,81	0,00	0,00	1 674,81	0,00	0,00%
17	162201102R	Vodorovné přemístění zasypu a obsypů na stavbě	m3	111,408	111,408	0,000	85,00	9 469,68	0,00	0,00	9 469,68	0,00	0,00%
18	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	19,516	19,516	0,000	80,00	1 561,28	0,00	0,00	1 561,28	0,00	0,00%
19	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	100,407	100,407	0,000	152,00	15 261,86	0,00	0,00	15 261,86	0,00	0,00%
20	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,408	111,408	0,000	81,00	9 024,05	0,00	0,00	9 024,05	0,00	0,00%
21	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	119,923	119,923	0,000	19,00	2 278,54	0,00	0,00	2 278,54	0,00	0,00%
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	160,651	160,651	0,000	110,00	17 671,61	0,00	0,00	17 671,61	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,892	91,892	0,000	103,00	9 464,88	0,00	0,00	9 464,88	0,00	0,00%
24	589811210	recyklát betonový 8/32	t	144,752	144,752	0,000	155,00	22 436,56	0,00	0,00	22 436,56	0,00	0,00%
25	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	39,032	39,032	0,000	60,00	2 341,92	0,00	0,00	2 341,92	0,00	0,00%
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,880	27,880	0,000	23,00	641,24	0,00	0,00	641,24	0,00	0,00%
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>245 873,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 873,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>											
27	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	26,000	26,000	0,000	224,00	5 824,00	0,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00%
28	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0.6 m	m	3,000	3,000	0,000	2 247,00	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00%
29	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	3,000	3,000	0,000	732,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00%
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>						<b>14 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
30	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	4,400	0,000	-4,400	3 082,00	13 560,80	-13 560,80	0,00	0,00	-13 560,80	-100,00%
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>13 560,80</b>	<b>-13 560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 560,80</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
31	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,400	0,000	-3,400	224,00	761,60	-761,60	0,00	0,00	-761,60	-100,00%
32	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,400	0,000	-3,400	75,00	255,00	-255,00	0,00	0,00	-255,00	-100,00%
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,182	4,182	0,000	766,00	3 203,41	0,00	0,00	3 203,41	0,00	0,00%
34	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	6,000	6,000	0,000	209,00	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00%
35	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,000	1,000	0,000	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00%
36	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00%
37	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	3,000	0,000	198,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00%
38	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	1,000	0,000	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00%
39	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	3,000	0,000	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
40	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,900	0,900	0,000	3 254,00	2 928,60	0,00	0,00	2 928,60	0,00	0,00%
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>10 023,61</b>	<b>-1 016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 007,01</b>	<b>-1 016,60</b>	<b>-10,14%</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,442	0,442	0,000	3 718,00	1 643,36	0,00	0,00	1 643,36	0,00	0,00%
42	634111R	D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm	m	6,283	6,283	0,000	123,00	772,81	0,00	0,00	772,81	0,00	0,00%
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>2 416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8	<b>Trubní vedení</b>											
43	87149R08	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 800	ks	4,000	0,000	-4,000	13 793,00	55 172,00	-55 172,00	0,00	0,00	-55 172,00	-100,00%
44	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,560	0,000	-1,560	5 356,00	8 355,36	-8 355,36	0,00	0,00	-8 355,36	-100,00%
45	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	8,900	0,000	-8,900	4 714,00	41 954,60	-41 954,60	0,00	0,00	-41 954,60	-100,00%
46	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	2,208	0,000	-2,208	4 423,00	9 765,98	-9 765,98	0,00	0,00	-9 765,98	-100,00%
47	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,737	0,000	-1,737	5 028,00	8 733,64	-8 733,64	0,00	0,00	-8 733,64	-100,00%
48	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
49	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00%
50	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	1,000	0,000	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00%
51	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	0,000	2 046,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
52	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
53	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	25,920	0,000	-25,920	840,00	21 772,80	-21 772,80	0,00	0,00	-21 772,80	-100,00%
54	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	46,800	0,000	-46,800	531,00	24 850,80	-24 850,80	0,00	0,00	-24 850,80	-100,00%
55	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	4,400	0,000	-4,400	812,00	3 572,80	-3 572,80	0,00	0,00	-3 572,80	-100,00%
56	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	3,400	0,000	-3,400	676,00	2 298,40	-2 298,40	0,00	0,00	-2 298,40	-100,00%
57	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,963	0,000	-0,963	27 888,00	26 856,14	-26 856,14	0,00	0,00	-26 856,14	-100,00%
58	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	0,000	764,00	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
59	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	2,000	2,000	0,000	4 156,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
60	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	478,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00%
61	899501221	Stupaďla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	16,000	0,000	-16,000	252,00	4 032,00	-4 032,00	0,00	0,00	-4 032,00	-100,00%
	8	<b>Trubní vedení</b>						<b>228 751,52</b>	<b>-207 364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21 387,00</b>	<b>-207 364,52</b>	<b>-90,65%</b>
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	13,200	0,000	-13,200	498,00	6 573,60	-6 573,60	0,00	0,00	-6 573,60	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	13,200	0,000	-13,200	1 100,00	14 520,00	-14 520,00	0,00	0,00	-14 520,00	-100,00%
64	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	26,400	0,000	-26,400	250,00	6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	-6 600,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 693,60	-27 693,60	0,00	0,00	-27 693,60	-100,00%
	997	Přesun sutě											
65	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	39,032	39,032	0,000	70,00	2 732,24	0,00	0,00	2 732,24	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						2 732,24	0,00	0,00	2 732,24	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
66	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,779	11,779	0,000	315,00	3 710,39	0,00	0,00	3 710,39	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						3 710,39	0,00	0,00	3 710,39	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
67	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	7,360	7,360	0,000	21,00	154,56	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00%
68	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	0,003	0,000	46 246,00	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00%
69	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	7,360	7,360	0,000	128,00	942,08	0,00	0,00	942,08	0,00	0,00%
70	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	8,832	8,832	0,000	128,00	1 130,50	0,00	0,00	1 130,50	0,00	0,00%
71	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,040	0,040	0,000	595,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 389,68	0,00	0,00	2 389,68	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	999010	Prefabrikovaná šachta prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠP16, ŠP17: dno: TBZ 170/140/240 V80/80 SKL, č/č, 1/3, 8,3 t zákrytová deska: TZK 170/140/30 V100, 1,2 t	kus	0,000	2,000	2,000	74 861,70	0,00	0,00	149 723,40	149 723,40	149 723,40	100,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	1 538,00	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	10 293,90	0,00	0,00	20 587,81	20 587,81	20 587,81	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	2,000	2,000	1 716,64	0,00	0,00	3 433,28	3 433,28	3 433,28	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	176 820,49	176 820,49	176 820,49	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>551 912,47</b>	<b>-249 635,52</b>	<b>176 820,49</b>	<b>479 097,44</b>	<b>-72 815,03</b>	<b>-13,19%</b>

501	999010	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999010
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:



24.7.2018

Za Správce stavby:

Datum:

31. 07. 2018





## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace								č. 1/3.3					
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.1.4 - 06.1.4 Šachta na vejčitém potrubí - Plotní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	115101201	<b>Zemní práce</b> Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 016,000	2 016,000	0,000	88,00	177 408,00	0,00	0,00	177 408,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ořtok do 500 l/min	den	84,000	84,000	0,000	130,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	21,012	21,012	0,000	117,00	2 458,40	0,00	0,00	2 458,40	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	40,763	40,763	0,000	182,00	7 418,87	0,00	0,00	7 418,87	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	81,526	81,526	0,000	186,00	15 163,84	0,00	0,00	15 163,84	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	24,458	24,458	0,000	31,00	758,20	0,00	0,00	758,20	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	13,588	13,588	0,000	260,00	3 532,88	0,00	0,00	3 532,88	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	4,076	4,076	0,000	45,00	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	128,466	128,466	0,000	128,00	16 443,65	0,00	0,00	16 443,65	0,00	0,00%
10	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	63,072	63,072	0,000	136,00	8 577,79	0,00	0,00	8 577,79	0,00	0,00%
11	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	128,466	128,466	0,000	42,00	5 395,57	0,00	0,00	5 395,57	0,00	0,00%
12	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	63,072	63,072	0,000	47,00	2 964,38	0,00	0,00	2 964,38	0,00	0,00%
13	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	99,029	99,029	0,000	45,00	4 456,31	0,00	0,00	4 456,31	0,00	0,00%
14	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	57,860	57,860	0,000	48,00	2 777,28	0,00	0,00	2 777,28	0,00	0,00%
15	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	99,029	99,029	0,000	12,00	1 188,35	0,00	0,00	1 188,35	0,00	0,00%
16	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	57,860	57,860	0,000	14,00	810,04	0,00	0,00	810,04	0,00	0,00%
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,832	5,832	0,000	88,00	513,22	0,00	0,00	513,22	0,00	0,00%
18	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	6,307	6,307	0,000	139,00	876,67	0,00	0,00	876,67	0,00	0,00%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	131,220	131,220	0,000	85,00	11 153,70	0,00	0,00	11 153,70	0,00	0,00%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	21,012	21,012	0,000	80,00	1 680,96	0,00	0,00	1 680,96	0,00	0,00%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	135,877	135,877	0,000	152,00	20 653,30	0,00	0,00	20 653,30	0,00	0,00%
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	131,220	131,220	0,000	81,00	10 628,82	0,00	0,00	10 628,82	0,00	0,00%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,889	156,889	0,000	19,00	2 980,89	0,00	0,00	2 980,89	0,00	0,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	217,403	217,403	0,000	110,00	23 914,33	0,00	0,00	23 914,33	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,208	110,208	0,000	103,00	11 351,42	0,00	0,00	11 351,42	0,00	0,00%
26	589811210	recyklát betonový 8/32	t	178,392	178,392	0,000	155,00	27 650,76	0,00	0,00	27 650,76	0,00	0,00%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	42,024	42,024	0,000	60,00	2 521,44	0,00	0,00	2 521,44	0,00	0,00%
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,980	40,980	0,000	23,00	942,54	0,00	0,00	942,54	0,00	0,00%
	1	<b>Zemní práce</b>						<b>375 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2	<b>Zakládání</b>											
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	43,200	43,200	0,000	224,00	9 676,80	0,00	0,00	9 676,80	0,00	0,00%
30	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0.6 m	m	6,000	6,000	0,000	2 247,00	13 482,00	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	6,000	6,000	0,000	732,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00%
	2	<b>Zakládání</b>						<b>27 550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
32	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním odpočet šachty ŠZ02	m2	8,160	6,120	-2,040	3 082,00	25 149,12	-6 287,28	0,00	18 861,84	-6 287,28	-25,00%
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>25 149,12</b>	<b>-6 287,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 861,84</b>	<b>-6 287,28</b>	<b>-25,00%</b>
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,000	6,000	0,000	224,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00%
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,000	6,000	0,000	75,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,147	6,147	0,000	766,00	4 708,60	0,00	0,00	4 708,60	0,00	0,00%
36	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	11,000	11,000	0,000	209,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00%
37	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	4,000	4,000	0,000	155,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
38	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	2,000	0,000	175,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
39	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	5,000	0,000	198,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
40	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	7,000	0,000	160,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
41	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,656	1,656	0,000	3 254,00	5 388,62	0,00	0,00	5 388,62	0,00	0,00%
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>17 270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,806	0,806	0,000	3 718,00	2 996,71	0,00	0,00	2 996,71	0,00	0,00%
43	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	12,566	12,566	0,000	123,00	1 545,62	0,00	0,00	1 545,62	0,00	0,00%
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>4 542,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 542,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>											
44	87149R06	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 600	ks	1,000	1,000	0,000	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00	0,00	0,00%
45	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m3	2,820	2,115	-0,705	5 356,00	15 103,92	-3 775,98	0,00	11 327,94	-3 775,98	-25,00%
46	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m3	12,150	8,383	-3,767	4 714,00	57 275,10	-17 757,64	0,00	39 517,46	-17 757,64	-31,00%
47	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m3	4,032	3,024	-1,008	4 423,00	17 833,54	-4 458,38	0,00	13 375,15	-4 458,39	-25,00%
48	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,090	3,090	0,000	5 028,00	15 536,52	0,00	0,00	15 536,52	0,00	0,00%
49	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	4,000	0,000	2 046,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00%
50	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
51	592243150	KPS 100x62.5x58 cm deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62.5 x 16.5 cm	kus	2,000	2,000	0,000	2 948,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m2	43,500	31,000	-12,500	840,00	36 540,00	-10 500,00	0,00	26 040,00	-10 500,00	-28,74%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m2	82,140	63,640	-18,500	531,00	43 616,34	-9 823,50	0,00	33 792,84	-9 823,50	-22,52%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m2	8,160	6,120	-2,040	812,00	6 625,92	-1 656,48	0,00	4 969,44	-1 656,48	-25,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	6,000	6,000	0,000	676,00	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	t	1,445	1,034	-0,411	27 888,00	40 298,16	-11 461,97	0,00	28 836,19	-11 461,97	-28,44%
57	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	7,000	0,000	764,00	5 348,00	0,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00%
58	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	4,000	4,000	0,000	4 156,00	16 624,00	0,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00%
59	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	3,000	0,000	478,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00%
60	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	kus	28,000	20,000	-8,000	252,00	7 056,00	-2 016,00	0,00	5 040,00	-2 016,00	-28,57%
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>293 244,50</b>	<b>-61 449,95</b>	<b>0,00</b>	<b>231 794,54</b>	<b>-61 449,96</b>	<b>-20,96%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
61	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m	14,210	11,550	-2,660	541,00	7 687,61	-1 439,06	0,00	6 248,55	-1 439,06	-18,72%
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m	24,800	18,600	-6,200	498,00	12 350,40	-3 087,60	0,00	9 262,80	-3 087,60	-25,00%
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m	24,800	18,600	-6,200	1 100,00	27 280,00	-6 820,00	0,00	20 460,00	-6 820,00	-25,00%
64	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm <i>odpočet šachty ŠZ02</i>	m	49,600	37,200	-12,400	250,00	12 400,00	-3 100,00	0,00	9 300,00	-3 100,00	-25,00%
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>59 718,01</b>	<b>-14 446,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 271,35</b>	<b>-14 446,66</b>	<b>-24,19%</b>
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>											
65	99722181R 997	Poplatek za uložení recyklátu Přesun sutě	t	42,024	42,024	0,000	70,00	2 941,68	0,00	0,00	2 941,68	0,00	0,00%
								<b>2 941,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>											
66	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkov	t	19,417	19,417	0,000	315,00	6 116,36	0,00	0,00	6 116,36	0,00	0,00%
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>6 116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>											
67	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	13,440	13,440	0,000	21,00	282,24	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00%
68	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	0,005	0,000	46 246,00	231,23	0,00	0,00	231,23	0,00	0,00%
69	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	13,440	13,440	0,000	128,00	1 720,32	0,00	0,00	1 720,32	0,00	0,00%
70	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	16,128	16,128	0,000	128,00	2 064,38	0,00	0,00	2 064,38	0,00	0,00%
71	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,073	0,073	0,000	595,00	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00%
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>4 341,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 341,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>											
501	999011	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky <i>prefabrikované dno včetně vystrojení pro ŠZ02: TBZ 170/140/240 v80/80 SKL, ž/č, 1/3, 8,3 t</i>	kus	0,000	1,000	1,000	12 648,80	0,00	0,00	12 648,80	12 648,80	12 648,80	100,00%
502	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t <i>osazení dna</i>	kus	0,000	1,000	1,000	10 293,90	0,00	0,00	10 293,90	10 293,90	10 293,90	100,00%
503	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	1,000	1,000	1 716,64	0,00	0,00	1 716,64	1 716,64	1 716,64	100,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 659,34</b>	<b>24 659,34</b>	<b>24 659,34</b>	<b>100,00%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Celkem</b>						<b>816 199,66</b>	<b>-82 183,89</b>	<b>24 659,34</b>	<b>758 675,10</b>	<b>-57 524,56</b>	<b>-7,05%</b>

501	999011	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999011
502	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
503	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Správce stavby:

Datum:

31. 07. 2018

29. 7. 2018



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SÓUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace								č. 1/3.3					
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.2.1 - 06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Plotní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	1 008,000	0,000	88,00	88 704,00	0,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	42,000	0,000	130,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	15,640	15,640	0,000	117,00	1 829,88	0,00	0,00	1 829,88	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	36,605	36,605	0,000	182,00	6 662,11	0,00	0,00	6 662,11	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	73,209	73,209	0,000	186,00	13 616,87	0,00	0,00	13 616,87	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	21,963	21,963	0,000	31,00	680,85	0,00	0,00	680,85	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	12,202	12,202	0,000	260,00	3 172,52	0,00	0,00	3 172,52	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	3,660	3,660	0,000	45,00	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00%
9	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	139,840	139,840	0,000	136,00	19 018,24	0,00	0,00	19 018,24	0,00	0,00%
10	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	139,840	139,840	0,000	47,00	6 572,48	0,00	0,00	6 572,48	0,00	0,00%
11	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	137,655	137,655	0,000	48,00	6 607,44	0,00	0,00	6 607,44	0,00	0,00%
12	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	137,655	137,655	0,000	14,00	1 927,17	0,00	0,00	1 927,17	0,00	0,00%
13	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	14,642	14,642	0,000	139,00	2 035,24	0,00	0,00	2 035,24	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obrysů na stavbě	m3	119,508	119,508	0,000	85,00	10 158,18	0,00	0,00	10 158,18	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	15,640	15,640	0,000	80,00	1 251,20	0,00	0,00	1 251,20	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	122,015	122,015	0,000	152,00	18 546,28	0,00	0,00	18 546,28	0,00	0,00%
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	119,508	119,508	0,000	81,00	9 680,15	0,00	0,00	9 680,15	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	137,655	137,655	0,000	19,00	2 615,45	0,00	0,00	2 615,45	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	195,224	195,224	0,000	110,00	21 474,64	0,00	0,00	21 474,64	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svařeninou se zhuštěním	m3	103,868	103,868	0,000	103,00	10 698,40	0,00	0,00	10 698,40	0,00	0,00%
21	589811210	recyklát betonový 8/32	t	176,456	176,456	0,000	155,00	27 350,68	0,00	0,00	27 350,68	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	31,280	31,280	0,000	60,00	1 876,80	0,00	0,00	1 876,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	181951102 1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <b>Zemní práce</b>	m2	31,280	31,280	0,000	23,00	719,44	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00%
								<b>260 822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2	<b>Zakládání</b>											
24	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	28,000	28,000	0,000	224,00	6 272,00	0,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00%
25	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0.6 m	m	2,500	2,500	0,000	2 247,00	5 617,50	0,00	0,00	5 617,50	0,00	0,00%
26	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	2,500	2,500	0,000	732,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00%
	2	<b>Zakládání</b>						<b>13 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
27	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	6,140	0,000	-6,140	3 082,00	18 923,48	-18 923,48	0,00	0,00	-18 923,48	-100,00%
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>18 923,48</b>	<b>-18 923,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 923,48</b>	<b>-100,00%</b>
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
28	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	4,400	0,000	-4,400	224,00	985,60	-985,60	0,00	0,00	-985,60	-100,00%
29	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	4,400	0,000	-4,400	75,00	330,00	-330,00	0,00	0,00	-330,00	-100,00%
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,692	4,692	0,000	766,00	3 594,07	0,00	0,00	3 594,07	0,00	0,00%
31	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	5,000	0,000	209,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00%
32	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62.5 x 12 x 4 cm	kus	2,000	2,000	0,000	155,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00%
33	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62.5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	3,000	0,000	175,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
34	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	3,000	0,000	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
35	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,080	1,080	0,000	3 254,00	3 514,32	0,00	0,00	3 514,32	0,00	0,00%
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>10 783,99</b>	<b>-1 315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 468,39</b>	<b>-1 315,60</b>	<b>-12,20%</b>
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
36	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,538	0,538	0,000	3 718,00	2 000,28	0,00	0,00	2 000,28	0,00	0,00%
37	634111R	D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm	m	6,283	6,283	0,000	123,00	772,81	0,00	0,00	772,81	0,00	0,00%
	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>2 773,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8	<b>Trubní vedení</b>											
38	87149R12	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200	ks	4,000	0,000	-4,000	19 541,00	78 164,00	-78 164,00	0,00	0,00	-78 164,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,000	0,000	-2,000	5 356,00	10 712,00	-10 712,00	0,00	0,00	-10 712,00	-100,00%
40	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	9,544	0,000	-9,544	4 714,00	44 990,42	-44 990,42	0,00	0,00	-44 990,42	-100,00%
41	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	2,688	0,000	-2,688	4 423,00	11 889,02	-11 889,02	0,00	0,00	-11 889,02	-100,00%
42	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,217	0,000	-2,217	5 028,00	11 147,08	-11 147,08	0,00	0,00	-11 147,08	-100,00%
43	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
44	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	879,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00%
45	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	1,000	0,000	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00%
46	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	0,000	2 046,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
47	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
48	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	30,720	0,000	-30,720	840,00	25 804,80	-25 804,80	0,00	0,00	-25 804,80	-100,00%
49	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	52,800	0,000	-52,800	531,00	28 036,80	-28 036,80	0,00	0,00	-28 036,80	-100,00%
50	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	6,140	0,000	-6,140	812,00	4 985,68	-4 985,68	0,00	0,00	-4 985,68	-100,00%
51	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	4,400	0,000	-4,400	676,00	2 974,40	-2 974,40	0,00	0,00	-2 974,40	-100,00%
52	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	1,084	0,000	-1,084	27 888,00	30 230,59	-30 230,59	0,00	0,00	-30 230,59	-100,00%
53	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	0,000	764,00	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
54	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, ystup 600 mm, vzor Brno	kus	2,000	2,000	0,000	4 156,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
55	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	478,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00%
56	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	16,000	0,000	-16,000	252,00	4 032,00	-4 032,00	0,00	0,00	-4 032,00	-100,00%
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>						<b>274 619,79</b>	<b>-252 966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21 653,00</b>	<b>-252 966,79</b>	<b>-92,12%</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
57	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	2,362	0,000	-2,362	541,00	1 277,84	-1 277,84	0,00	0,00	-1 277,84	-100,00%
58	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	15,200	0,000	-15,200	498,00	7 569,60	-7 569,60	0,00	0,00	-7 569,60	-100,00%
59	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	15,200	0,000	-15,200	1 100,00	16 720,00	-16 720,00	0,00	0,00	-16 720,00	-100,00%
60	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	30,400	0,000	-30,400	250,00	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00	-100,00%
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>33 167,44</b>	<b>-33 167,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 167,44</b>	<b>-100,00%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>											
61	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	31,280	31,280	0,000	70,00	2 189,60	0,00	0,00	2 189,60	0,00	0,00%
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>						<b>2 189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>											
62	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,624	12,624	0,000	315,00	3 976,56	0,00	0,00	3 976,56	0,00	0,00%
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>3 976,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>											
63	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	8,960	8,960	0,000	21,00	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00%
64	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	0,003	0,000	46 246,00	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00%
65	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	8,960	8,960	0,000	128,00	1 146,88	0,00	0,00	1 146,88	0,00	0,00%
66	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	10,752	10,752	0,000	128,00	1 376,26	0,00	0,00	1 376,26	0,00	0,00%
67	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048	0,048	0,000	595,00	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00%
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>2 878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>											
501	999007	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	2,000	2,000	85 056,50	0,00	0,00	170 113,00	170 113,00	170 113,00	100,00%
		<i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠP01a, ŠP05:</i>											
		<i>dno: TBZ 210/140/260 V120/120 SKL, V40 kam, č/č, 1/3, 10,2 t</i>											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	1 538,00	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
		<i>osazení zákrytové desky</i>											
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	10 293,90	0,00	0,00	20 587,81	20 587,81	20 587,81	100,00%
		<i>osazení dna</i>											
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	2,000	2,000	1 716,64	0,00	0,00	3 433,28	3 433,28	3 433,28	100,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 210,09</b>	<b>197 210,09</b>	<b>197 210,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celkem</b>								<b>623 854,77</b>	<b>-306 373,31</b>	<b>197 210,09</b>	<b>514 691,55</b>	<b>-109 163,22</b>	<b>-17,50%</b>

501	999007	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999007
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423111R00
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Zhotovitele:

Za Správce stavby:



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datum:



Datum:

31. 07. 20





Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) č. 1/3.3					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								Skupina Změn: 3					
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.2.2 - 06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Plotní													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	1 008,000	0,000	88,00	88 704,00	0,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	42,000	0,000	130,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,800	2,800	0,000	310,00	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,600	5,600	0,000	236,00	1 321,60	0,00	0,00	1 321,60	0,00	0,00%
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	8,512	8,512	0,000	117,00	995,90	0,00	0,00	995,90	0,00	0,00%
6	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,900	18,900	0,000	322,00	6 085,80	0,00	0,00	6 085,80	0,00	0,00%
7	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	19,466	19,466	0,000	182,00	3 542,81	0,00	0,00	3 542,81	0,00	0,00%
8	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	38,933	38,933	0,000	186,00	7 241,54	0,00	0,00	7 241,54	0,00	0,00%
9	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,680	11,680	0,000	31,00	362,08	0,00	0,00	362,08	0,00	0,00%
10	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	6,489	6,489	0,000	260,00	1 687,14	0,00	0,00	1 687,14	0,00	0,00%
11	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,947	1,947	0,000	45,00	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00%
12	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	89,628	89,628	0,000	128,00	11 472,38	0,00	0,00	11 472,38	0,00	0,00%
13	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	89,628	89,628	0,000	42,00	3 764,38	0,00	0,00	3 764,38	0,00	0,00%
14	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	73,400	73,400	0,000	45,00	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00%
15	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	73,400	73,400	0,000	12,00	880,80	0,00	0,00	880,80	0,00	0,00%
16	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,542	4,542	0,000	88,00	399,70	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00%
17	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	55,228	55,228	0,000	85,00	4 694,38	0,00	0,00	4 694,38	0,00	0,00%
18	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	8,512	8,512	0,000	80,00	680,96	0,00	0,00	680,96	0,00	0,00%
19	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	64,888	64,888	0,000	152,00	9 862,98	0,00	0,00	9 862,98	0,00	0,00%
20	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,228	55,228	0,000	81,00	4 473,47	0,00	0,00	4 473,47	0,00	0,00%
21	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	73,400	73,400	0,000	19,00	1 394,60	0,00	0,00	1 394,60	0,00	0,00%


Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	103,821	103,821	0,000	110,00	11 420,31	0,00	0,00	11 420,31	0,00	0,00%
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,716	46,716	0,000	103,00	4 811,75	0,00	0,00	4 811,75	0,00	0,00%
24	589811210	recyklát betonový 8/32	t	76,408	76,408	0,000	155,00	11 843,24	0,00	0,00	11 843,24	0,00	0,00%
25	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	10,640	10,640	0,000	60,00	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00%
26	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	6,384	6,384	0,000	49,00	312,82	0,00	0,00	312,82	0,00	0,00%
27	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,280	21,280	0,000	23,00	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00	0,00%
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>186 799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>											
28	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	22,400	22,400	0,000	224,00	5 017,60	0,00	0,00	5 017,60	0,00	0,00%
29	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	3,000	3,000	0,000	2 247,00	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00%
30	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	3,000	3,000	0,000	732,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00%
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>						<b>13 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
31	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	4,800	0,000	-4,800	3 082,00	14 793,60	-14 793,60	0,00	0,00	-14 793,60	-100,00%
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>14 793,60</b>	<b>-14 793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 793,60</b>	<b>-100,00%</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
32	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	4,000	0,000	-4,000	224,00	896,00	-896,00	0,00	0,00	-896,00	-100,00%
33	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	4,000	0,000	-4,000	75,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00%
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,192	3,192	0,000	766,00	2 445,07	0,00	0,00	2 445,07	0,00	0,00%
35	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	8,000	8,000	0,000	209,00	1 672,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00%
36	5922432R1	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	4,000	4,000	0,000	155,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
37	592243200	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	4,000	4,000	0,000	175,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
38	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	3,000	3,000	0,000	209,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00%
39	5922432R2	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	3,000	3,000	0,000	242,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00%
40	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	5,000	0,000	160,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
41	4521199R2	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	3,000	3,000	0,000	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,008	1,008	0,000	3 254,00	3 280,03	0,00	0,00	3 280,03	0,00	0,00%
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>12 546,10</b>	<b>-1 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 350,10</b>	<b>-1 196,00</b>	<b>-9,53%</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
43	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,499	0,499	0,000	3 718,00	1 855,28	0,00	0,00	1 855,28	0,00	0,00%
44	634111R	D+M oboustranně těsnící páskou š=20cm	m	6,283	6,283	0,000	123,00	772,81	0,00	0,00	772,81	0,00	0,00%
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>2 628,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>											
45	87149R10	M+D šachtová vložka sklolinát DN 1000	ks	4,000	0,000	-4,000	16 208,00	64 832,00	-64 832,00	0,00	0,00	-64 832,00	-100,00%
46	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,840	0,000	-1,840	5 356,00	9 855,04	-9 855,04	0,00	0,00	-9 855,04	-100,00%
47	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	7,406	0,000	-7,406	4 714,00	34 911,88	-34 911,88	0,00	0,00	-34 911,88	-100,00%
48	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	2,496	0,000	-2,496	4 423,00	11 039,81	-11 039,81	0,00	0,00	-11 039,81	-100,00%
49	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,025	0,000	-2,025	5 028,00	10 181,70	-10 181,70	0,00	0,00	-10 181,70	-100,00%
50	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	0,000	2 046,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
51	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62.5 x 16,5 cm	kus	2,000	2,000	0,000	2 948,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	23,400	0,000	-23,400	840,00	19 656,00	-19 656,00	0,00	0,00	-19 656,00	-100,00%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranně	m2	42,840	0,000	-42,840	531,00	22 748,04	-22 748,04	0,00	0,00	-22 748,04	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranně	m2	4,800	0,000	-4,800	812,00	3 897,60	-3 897,60	0,00	0,00	-3 897,60	-100,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	4,000	0,000	-4,000	676,00	2 704,00	-2 704,00	0,00	0,00	-2 704,00	-100,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,895	0,000	-0,895	27 888,00	24 959,76	-24 959,76	0,00	0,00	-24 959,76	-100,00%
57	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	0,000	764,00	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
58	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	2,000	2,000	0,000	4 156,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
59	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	478,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00%
60	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	12,000	0,000	-12,000	252,00	3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	-3 024,00	-100,00%
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>						<b>230 121,83</b>	<b>-207 809,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 312,00</b>	<b>-207 809,83</b>	<b>-90,30%</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
61	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadíčkou	m	3,116	0,000	-3,116	541,00	1 685,76	-1 685,76	0,00	0,00	-1 685,76	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	14,400	0,000	-14,400	498,00	7 171,20	-7 171,20	0,00	0,00	-7 171,20	-100,00%
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	14,400	0,000	-14,400	1 100,00	15 840,00	-15 840,00	0,00	0,00	-15 840,00	-100,00%
64	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	28,800	0,000	-28,800	250,00	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00	-100,00%
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>31 896,96</b>	<b>-31 896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 896,96</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>											
65	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	17,024	17,024	0,000	70,00	1 191,68	0,00	0,00	1 191,68	0,00	0,00%
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>						<b>1 191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>											
66	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,770	10,770	0,000	315,00	3 392,55	0,00	0,00	3 392,55	0,00	0,00%
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>3 392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>											
67	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	8,320	8,320	0,000	21,00	174,72	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00%
68	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	0,003	0,000	46 246,00	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00%
69	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	8,320	8,320	0,000	128,00	1 064,96	0,00	0,00	1 064,96	0,00	0,00%
70	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	9,984	9,984	0,000	128,00	1 277,95	0,00	0,00	1 277,95	0,00	0,00%
71	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,045	0,045	0,000	595,00	26,78	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00%
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>2 683,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>											
501	999009	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	2,000	2,000	78 260,00	0,00	0,00	156 520,00	156 520,00	156 520,00	100,00%
		<i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠP09, ŠP13: dno: TBZ 190/140/240 V100/100 SKL, V40 kam, č/č, 1/3, 9,0 t zákrytová deska: TZK 190/140/30 V100. 1.5 t</i>											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	1 538,00	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
		<i>osazení zákrytové desky</i>											
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	10 293,90	0,00	0,00	20 587,81	20 587,81	20 587,81	100,00%
		<i>osazení dna</i>											
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	2,000	2,000	1 716,64	0,00	0,00	3 433,28	3 433,28	3 433,28	100,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 617,09</b>	<b>183 617,09</b>	<b>183 617,09</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Celkem</b>						<b>500 007,66</b>	<b>-255 696,39</b>	<b>183 617,09</b>	<b>427 928,36</b>	<b>-72 079,30</b>	<b>-14,42%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501	999009	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:		viz příloha		Rozbor ceny položky 999009					
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:		viz příloha		Rozbor ceny položky 894423111R00					
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:		viz příloha		Rozbor ceny položky 894423116R					
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:		viz příloha		Rozbor ceny položky 999004					

Za Zhotovitele:



24.7.2018

Za Správce stavby:

Datum:

31. 07. 2018







Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/3.3								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/3.3					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.2.3 - 06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	1 008,000	0,000	88,00	88 704,00	0,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	42,000	0,000	130,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	17,052	17,052	0,000	117,00	1 995,08	0,00	0,00	1 995,08	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	25,110	25,110	0,000	182,00	4 570,02	0,00	0,00	4 570,02	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	50,221	50,221	0,000	186,00	9 341,11	0,00	0,00	9 341,11	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	15,066	15,066	0,000	31,00	467,05	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	8,370	8,370	0,000	260,00	2 176,20	0,00	0,00	2 176,20	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,511	2,511	0,000	45,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	47,232	47,232	0,000	128,00	6 045,70	0,00	0,00	6 045,70	0,00	0,00%
10	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	66,424	66,424	0,000	136,00	9 033,66	0,00	0,00	9 033,66	0,00	0,00%
11	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	47,232	47,232	0,000	42,00	1 983,74	0,00	0,00	1 983,74	0,00	0,00%
12	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	66,424	66,424	0,000	47,00	3 121,93	0,00	0,00	3 121,93	0,00	0,00%
13	151201301	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	37,195	37,195	0,000	45,00	1 673,78	0,00	0,00	1 673,78	0,00	0,00%
14	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	62,404	62,404	0,000	48,00	2 995,39	0,00	0,00	2 995,39	0,00	0,00%
15	151201311	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	37,195	37,195	0,000	12,00	446,34	0,00	0,00	446,34	0,00	0,00%
16	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	62,404	62,404	0,000	14,00	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	0,00%
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,150	2,150	0,000	88,00	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00%
18	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	6,358	6,358	0,000	139,00	883,76	0,00	0,00	883,76	0,00	0,00%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	90,519	90,519	0,000	85,00	7 694,12	0,00	0,00	7 694,12	0,00	0,00%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	17,052	17,052	0,000	80,00	1 364,16	0,00	0,00	1 364,16	0,00	0,00%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	83,701	83,701	0,000	152,00	12 722,55	0,00	0,00	12 722,55	0,00	0,00%
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	90,519	90,519	0,000	81,00	7 332,04	0,00	0,00	7 332,04	0,00	0,00%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,753	100,753	0,000	19,00	1 914,31	0,00	0,00	1 914,31	0,00	0,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,922	133,922	0,000	110,00	14 731,42	0,00	0,00	14 731,42	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,467	73,467	0,000	103,00	7 567,10	0,00	0,00	7 567,10	0,00	0,00%
26	589811210	recyklát betonový 8/32	t	112,830	112,830	0,000	155,00	17 488,65	0,00	0,00	17 488,65	0,00	0,00%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	34,104	34,104	0,000	60,00	2 046,24	0,00	0,00	2 046,24	0,00	0,00%
28	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,360	24,360	0,000	23,00	560,28	0,00	0,00	560,28	0,00	0,00%
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>213 494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>											
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	24,000	24,000	0,000	224,00	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00%
30	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	3,000	3,000	0,000	2 247,00	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	3,000	3,000	0,000	732,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00%
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>						<b>14 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
32	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	5,160	0,000	-5,160	3 082,00	15 903,12	-15 903,12	0,00	0,00	-15 903,12	-100,00%
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 903,12</b>	<b>-15 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 903,12</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>											
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,600	1,800	-1,800	224,00	806,40	-403,20	0,00	403,20	-403,20	-50,00%
		<i>odpočet zákrytové desky pro ŠP17a</i>											
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,600	1,800	-1,800	75,00	270,00	-135,00	0,00	135,00	-135,00	-50,00%
		<i>odpočet zákrytové desky pro ŠP17a</i>											
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,654	3,654	0,000	766,00	2 798,96	0,00	0,00	2 798,96	0,00	0,00%
36	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	7,000	0,000	209,00	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00%
37	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	5,000	5,000	0,000	175,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00%
38	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	2,000	0,000	198,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
39	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,936	0,936	0,000	3 254,00	3 045,74	0,00	0,00	3 045,74	0,00	0,00%
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>9 655,10</b>	<b>-538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 116,90</b>	<b>-538,20</b>	<b>-5,57%</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
40	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,461	0,461	0,000	3 718,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00%
41	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	6,283	6,283	0,000	123,00	772,81	0,00	0,00	772,81	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>2 486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>											
42	87149R06	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 600	ks	1,000	0,000	-1,000	9 541,00	9 541,00	-9 541,00	0,00	0,00	-9 541,00	-100,00%
43	87149R08	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 800	ks	3,000	0,000	-3,000	13 793,00	41 379,00	-41 379,00	0,00	0,00	-41 379,00	-100,00%
44	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,660	0,000	-1,660	5 356,00	8 890,96	-8 890,96	0,00	0,00	-8 890,96	-100,00%
45	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	8,744	0,000	-8,744	4 714,00	41 219,22	-41 219,22	0,00	0,00	-41 219,22	-100,00%
46	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	2,304	0,000	-2,304	4 423,00	10 190,59	-10 190,59	0,00	0,00	-10 190,59	-100,00%
47	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 <i>odpočet zákrytové desky pro ŠP17a</i>	m3	1,833	0,917	-0,916	5 028,00	9 216,32	-4 605,65	0,00	4 610,68	-4 605,64	-49,97%
48	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
49	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 Ø100x25x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00%
50	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	1,000	0,000	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00%
51	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	0,000	2 046,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
52	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62.5x58 cm	kus	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
53	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	25,480	0,000	-25,480	840,00	21 403,20	-21 403,20	0,00	0,00	-21 403,20	-100,00%
54	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	46,000	0,000	-46,000	531,00	24 426,00	-24 426,00	0,00	0,00	-24 426,00	-100,00%
55	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	5,160	0,000	-5,160	812,00	4 189,92	-4 189,92	0,00	0,00	-4 189,92	-100,00%
56	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové <i>odpočet zákrytové desky pro ŠP17a</i>	m2	3,600	1,800	-1,800	676,00	2 433,60	-1 216,80	0,00	1 216,80	-1 216,80	-50,00%
57	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 <i>odpočet šachty ŠP17a a zákrytové desky ŠZ01</i>	t	0,966	0,069	-0,897	27 888,00	26 939,81	-25 015,54	0,00	1 924,27	-25 015,54	-92,86%
58	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	4,000	0,000	764,00	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
59	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm. vzor Brno	kus	2,000	2,000	0,000	4 156,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
60	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	478,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00%
61	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	14,000	0,000	-14,000	252,00	3 528,00	-3 528,00	0,00	0,00	-3 528,00	-100,00%
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>224 744,62</b>	<b>-195 605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 138,75</b>	<b>-195 605,87</b>	<b>-87,03%</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	3,116	0,000	-3,116	541,00	1 685,76	-1 685,76	0,00	0,00	-1 685,76	-100,00%
63	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	13,600	0,000	-13,600	498,00	6 772,80	-6 772,80	0,00	0,00	-6 772,80	-100,00%
64	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	13,600	0,000	-13,600	1 100,00	14 960,00	-14 960,00	0,00	0,00	-14 960,00	-100,00%
65	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm	m	27,200	0,000	-27,200	250,00	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	-6 800,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						<b>30 218,56</b>	<b>-30 218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 218,56</b>	<b>-100,00%</b>
	997	Přesun sutě											
66	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	34,104	34,104	0,000	70,00	2 387,28	0,00	0,00	2 387,28	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						<b>2 387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	998	Přesun hmot											
67	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,202	11,202	0,000	315,00	3 528,63	0,00	0,00	3 528,63	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						<b>3 528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
68	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	7,680	7,680	0,000	21,00	161,28	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00%
69	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	0,003	0,000	46 246,00	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	0,00%
70	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	7,680	7,680	0,000	128,00	983,04	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00%
71	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	9,216	9,216	0,000	128,00	1 179,65	0,00	0,00	1 179,65	0,00	0,00%
72	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,042	0,042	0,000	595,00	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						<b>2 487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	999	Nové položky											
501	999010	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	74 861,70	0,00	0,00	74 861,70	74 861,70	74 861,70	100,00%
		<i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro šachtu ŠP17a dno TBZ 170/140/240 V80/80 SKL, V40 kam, č/č, 1/3, 8,3 t deska: TZK 170/140/30 V100, 1.2 t</i>											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	1,000	1,000	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		<i>osazení zákrytové desky</i>											
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	0,000	2,000	2,000	10 293,90	0,00	0,00	20 587,81	20 587,81	20 587,81	100,00%
		<i>osazení dna</i>											
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	2,000	2,000	1 716,64	0,00	0,00	3 433,28	3 433,28	3 433,28	100,00%
505	999012	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	0,000	1,000	1,000	20 149,90	0,00	0,00	20 149,90	20 149,90	20 149,90	100,00%
		<i>prefabrikované dno včetně vstrojení pro šachtu ŠZ01:</i>											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	999	TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV, bez/bez Nové položky						0,00	0,00	120 570,69	120 570,69	120 570,69	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>519 219,31</b>	<b>-242 265,75</b>	<b>120 570,69</b>	<b>397 524,25</b>	<b>-121 695,06</b>	<b>-23,44%</b>

501	999010	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999010
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423111R00
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004
505	999012	Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999012

Za Zhotovitele:



Za Správce stavby:

Datum: 31. 07. 20





Název : **Prefabrikovaná šachta** MJ kus

1	Materiál		71 905,00 Kč	84,54% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		2 057,14 Kč	2,42% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>73 962,14 Kč</b>	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	3 698,11 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	3 698,11 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	3 698,11 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>85 056,50 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	71 905,00	71 905,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>71 905,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.





Název :	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	MJ	kus
---------	-----------------------------------	----	-----

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		1 083,00 Kč	10,52% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	368,22 Kč	3,58% z celkové JC
4	Stroje		7 500,00 Kč	72,86% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>8 951,22 Kč</b>	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>10 293,90 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kus			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>0,00 Kč</b>
P	P412207	Montážník prefa, vazač břemen - třída 7	Nh	3,00000	200,00	600,00 Kč
P	P412100	Zedník	Nh	3,00000	161,00	483,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>1 083,00 Kč</b>
S		Jeřáb automobilní 50t	Sh	3,00000	2 500,00	7 500,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>7 500,00 Kč</b>
O			návoz			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>0,00 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Název :	Vymazání spar těsnící maltou	MJ	kpl
---------	------------------------------	----	-----

1	Materiál	845,50 Kč	49,25% z celkové JC
2	Mzdy	483,00 Kč	28,14% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	164,22 Kč	9,57% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>1 492,72 Kč</b>	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>1 716,64 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Těsnící malta Ergelit KS1	kg	25,00000	33,82	845,50 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>845,50 Kč</b>
P	P412100	Zedník	Nh	3,00000	161,00	483,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>483,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O			návoz			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>0,00 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Název :	<b>Prefabrikovaná šachta</b>	MJ	kus
---------	------------------------------	----	-----

1	Materiál	65 010,00 Kč	84,29% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	2 057,14 Kč	2,67% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>67 067,14 Kč</b>	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	3 353,36 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	3 353,36 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	3 353,36 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>77 127,20 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	65 010,00	65 010,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>65 010,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Název :	<b>Prefabrikovaná šachta</b>	<b>MJ</b>	<b>kus</b>
---------	------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	63 040,00 Kč	84,21% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	2 057,14 Kč	2,75% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>65 097,14 Kč</b>	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	3 254,86 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	3 254,86 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	3 254,86 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>74 861,70 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	63 040,00	63 040,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>63 040,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčištění přímých nákladů.





Název : **Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky** MJ **kus**

1	Materiál		8 941,83 Kč	70,69% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		2 057,14 Kč	16,26% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>10 998,97 Kč</b>	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	549,95 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	549,95 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	549,95 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>12 648,80 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	1,00000	8 941,83	8 941,83 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>8 941,83 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Název :	Prefabrikovaná šachta	MJ	kus
---------	-----------------------	----	-----

1	Materiál		65 995,00 Kč	84,33% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		2 057,14 Kč	2,63% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>68 052,14 Kč</b>	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]		3 402,61 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]		3 402,61 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]		3 402,61 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>78 260,00 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	65 995,00	65 995,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>65 995,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Název : Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky MJ kus

1	Materiál		15 464,50 Kč	76,75% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		2 057,14 Kč	10,21% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>17 521,64 Kč</b>	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	876,08 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	876,08 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	876,08 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>20 149,90 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky	kus	1,00000	15 464,50	15 464,50 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		<b>Materiály</b>				<b>15 464,50 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		<b>Mzdy</b>				<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		<b>Stroje</b>				<b>0,00 Kč</b>
O		Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks	návoz	1,00000	2 057,14	2 057,14 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		<b>Ostatní přímé náklady</b>				<b>2 057,14 Kč</b>

## Poznámka -

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.









**OBJEDNÁVKA č: 0503104/18**

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IC: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu

kupujícího

V Brně, dne: 16.2.2018

**JOKVA OLOMOUC, a.s.**

Náklo - Mezice 81, PSČ 78332

IČO: 25874608

DIČ: CZ25874608

**Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky**

- **prefabrikované šachty vč. vstrojení vyrobené na základě projektové dokumentace**

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH

Kontakt na prodávajícího: [REDAKCE]

Stavební akce :

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Místo dodání:

ul. Dornych , Brno

Kontakt na stavbu:

Prodávající dodá předmět koupě :

dle HMG

Dílní termíny dodávek:

---

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 60 měsíců

Doklady ke zboží:

prohlášení o vlastnostech, certifikáty

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 60 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 20 pracovní dnů dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

razítko a podpis

razítko a podpis



# NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.III

<b>Dodavatel:</b> <b>JOKVA OLOMOUC, a.s.</b> Náklo, Mezice 81 783 32 Náklo  IČ: 25874608 DIČ: CZ25874608  <small>Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B vl. 2468</small>	Číslo dokladu: 040180011 opr. III Sklad: 001 Forma úhrady: Platebním příkazem Popis dodávky: Způsob dopravy: včetně dopravy Zakázka: <b>Brno - Plotní, betonové šachty</b>	
---	---	--

Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  Pobočka: Náklo, Mezice 81 783 32 Náklo  Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Telefon: #ODKAZ! E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> #ODKAZ!	<b>Odběratel: IMOS Brno, a.s.</b> Olomoucká 704/174 627 00 Brno  Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
---	---

Datum pořízení: 1. březen 2018		IČ:		DIČ:	
Termín dodání: po dohodě					

Řádek ž.	Popis dodávky	Množství	MJ	Celkem bez DPH po slevě
1	Betonové šachty - komplet	1,00	kpl	3 479 782,80

**Celkem Kč bez DPH 3 479 782,80**

**Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.**

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.  
 V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu, zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.  
 Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.  
 V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před dnem odvozu.  
 V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.  
 Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného v této cenové nabídce.

**Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.**  
 Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.  
 Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.  
 V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.  
 Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.  
 Budete-li potřebovat další informace naváhejte nás kontaktovat.

Nejlépe na : #ODKAZ!









**OBJEDNÁVKA č: 0503218/18**

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Tel.: [redacted]

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího  
V Brně, dne: 6.4.2018

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Maříkova 2231/5b  
621 00 Brno

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

Název produktu	Mn.	M.J.	Cena za jednotku Kč	Cena za jednotku Kč SE SLEVOU 11%	Celkem bez DPH Kč
1 ERGELIT KS1	25	KG	38,00	33,82	845,50
2 ERGELIT 10 SD	25	KG	51,00	45,39	1 134,75

Cena celkem bez DPH 1 980,25 Kč

Celková cena: 1 980,25 Kč

Kontakt na prodávajícího: [redacted]

Stavební akce a místo dodání:

„Tramvaj Plotně - soubor staveb - etapa 2-4“

Kontakt na stavbu: [redacted]

Termín dodání:

6.4.2018

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 24 měsíců

Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 40 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinení uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši --- za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než --- je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

razítko a podpis





Datum	Denní záznamy stavby
12.5.18 SO	Poloj: váno 8 <sup>00</sup> , příchod 21 <sup>00</sup> , polojano Poit: parovní: 1x THH, 4x HN Mezinárodní: kolba 117, 1x včelář auto Kři: 7-18 <sup>00</sup> Popi: pui - výkop pro instalaci JD 17; potrubí / zábrana + náložník - čerpa zeminy na mezinárodní - souložání ml. STS - úklid staveb, komunikace, BOP - provádění stat. práce na ul. Pávek 5
13.5.18 NE	Poloj: váno 12 <sup>00</sup> , příchod 25 <sup>00</sup> , polojano Poit: parovní: 1x THH, 4x HN Mezinárodní: kolba 117, 1x včelář auto Kři: 7-18 <sup>00</sup> Popi: pui - výkop pro montáž instalaci JD 17, potrubí / zábrana + náložník - odvoz odpadu na mezinárodní - úklid staveb, komunikace, BOP - provádění stat. práce na ul. Pávek 5
14.5.18 P	ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE: Stavební práce v úseku JD 17-1018 dle výkresů; pracovní příkazy dle výkresů JD 10-1011 => výhled k výhledu stavební příkazy Pávek 5, 1 nová budováním kanálů vedoucím v úseku JD 17-1018 podle budoucí příslušnosti pro popojení kanálů JD 17-1014.
14.5.2018	OZNAČENÍM SPRÁVCI STAVBY NA DOPORUČENÍ STATIKA POKRYTÝM PŘESOB V OKOLÍ BUDOVY DORNÝČKA 55 Z DŮVODU NEVÝŠKOVÉ STÁTINY OBZEBLTY, ZAHŮŽELO ZPRACOVÁNÍ NĚVRŮ ČISTĚNÍ PRO ÚSTŘEM.
14.5.2018	ZÁKLADNÍ ZÁKONČENÍ: 16 DNEKŮ OD 14.5. - 4.6.2018 POKRYTÝM PŘESOB NA NĚVRŮM SESTICHO ZOSTŘEMŮ NEHOVITOSTI DORNÝČKA 55, 126, 128

ZDE ODBRÁNĚTE

WWW.DTVK.CZ



300.21.1.

List č. 2629209

Datum

Denní záznamy stavby

4.6.2018 ZÁPIS ZPRACOVATEL:  
NA MÍSTNINĚ PĚTIBUNĚM B. DĚLSTVNÍHO DŮLE  
VE VEŠÍ DOŠLÝM POUČKY PŘI PRÁVĚ  
JMI ŠOVANĚI MUDNÝ ŠPADO. MUDY A PŘEKONÁVÁNÍ  
V PŘEVODĚMÍ KAPALINOVÉ B. YEO DO OČIŠTĚNÍ  
STAVBA NAŠ. ŠPICKA KONSTRUKČNÍHO, ŠTĚ VE  
MŮŽE POKRÝT VE ŠOVANĚMÍ HBY ŽA  
DOMINĚ A OPATĚMÍ STANOVENÝM V  
PŘIČEŽE TĚMĚ ŽPILV.  
1) STAVBA OPATĚMÍ PRO OČIŠTĚNÍ  
DOŠLÝM ŽPILV PŘI ŠOVANĚMÍ HBY  
A

2) STAVBA OPATĚMÍ PRO OČIŠTĚNÍ  
DOŠLÝM ŽPILV A ŽPILV PŘI  
ŘÍŠE MÍM ŠOVANĚMÍ HBY

29

4.6.2018

PRÁŠ. + PR. ~ ŽPILV ŽOLOŠOVHO

20

STAV: 4 + 1TAP

STAVOČ. CAT 316, TBH

PRÁV. PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26

DEKONSTRUKČNÍ STAVOČNÍHO OČIŠTĚNÍ V PŘEVODĚMÍ ŠPILV ŠD 26  
MŮŽE ŽPILV ŽOLOŠOVHO MŮŽE OČIŠTĚNÍ

MŮŽE ŠPILV ŠD 26

PRÁV. PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26

STAVOČ. PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26

PRÁV. PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26

4.6.2018

OPATĚMÍ ŠPILV ŠD 26

NA ŽOLOŠOVHO PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26

DOŠLÝM ŽPILV PŘI ŠOVANĚMÍ HBY ŽPILV ŠD 26

PRÁV. PRÁČE: VYŠEŠÍ ŠPILV ŠD 26



Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

**IMOS Brno, a.s.**  
Olomoucká 704/174  
627 00 Brno

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Datum

25.4.2018

**Věc: Cenová nabídka**

Na základě Vaší poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech na akci " Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" dle následujícího popisu prací.

**Předběžné hodnocení objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:**

- 1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.
- 2) Prohlídka objektu.
- 3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu
- 4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem
- 5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky a konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace, určení mezních hodnot sedání).
- 6) Předběžné ověření a hodnocení (např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními mechanismy, stávající oslabení objektu, atd.).
- 7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.
- 8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů, geodetického proměřování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti.

Uvedené činnosti je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

Kontaktní osoby:

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací



Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Číslo	Ulice	Ev. číslo	Typ budovy	Cena
1	Dornych	25a	Bytový dům	24 150 Kč
2	Dornych	29	Bytový dům	24 150 Kč
3	Dornych	31	Bytový dům	24 150 Kč
4	Dornych	33	Bytový dům	21 000 Kč
5	Dornych	40	Kancelářský objekt	21 000 Kč
6	Plotní	45	průmyslový objekt UXA	19 425 Kč
7	Dornych	47	Kancelářský objekt	19 425 Kč
8	Dornych	47b	Kancelářský objekt	24 150 Kč
9	Dornych	84	Sklad	24 150 Kč
10	Dornych	19	průmyslový objekt	19 425 Kč
11	Dornych	90	Kancelářský objekt	23 100 Kč
12	Dornych	92	Kancelářský objekt	19 425 Kč
13	Dornych	55	Bytový dům	19 425 Kč
14	Dornych	57	Bytový dům	19 425 Kč
15	Dornych	106	Bytový dům	24 150 Kč
16	Dornych	108	Bytový dům	24 150 Kč
17	Dornych	110	Bytový dům	24 150 Kč
18	Dornych	112	Bytový dům	24 150 Kč
19	Dornych	114	Bytový dům	19 425 Kč
20	Dornych	116	Bytový dům	19 425 Kč
21	Dornych	118	Bytový dům	19 425 Kč
22	Dornych	120	Bytový dům	19 425 Kč
23	Dornych	122	Bytový dům	24 150 Kč
24	Dornych	65	Prodejna Iveco	24 150 Kč
25	Dornych	126	Bytový dům	24 150 Kč
26	Dornych	128	Bytový dům	22 050 Kč
27	Svatopetrská	7	Kancelářský objekt	22 050 Kč
28	Konopná	2	Rodinný dům	22 050 Kč
29	Konopná	4	Rodinný dům	22 050 Kč
30	Konopná	6	Rodinný dům	22 050 Kč
31	Svatopetrská	30	Rodinný dům	24 150 Kč
32	Svatopetrská	28	Pošta	24 150 Kč
33	Svatopetrská	26	Hotel	24 150 Kč
34	Svatopetrská	22a	Bytový dům	19 425 Kč
35	Svatopetrská	22	Prodejna VTP	19 425 Kč
36	Svatopetrská	20	restaurace	19 425 Kč
37	Svatopetrská	18	Kancelářský objekt	22 050 Kč
38	Komárovská	3	komerční objekt Pramos	22 050 Kč
39	Plotní	10	Bytový dům	19 425 Kč
40	Plotní	32	Bytový dům	19 425 Kč
41	Plotní	30	Bytový dům	19 425 Kč
42	Plotní	28	Bytový dům	19 425 Kč
43	Plotní	26	Bytový dům	19 425 Kč
44	Plotní	24	Bytový dům	22 050 Kč
45	Plotní	22	Bytový dům	22 050 Kč
46	Železniční	4	Bytový dům	19 425 Kč
47	Železniční	6	Bytový dům	19 425 Kč





Číslo	Ulice	Ev. číslo	Typ budovy	Cena
48	Plotní	75	Bytový dům	22 050 Kč
49	Plotní	77	Bytový dům	24 150 Kč
50	Plotní	73	Bytový dům	19 425 Kč
51	Plotní	71	Bytový dům	19 425 Kč
52	Plotní	69	Bytový dům	19 425 Kč
53	Plotní	67	Bytový dům	19 425 Kč
54	Plotní	65	Bytový dům	22 050 Kč
55	Plotní	63	Bytový dům	19 425 Kč
56	Plotní	61	Bytový dům	19 425 Kč
57	Plotní	59	Bytový dům	22 050 Kč
58	Plotní	57	Bytový dům	24 150 Kč
59	Plotní	49	Bytový dům	22 050 Kč
60	Plotní	45	průmyslový objekt UXA	19 425 Kč
61	Plotní	43	Bytový dům	19 425 Kč
62	Plotní	41	Rodinný dům	24 150 Kč
63	Plotní	39	Bytový dům	24 150 Kč
64	Kovářská	2	Bytový dům	24 150 Kč
65	Kovářská	4	Velkoobchod	19 425 Kč
66	Kovářská	6	Bytový dům	24 150 Kč
67	Kovářská	8	Bytový dům	24 150 Kč
68	Kovářská	10	Bytový dům	24 150 Kč
69	Kovářská	16	Bytový dům	24 150 Kč
70	Kovářská		garáže lichá strana ev.č.	19 425 Kč
71	Kovářská		garáže lichá strana ev.č.	19 425 Kč
72	Plotní	31	Bytový dům	22 050 Kč
73	Plotní	27	Bytový dům	22 050 Kč
74	Plotní	25	Bytový dům	22 050 Kč
75	Zvonařka	4	Bytový dům	22 050 Kč
76	Zvonařka	6	Autocentrum	22 050 Kč
77	Zvonařka	12	Autocentrum	22 050 Kč
78	Zvonařka	14	Bytový dům	24 150 Kč
79	Plotní	15	Kancelářský objekt	24 150 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 714 125 Kč</b>



2