

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VZP Semily	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
SO01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENTSKÉHO PRACOVISTĚ VZP ČR SEMILY	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	VZP ČR			
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	481 129	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 212 625	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	1 340 924	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 000
	ZRN celkem	3 034 679	Zařízení staveniště	15 000
			Provoz investora	5 000
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	20 000
	ZRN+HZS	3 034 679	Ostatní náklady neuvedené	20 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 099 679	Ostatní náklady celkem	65 000
		Za zhotovitele	Za objednatele	
		Jméno :	Jméno :	
		Datum :	Datum :	
		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	0,0	%		3 099 679 Kč
DPH	21,0	%		650 933 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 750 612 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí je PD. Případné uvedené názvy materiálů slouží jako referenční výrobky. Je možno použít výrobky stejné nebo vyšší kvality.

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet :
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ	VZP Semily

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	42 034	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	58 721	0	0	0
64	Výplně otvorů	37 132	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	37 184	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	19 285	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních st	25 596	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	132 436	0	0	0
97	Prorážení otvorů	22 728	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 939	0	0	0
991	Hodinové zúčtovací sazby	24 300	0	0	0
716	Požární prvky	0	8 820	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	57 587	0	0
730	Ústřední vytápění	0	52 076	0	0
763	Dřevostavby	0	406 880	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	21 541	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	132 110	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	111 199	0	0
776	Podlahy povlakové	0	133 577	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	106 220	0	0
781	Obklady keramické	0	17 387	0	0
784	Malby	0	89 398	0	0
786	Čalounické úpravy	0	75 830	0	0
M100	Dodatkové práce	0	0	28 674	0
M21	Elektromontáže	0	0	386 403	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	383 138	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	513 009	0
M49	Montáže světelných reklam	0	0	29 700	0
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	78 773	0	0	0
CELKEM OBJEKT	481 129	1 212 625	0	1 340 924	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 693 755	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 693 755	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 693 755	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	1 693 755	16 938
Zařízení staveniště	0	1,4	3 034 679	42 486
Provoz investora	0	1,0	3 034 679	30 347
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	3 034 679	60 694
Rezerva rozpočtu	0	2,0	3 034 679	60 694
CELKEM VRN				211 157

Položkový rozpočet

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet:
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENSKÉH	VZP Semily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	610411131R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	246,94	31,10	7 679,77
2	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	116,35	49,60	5 771,01
3	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	77,90	467,40
4	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	92,10	368,40
5	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	411,50	411,50
6	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	123,47	106,20	13 112,41
7	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	74,08	106,20	7 867,44
8	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	49,39	128,70	6 356,18
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						42 034,12
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
9	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,08	3 752,10	307,30
10	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	163,90	232,20	38 057,58
11	633811119U00	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm	m2	327,80	62,10	20 356,38
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						58 721,26
Díl: 64						
Výplně otvorů						
12	640991111U00	Zakrývání při rekonstrukcích z folie PE	m2	300,00	49,60	14 880,00
13	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. včetně dodávky plastové parapetní desky	m	28,26	787,50	22 252,39
Celkem za 64 Výplně otvorů						37 132,39
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
14	9-001	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00	28 314,00	28 314,00
15	9-002	Dopravní značení	kpl	1,00	8 870,40	8 870,40
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						37 184,40
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	150,90	127,80	19 285,02
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						19 285,02
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	116,35	49,60	5 771,01
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	201,00	49,60	9 969,60
19	PHP	Přenosný hasící přístroj práškový Pg 6L	kus	3,00	1 935,00	5 805,00
20	ZN	Značení únikových cest bezpečnostní a výstražné značky	kpl	1,00	4 050,00	4 050,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						25 595,61
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
21	763135811U00	Dmž SDK podhled kazet vidit rošt	m2	163,90	219,60	35 992,44
22	900 RT5	HZS-odborní specialisté demontáž všech mobiliář.prvků včetně přesunu	h	180,00	292,50	52 650,00
23	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,41	435,60	5 406,89
24	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	24,61	108,90	2 680,03
25	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	74,30	223,20	16 583,76
26	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,62	919,80	1 490,08
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	91,80	459,00
28	968062745R00	Vybourání dřevěných stěn	m2	37,01	381,60	14 122,25
29	968095002R00	Bourání parapetů š. do 50 cm	m	28,26	108,00	3 051,76
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						132 436,20

Položkový rozpočet

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet:
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENTSKÉH	VZP Semily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů						
30	977151214U00	Vrt jádrový dovrchní D do 60mm	m	0,64	4 410,00	2 831,22
31	977151216U00	Vrt jádrový dovrchní D do 80mm	m	0,12	5 130,00	627,91
32	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m ²	123,47	46,80	5 778,35
33	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m ²	74,08	100,80	7 467,41
34	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m ²	49,39	112,50	5 556,11
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	2,46	189,90	467,34
Celkem za 97 Prorážení otvorů						22 728,34
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,31	888,30	2 938,67
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 938,67
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby						
37	951-001	Stavební přípočce - profesní dělníci pro interier, SK, EZS, vyvolávací systém	hod	60,00	405,00	24 300,00
Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby						24 300,00
Díl: 716 Požární prvky						
38	716-001	D+M Požární ucpávky	kpl	1,00	8 820,00	8 820,00
Celkem za 716 Požární prvky						8 820,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
39	720-001	Zdravotechnika - kanalizace viz samostatný list rozpočtu	kpl	1,00	26 939,60	26 939,60
40	720-002	Zdravotechnika - vodovod viz samostatný list rozpočtu	kpl	1,00	25 008,00	25 008,00
41	720-003	Zdravotechnika - přípočce HSV	hod	8,00	451,80	3 614,40
42	720-004	Materiál pro stavební přípočce HSV	kg	50,00	40,50	2 025,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						57 587,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						
43	730-001	ÚT - vypuštění vody ze systému	hod	8,00	451,80	3 614,40
44	730-002	ÚT - demontáž otopných těles, odvoz a likvidace	hod	8,00	451,80	3 614,40
45	730-003	ÚT - úprava rozvodu pro nová otopná tělesa	hod	8,00	451,80	3 614,40
46	730-004	ÚT - montáž nových otopných těles	hod	8,00	451,80	3 614,40
47	730-005	ÚT - dodávka nových otopných těles vč term.hlavic	kus	3,00	5 850,00	17 550,00
48	730-006	ÚT prověření stavu, repase, nátěr stáv. otop. těles případná výměna term. hlavic	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
49	730-007	ÚT - napuštění systému	hod	8,00	451,80	3 614,40
50	730-008	ÚT - topná zkouška, odvzdušnění	hod	8,00	451,80	3 614,40
51	730-009	Ústřední vytápění - přípočce HSV	hod	8,00	451,80	3 614,40
52	730-010	Materiál pro stavební přípočce HSV	kg	50,00	40,50	2 025,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						52 075,80
Díl: 763 Dřevostavby						
53	763-001	D+M Akustický obklad stěn	m ²	27,00	698,40	18 856,80
54	763-002	D+M pomocná konstrukce	kus	2,00	11 250,00	22 500,00
55	763-003	D+M Akustický pohltivý pohled kombinovaný	m ²	101,00	1 386,00	139 986,00
56	763-004	Lehčené podvěšené akustické segmenty	kus	4,00	18 000,00	72 000,00
57	763-005	Měření doby dozvuku a vyhodnocení - po realizaci	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
58	763111343U00	SDK příčka tl. 100 mm izolace tl. 40 mm	m ²	6,34	801,00	5 077,54
59	763111346U00	SDK příčka tl. 125 mm izolace tl. 60 mm	m ²	39,04	831,60	32 467,33
60	763111348U00	SDK příčka tl. 150 mm izolace tl. 60 mm	m ²	23,28	898,20	20 911,17
61	763111525U00	SDK příčka tl. 200 mm izolace tl. 80 mm	m ²	9,22	987,30	9 098,96
62	763111717U00	SDK příčka zákl pen nátěr	m ²	155,76	69,80	10 871,80
63	763990001RT1	HZS - drobné výspravy stáv. SDK podhledů po instalacích	hod	20,00	451,80	9 036,00

Položkový rozpočet

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet:
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENŤSKÉH	VZP Semily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	6 677,05	7,20	48 074,77
Celkem za		763 Dřevostavby				406 880,37
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
65	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	40,50	283,50
66	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
67	001-ozn.D03/P	Stávající dveřní křídlo vel..800/1970 mm prověření stavu, výměna kování	kus	1,00	610,20	610,20
68	002-ozn.D04/L	Stávající dveřní křídlo vel..800/1970 mm prověření stavu, výměna kování	kus	1,00	610,20	610,20
69	003-ozn.D05/P	Stávající dveřní křídlo vel..600/1970 mm prověření stavu, výměna kování	kus	1,00	610,20	610,20
70	004-ozn.D06/L	Stávající dveřní křídlo vel..600/1970 mm prověření stavu, výměna kování	kus	1,00	610,20	610,20
71	005-ozn.D/005	M+D dřev.dveřní křídlo vel..800/1970 mm bílé kování Sapeli Kvadra nerez, kl-kl,zámek FAB, zaráž	kus	1,00	11 925,00	11 925,00
72	006-ozn.D09	Stávající dveřní křídlo vel..1000/2100 mm prověření stavu, výměna kování, oprava nátěru	kus	1,00	610,20	610,20
73	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	225,65	6,30	1 421,58
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				21 541,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
74	767586201RV3	Podhled minerální kazetový 600/600 mm	m2	62,90	873,00	54 911,70
75	767-001	D+M Prosklená stěna ST1 3370/3200 mm s dveřmi 800/2000 mm, rám černý	m2	10,78	5 850,00	63 086,40
76	767-002	D+M Protihlukový nástavec nad příčkou ST1	m2	2,02	4 122,00	8 334,68
77	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 283,93	4,50	5 777,69
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				132 110,47
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
78	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	77,90	30,80	2 399,32
79	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	44,73	88,20	3 945,19
80	771575113RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	77,90	513,00	39 962,70
81	771577114RT1	Lišta hliníková přechodová profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	2,00	405,00	810,00
82	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,73	190,80	8 534,48
83	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	77,90	40,50	3 154,95
84	24551347.A	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	23,37	405,00	9 464,85
85	597642240	Dlažba matná 300x600x8 mm	m2	88,03	378,00	33 274,21
86	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 340,69	7,20	9 652,95
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				111 198,64
Díl:	776	Podlahy povlakové				
87	776-001	Koberec desso Essence	m2	90,00	882,00	79 380,00
88	776-004	Čistící zóna Gapa Shatw ell tl. 10 mm černobílá	m2	1,21	2 669,40	3 218,76
89	776-005	Čistící zóna hrubá Gapa Topw ell 17	m2	1,73	3 186,00	5 498,08
90	776101121R00	Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace	m2	79,20	49,50	3 920,40
91	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	48,61	40,50	1 968,50
92	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	14,28	75,60	1 079,57
93	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	60,34	71,10	4 289,82
94	776511820RT3	Odstranění koberců a PVC lepených	m2	89,60	62,10	5 564,16
95	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	10,60	212,40	2 251,44
96	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položen - koberec ve specifikaci	m2	74,00	212,40	15 717,60

Položkový rozpočet

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet:
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENSKÉH	VZP Semily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	4,80	318,60	1 529,28
98	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 272,11	7,20	9 159,21
Celkem za		776 Podlahy povlakové				133 576,83
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
99	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	163,90	49,50	8 113,05
100	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit	m2	163,90	63,90	10 473,21
101	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	163,90	170,10	27 879,39
102	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	327,80	170,10	55 758,78
103	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	554,97	7,20	3 995,75
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				106 220,18
Díl:	781	Obklady keramické				
104	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,70	49,50	133,65
105	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	2,70	579,60	1 564,92
106	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,70	37,80	102,06
107	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	2,70	579,60	1 564,92
108	585820111	ARDEX FB 9 L flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	25,00	292,50	7 312,50
109	5858201320	ARDEX FS DD spárovací hmota bílá á 5 kg	kg	5,00	292,50	1 462,50
110	597813780	Obkládačka 100x100 mm	m2	3,00	288,00	864,00
111	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	48,70	90,00	4 382,57
Celkem za		781 Obklady keramické				17 387,12
Díl:	784	Malby				
112	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	246,94	48,80	12 050,57
113	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, místnosti H do 3,8 m	m2	399,99	100,80	40 319,44
114	784442001RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace - odstín červená Tollens 1024	m2	24,00	69,50	1 668,00
115	784442011RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m bílá, 2x nátěr, 1 x penetrace	m2	399,99	88,40	35 359,50
Celkem za		784 Malby				89 397,51
Díl:	786	Čalounické úpravy				
116	786625221U00	Mtž vertikálních textil.žaluzií, barva bílá	m2	66,02	354,00	23 369,31
117	786691002R00	Montáž kolejniček	m	28,26	214,20	6 052,65
118	786	Demontáž žaluzií	m2	66,02	37,80	2 495,37
119	55346624	Dodávka žaluzie vertikální textilní látkové	m2	69,32	566,10	39 239,67
120	998786201R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	%	649,06	7,20	4 673,25
Celkem za		786 Čalounické úpravy				75 830,25
Díl:	M100	Dodatkové práce				
121	M100-1	Interier dodávka VZP	kpl	1,00		
122	M100-2	Interier - materiál pro stav. přípomocce a opravy	kg	400,00	37,80	15 120,00
123	M100-2	Interier - stavební přípomocce a opravy po montáži	hod	30,00	451,80	13 554,00
Celkem za		M100 Dodatkové práce				28 674,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
124	M21-001	Elektromontáže silnoproudu viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00	353 732,80	353 732,80
125	M21-002	Stavební přípomocce a koordinace	hod	36,00	405,00	14 580,00
126	M21-003	Materiál pro stavební přípomocce a koordinace	kg	500,00	18,00	9 000,00
127	M24-003	Materiál pro stavební přípomocce a koordinace	kg	450,00	20,20	9 090,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				386 402,80
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
128	M22-001	Strukturovaná kabeláž viz rozpis	kpl	1,00	362 078,40	362 078,40
129	M22-002	Stavební přípomocce a koordinace	hod	32,00	405,00	12 960,00

Položkový rozpočet

Stavba :	VZP SEMILY, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 55, 513 01 SEMILY	Rozpočet:
Objekt :	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR KLIENSKÉH	VZP Semily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
130	M22-003	Materiál pro stavební přípomocce a koordinace	kg	450,00	18,00	8 100,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				383 138,40
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
131	M24-001	Vzduchotechnika viz rozpis	Soubor	1,00	450 369,00	450 369,00
132	M24-002	Stavební přípomocce a koordinace	hod	68,00	405,00	27 540,00
133	M24-003	Stavební přípomocce a koordinace	kg	1 200,00	18,00	21 600,00
134	M24-004	Měření hluku	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				513 009,00
Díl: M49		Montáže světelných reklam				
135	M49-001	Reklamní označení pobočky dodávka VZP	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
136	M49-002	Řezaná grafika na podlaze lepená dodávka VZP	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
Celkem za		M49 Montáže světelných reklam				29 700,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
137	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,50	112,00	2 631,65
138	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	446,44	54,50	24 331,03
139	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,50	455,00	10 691,08
140	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	211,47	78,00	16 494,81
141	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	23,50	90,00	2 114,72
142	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,50	178,00	4 182,45
143	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	23,50	780,00	18 327,57
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 773,31

VÝKAZ VÝMĚR

Profese: **ZTI**Část: **VNITŘNÍ KANALIZACE**

Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka
---------	-------	----------	----------------	------------------	-------------	----------

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.

Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.

Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.

POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ (systém PP-HT)

PP-HT DN 40	m	40	179,60	7 184,00
PP-HT DN 50	m	10	192,90	1 929,00

Demontáže

demontáž plastové potrubí do DN 50 volně zavěšené	m	40	98,20	3 928,00
demontáž stávajícího potrubí do DN 50	m	2	98,20	196,40
demontáž plastové potrubí do DN 100 volně zavěšené	m	2	178,00	356,00
demontáž stávajícího dřezu	ks	1	550,00	550,00

Zápachové uzávěrky

zápachová uzávěrka pro VZT jednotky kazetové např. HL 136N	ks	3	1 875,00	5 625,00
------------------------------------------------------------	----	---	----------	----------

OSTATNÍ POLOŽKY

zaslepení stávajícího potrubí	komplet	1	718,20	718,2
Sekání průřazů a drážek	komplet	1	3 458,00	3458
Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	1 995,00	1995
Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	1 000,00	1000

VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM: 26 939,60 Kč

Poznámka: Zařizovací předměty jsou uvedeny v části VODOVOD

VÝKAZ VÝMĚR

Profese: **ZTI**
 Část: **VNITRNÍ VODOVOD**

Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka
---------	-------	----------	----------------	------------------	-------------	----------

Potrubí pro rozvod studené vody uvnitř budovy bude z PPr, PN 10 popř. PN 16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány.

Vodovod

Potrubí PPr PN 20 D 20 mm	m	16	145,00	2 320,00	
---------------------------	---	----	--------	----------	--

Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány.

Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu (typu Fadopex, Rockwool PIP0, Mirelon nebo ekvivalent).

Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžny.

Izolace

Izolace návleková tl. 9 mm - vnitřní průměr pouzdra 22 mm	m	8	54,00	432,00	
-----------------------------------------------------------	---	---	-------	--------	--

Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné

na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury.

Bezdvížně uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány

na nominální tlak min. PN 16. Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové.

Armatury

Rohový ventil 1/2" - 3/8"	ks	3	362,00	1 086,00	
---------------------------	----	---	--------	----------	--

Zařizovací předměty

Umyvadlo např. JIKA Cubito max. velikosti 550x420 mm, včetně chrom sysfonu např. Optima	ks	1	3 450,00	3 450,00	
-----------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----------	----------	--

Baterie umyvadlová stojánková páková např. JIKA Cubito	ks	1	8 750,00	8 750,00	
--------------------------------------------------------	----	---	----------	----------	--

Zásobníkový ohřivač vody tlakový o objemu 10l včetně pojistné sestavy a napojení na kanalizaci (např. Stiebel eltron SHU 10 Sli + SVMT)	ks	1	4 230,00	4 230,00	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----------	----------	--

OSTATNÍ

Tlaková zkouška, desinfekce potrubí	komplet	1	200,00	200,00	
-------------------------------------	---------	---	--------	--------	--

Sekání průrazů a drážek	komplet	1	3 540,00	3 540,00	
-------------------------	---------	---	----------	----------	--

Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	1 000,00	1 000,00	
----------------------------------	---------	---	----------	----------	--

25 008,00

EI

Výkaz výměr materiálu - Pobočka VZP Semily

P.č.	Specifikace materiálu - silnoproud	MJ	počet	cena dodávka / MJ	celkem dodávka (Kč)	cena montáž / MJ	celkem montáž (Kč)
1.	Kabel 1-CXKH-R-J B2cas 1d0 3x1,5	m	510	31,50 Kč	16 065,00 Kč	19,10 Kč	9 741,00 Kč
2.	Kabel 1-CXKH-R-J B2cas 1d0 3x2,5	m	480	45,90 Kč	22 032,00 Kč	22,00 Kč	10 560,00 Kč
3.	Krabice přístrojová KP67/3 - pod omítku	ks	62	16,20 Kč	1 004,40 Kč	146,30 Kč	9 070,60 Kč
4.	elektroinstalační krabice KT125E	ks	3	168,30 Kč	504,90 Kč	146,30 Kč	438,90 Kč
5.	elektroinstalační krabice KO97	ks	11	40,60 Kč	446,60 Kč	146,30 Kč	1 609,30 Kč
6.	elektroinstalační krabice KU68 LD/1	ks	17	32,90 Kč	559,30 Kč	146,30 Kč	2 487,10 Kč
7.	Parapetní kanál	m	24	449,30 Kč	10 783,20 Kč	189,90 Kč	4 557,60 Kč
8.	Zásuvka 230V/16A - design dle požadavku investora	ks	24	195,00 Kč	4 680,00 Kč	263,30 Kč	6 319,20 Kč
9.	Zásuvka 230V/16A včetně PO III.stupeň, design dle požadavku investora	ks	5	1 428,30 Kč	7 141,50 Kč	263,30 Kč	1 316,50 Kč
10.	Zásuvka 230V/16A, bloková do parapetního kanálu	ks	32	280,80 Kč	8 985,60 Kč	263,30 Kč	8 425,60 Kč
11.	Zásuvka 230V/16A, bloková do parapetního kanálu včetně PO III.stupeň	ks	6	1 428,30 Kč	8 569,80 Kč	263,30 Kč	1 579,80 Kč
12.	Vypínač jednopólový 230V/10A, řazení 1	ks	3	212,40 Kč	637,20 Kč	234,00 Kč	702,00 Kč
13.	Vypínač sériový 230V/10A, řazení 5	ks	6	256,50 Kč	1 539,00 Kč	263,30 Kč	1 579,80 Kč
14.	Vypínač střídavý 230V/10A, řazení 6	ks	4	231,30 Kč	925,20 Kč	263,30 Kč	1 053,20 Kč
15.	Vypínač střídavý dvojitý 230V/10A, řazení 6+6	ks	2	280,80 Kč	561,60 Kč	263,30 Kč	526,60 Kč
16.	Úprava rozvaděče dle přiloženého výkresu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
17.	Zjištění stávajícího stavu zapojení rozvaděče	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
18.	Drobný montážní materiál	kpl.	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 347,30 Kč	1 347,30 Kč
19.	Výchozí revize	kpl.	1	0,00 Kč	0,00 Kč	7 188,30 Kč	7 188,30 Kč
20.	Doprava osob a materiálu	kpl.	1	0,00 Kč	0,00 Kč	7 380,00 Kč	7 380,00 Kč
21.	Pomocné zednické práce, prostupy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	903,60 Kč	903,60 Kč
22.	Demontáž stávajících zařízení a instalací, odvoz a likvidace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	6 580,80 Kč	6 580,80 Kč
23.	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
24.	Odpojení starých vývodů z patrového rozvaděče, instalace vývodů nových	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
25.	Sekání drážek a průrazů pro instalace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	8 860,50 Kč	8 860,50 Kč
26.	Požární ucpávky	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
	Svitidla LED			0,00 Kč		0,00 Kč	

EI

27.	vestavený LED panel, čtverec 600x600mm, Kategorie produktu: Svítidla pro vestavnou a přísazenou montáž Typ zdroje: LED Doba životnosti L80/B50 (h): 50000 Počet zdrojů: 1 Příkon zdroje (W): 52 Světelný tok (lm): 5800 Teplota chromatičnosti (K): 3800 Index podání barev CRI: 80-89 Stmívatelné: Ne Způsob stmívání: Nestmívatelné Optický systém: KN Distribuce světla: Symetrické Rastr (mm): 600 Délka (mm): 596 Šířka (mm): 596	ks					
			40	2 280,60 Kč	91 224,00 Kč	365,70 Kč	14 628,00 Kč
28.	svítidlo přísazené, zavěšené, 1500x180x46mm, leštěná parabolická hliníková mřížka, světelný tok 3937lm, výkon 86W	ks	4	1 312,20 Kč	5 248,80 Kč	365,70 Kč	1 462,80 Kč
29.	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1 hodina	ks	11	1 361,70 Kč	14 978,70 Kč	365,70 Kč	4 022,70 Kč
30.	Nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem 1 hodina	ks	6	1 610,10 Kč	9 660,60 Kč	365,70 Kč	2 194,20 Kč
31.	Montážní materiál a ostatní příslušenství ke svítidlům	kpl	1	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32.	Měření intenzity osvětlení certifikované	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč

celkem bez DPH

207 797,40 Kč

145 935,40 Kč

SLP

Výkaz výměr materiálu - Pobočka VZP Semily

P.č.	Specifikace materiálu - slaboproud	MJ	hnožství	cena dodávka / MJ	celkem dodávka (Kč)	cena montáž / MJ	celkem montáž (Kč)
1.	Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Fa, STP cat 7A	ks	120	124,50 Kč	14 940,00 Kč	175,50 Kč	21 060,00 Kč
2.	Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°), prázdná, včetně elektroinstalační krabice	ks	17	145,70 Kč	2 476,90 Kč	365,70 Kč	6 216,90 Kč
3.	Datová zásuvka pod omítku pro 1 modul (45°), prázdná, včetně elektroinstalační krabice	ks	16	145,70 Kč	2 331,20 Kč	365,70 Kč	5 851,20 Kč
4.	19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U	ks	3	416,30 Kč	1 248,90 Kč	73,20 Kč	219,60 Kč
	19" vyvazovací panel	ks	3	269,10 Kč	807,30 Kč	73,20 Kč	219,60 Kč
	Kabel S/STP Cat.6a 1200 MHz 4x2xAWG23, B2ca s1 d1 a1, LSFZRH	m	1 800	44,10 Kč	79 380,00 Kč	19,10 Kč	34 380,00 Kč
	Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 2.0m	ks	30	113,90 Kč	3 417,00 Kč	43,90 Kč	1 317,00 Kč
	Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 5.0m	ks	20	203,90 Kč	4 078,00 Kč	43,90 Kč	878,00 Kč
	Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6a / 10GB, LS0H, šedý, 10.0m	ks	10	354,60 Kč	3 546,00 Kč	43,90 Kč	439,00 Kč
	Měření všech datových zásuvek, včetně vypracování měřicího protokolu	ks	60	0,00 Kč	0,00 Kč	263,30 Kč	15 798,00 Kč
	chránička ohebná 16mm	m	300	51,50 Kč	15 450,00 Kč	10,30 Kč	3 090,00 Kč
	chránička ohebná 23mm	m	600	53,30 Kč	31 980,00 Kč	10,30 Kč	6 180,00 Kč
	chránička ohebná 36mm	m	500	84,10 Kč	42 050,00 Kč	11,70 Kč	5 850,00 Kč
	trubka pevná 100mm	m	2	100,80 Kč	201,60 Kč	19,20 Kč	38,40 Kč
	elektroinstalační krabice s víčkem, příprava pro PZTS	ks	15	58,90 Kč	883,50 Kč	194,00 Kč	2 910,00 Kč
	kabel SHKFH-R 1x2x0,8, včetně přichytek	m	70	29,20 Kč	2 044,00 Kč	19,00 Kč	1 330,00 Kč
	ochránění stávajícího automatického hlásiče po dobu stavebních úprav prostoru	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	190,80 Kč	572,40 Kč
	demontáž a montáž stávajících prvků systému EPS	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	409,50 Kč	1 228,50 Kč
	automatický optickokouřový hlásič EPS	ks	1	1 980,90 Kč	1 980,90 Kč	405,00 Kč	405,00 Kč
	patice automatického hlásiče EPS	ks	1	405,00 Kč	405,00 Kč	111,60 Kč	111,60 Kč
	ochraná krytka patice automatického hlásiče EPS	ks	7	32,20 Kč	225,40 Kč	14,00 Kč	98,00 Kč
	ochraná krytka automatického hlásiče EPS	ks	7	38,00 Kč	266,00 Kč	14,00 Kč	98,00 Kč
	programování ústředny EPS	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Drobný montážní materiál	ks	1	2 928,60 Kč	2 928,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výchozí revize	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
	Doprava osob a materiálu	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	9 405,00 Kč	9 405,00 Kč
	sekání drážek a prostupů	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	6 162,30 Kč	6 162,30 Kč
	demontáž stávající strukturované kabeláže vč odvozu a likvidace	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 928,60 Kč	2 928,60 Kč
	požární ucpávky	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč	13 500,00 Kč
	dokumentace skutečného provedení	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
	lešení, úklid po vlastní činnosti	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 601,00 Kč	2 601,00 Kč

celkem bez DPH

210 640,30 Kč

151 438,10 Kč

Poř.č.	Položka	Počet	MJ	Jedn. Cena	Celk. Cena
	<i>Vzduchotechnika</i>				
...	Demtž. a zpětná montáž talířového ventilu D200mm	7	ks	148	1036
...	Předizolovaná hadice d200mm	20	bm	204	4080
...	Montážní a těsnící materiál (objímky, lepenka...)	1	kg	120	120
...	Montáž	1	ks	931	931
	<i>Klimatizace</i>				
...	Odsátí chladiva	1	ks	2793	2793
...	Demtž. svazku chladírenského potrubí	55	m	586	32230
...	Demtž. vnitřní jednotky	3	ks	2793	8379
...	Odpojení vnitřních klima jednotek	6	ks	9800	58800
...	Venkovní VRV kondenzační jednotka, chladicí výkon do 40kW	1	kpl	125000	125000
...	Nástěnná klima jednotka, chladicí výkon do 4kW vč. ovladače	1	ks	24000	24000
...	Kazetová klima jednotka, chladicí výkon do 7,5kW vč. ovladače	2	ks	35600	71200
...	Nové potrubí vč. izolace, refnety...	1	kpl	45000	45000
...	Montážní a těsnící materiál (objímky, lepenka...)	5	kg	2400	12000
...	Plastové PP potrubí pro odvod kondenzátu DN32	20	bm	65	1300
...	Doprava a přesun hmot	4	%	1500	6000
...	Montáž	1	ks	35000	35000
...	Slaboproudé elektroinstalace	1	ks		0
...	Silnoproudé elektroinstalace - ŘEŠENO PROJEKTEM "ELEKTRO"	0	ks		0
...	Zaškolení obsluhy	1	ks	1500	1500
...	Ekologické likvidace zdemontovaného materiálu	1	ks	14500	14500
...	Zkoušky a revize	1	ks	4000	4000
...	Výrobní projekt a dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	2500	2500

Celkem bez DPH

450 369 Kč