

# Stavební rozpočet

Název stavby:	odstranění zastávky MHD		Doba výstavby:	Statutární město Ústí nad Labem						
Druh stavby:	Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:	Krásné Březno, Doběčice		Konec výstavby:	AZ Sever s.r.o., Trmice						
JKSO:	Zpracováno dne: 27.03.2019		Zpracovali:	R. Červinka						
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>97 Přesuny sutí</b>						<b>0,00</b>	<b>53 760,30</b>	<b>53 760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 15 km	t	39,00	253,00	0,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00
2	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	390,00	14,61	0,00	5 697,90	5 697,90	0,00	0,00
3	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	97908711R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	39,00	328,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
6	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - nebezpečný odpad lepenka	t	2,10	1 800,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
7	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - stav.suť	t	36,90	586,00	0,00	21 623,40	21 623,40	0,00	0,00
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	764222420R00	Demontáž lemování střech	m	72,00	54,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00
<b>765</b>	<b>Krytina střešní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2,34</b>
9	765320024RAB	Stržení, odsekání lepenkových krytin	m2	112,00	85,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,02	2,34
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>9 752,79</b>	<b>4 247,21</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
10	76710VD	Demontáž ocel.konstrukcí, řezání	soub.	1,00	14 000,00	9 752,79	4 247,21	14 000,00	0,01	0,01
<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>2 464,78</b>	<b>4 895,22</b>	<b>7 360,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
11	596215021R00	Dorovnání povrchu(podkladu) po demot.podpěrách	m2	20,00	368,00	2 464,78	4 895,22	7 360,00	0,01	0,11
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 860,56</b>	<b>2 139,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné,pojazdné , výška podlahy do 4 m	kpl	1,00	4 000,00	1 860,56	2 139,44	4 000,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 498,01</b>	<b>46 361,99</b>	<b>55 860,00</b>	<b>55 860,00</b>	<b>16,14</b>	<b>5,40</b>
13	968062354R00	Vybourání výplní bočnic , tl. 10 cm	m2	72,00	180,00	2 320,68	10 639,32	12 960,00	0,08	5,40
14	968062455R00	Bourání betonových střech , skl.do tl. 20 cm (panel,podsypaný,mazanina,lepenka)	m2	120,00	296,00	5 933,40	29 586,60	35 520,00	0,09	10,56
15	974031142R00	Vybourání patek	m2	20,00	369,00	1 243,93	6 136,07	7 380,00	0,01	0,18
<b>Celkem:</b>							<b>148 388,30</b>			