

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**      **2019/DK**      **Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín**

**Zadavatel**      **Město Vsetín**      IČO: 00304450  
**Svárov 1080**      DIČ: CZ00304450  
**75501**      **Vsetín-Vsetín**

**Zhotovitel:**      **KERAMO D - Dohorák s.r.o.**      IČO: 27716104  
**Zahradní 583**      DIČ: CZ27716104  
**76821**      **Kvasice**


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 166 388,23        |
| PSV              |  |  | 2 445 424,21        |
| MON              |  |  | 316 955,10          |
| Vedlejší náklady |  |  | 28 200,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 42 700,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 999 667,54</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 999 667,54 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 839 930,00 CZK   |
| Zaokrouhlení            |      | 0,46 CZK         |

**Cena celkem s DPH**      **4 839 598,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

14.3.2019

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 01                      | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> | 0                       | 70 900                  | 14 889     | 85 789      | 2   |
| 1                       | Vedlejší a ostatní náklady        | 0                       | 70 900                  | 14 889     | 85 789      | 2   |
| SO02                    | <b>Malé sociální zařízení - B</b> | 0                       | 3 928 768               | 825 041    | 4 753 809   | 98  |
| R831.2.01               | Stavební řást                     | 0                       | 2 398 809               | 503 750    | 2 902 559   | 60  |
| R831.2.02               | Zdravotechnika                    | 0                       | 1 089 720               | 228 841    | 1 318 561   | 27  |
| R831.2.04               | Vzduchotechnika                   | 0                       | 114 035                 | 23 947     | 137 982     | 3   |
| R831.2.05               | Elektroinstalace                  | 0                       | 326 204                 | 68 503     | 394 707     | 8   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                   | 0                       | 3 999 668               | 839 930    | 4 839 598   | 100 |

### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

A) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

B) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

C) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

D) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

E) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

### Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity také individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

##### Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

##### Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

##### Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

##### Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

##### Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

## Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

### Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

A) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny

B) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:

- Krycí list

- Rekapitulaci stavebních dílů

- Položkový soupis

U těch soupisů, které nemají výše popsanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zkratky u vlastních položek:

M+D - montáž a dodávka

MON - montáž

DOD - dodávka

PŘES - přesun

DOPRAVA - doprava



## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 34    | Stěny a příčky                               | HSV      |  |  | 217 481,13 | 5  |
| 41    | Stropy a stropní konstrukce                  | HSV      |  |  | 6 091,20   | 0  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 387 831,90 | 10 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 4 973,40   | 0  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 464,13     | 0  |
| 63    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 24 703,82  | 1  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 12 710,18  | 0  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 39 538,91  | 1  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 213 845,53 | 5  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 30 809,93  | 1  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 108 075,23 | 3  |
| 712   | Povlakové krytiny                            | PSV      |  |  | 3 031,89   | 0  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 85 549,20  | 2  |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 191 005,83 | 5  |
| 725   | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 622 938,26 | 16 |
| 728   | Vzduchotechnika                              | PSV      |  |  | 26 844,49  | 1  |
| 734   | Armatury                                     | PSV      |  |  | 12 930,64  | 0  |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 2 599,94   | 0  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 468 118,11 | 12 |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 11 207,67  | 0  |
| 771   | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  | 163 738,01 | 4  |
| 777   | Podlahy ze syntetických hmot                 | PSV      |  |  | 115 725,57 | 3  |
| 781   | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 515 354,59 | 13 |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 80 500,00  | 2  |
| 784   | Malby                                        | PSV      |  |  | 34 504,78  | 1  |
| 799   | Ostatní                                      | PSV      |  |  | 3 300,00   | 0  |
| 1     | Svítlidla                                    | MON      |  |  | 62 716,50  | 2  |
| 2     | Rozváděče                                    | MON      |  |  | 58 157,00  | 1  |

|             |                                   |     |  |  |              |     |
|-------------|-----------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 3           | Spínače, zásuvky, krabice         | MON |  |  | 38 655,10    | 1   |
| 4           | Kabely, kabelové trasy            | MON |  |  | 29 771,50    | 1   |
| 5           | Ukončení vodičů, montážní práce   | MON |  |  | 22 143,00    | 1   |
| 6           | Protipožární komponenty a montáže | MON |  |  | 2 354,00     | 0   |
| 7           | Vyrovnání potenciálu              | MON |  |  | 7 546,00     | 0   |
| M99         | Ostatní práce "M"                 | MON |  |  | 95 612,00    | 2   |
| 999         | Poplatky za skládky               | PSU |  |  | 23 585,42    | 1   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot   | PSU |  |  | 204 352,68   | 5   |
| VN          | Vedlejší náklady                  | VN  |  |  | 28 200,00    | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                   | ON  |  |  | 42 700,00    | 1   |
| Cena celkem |                                   |     |  |  | 3 999 667,54 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | 01      | Vedlejší a ostatní náklady                                     |
| R: | 1       | Vedlejší a ostatní náklady                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>28 200,00</b> |       |                          |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště                                                               |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 16 000,00 | 16 000,00        |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 4              | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 3 200,00  | 3 200,00         |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Náklady na ztížené podmínky provádění - zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele a náklady v důsledku respektování chodu DK ovlivňující stavební práce                                                                                                                           |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>42 700,00</b> |       |                          |
| 5              | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Dílenská dokumentace - dělicí stěny v sociálním zázemí                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | Dílenská dokumentace - dělicí stěny v sociálním zázemí : 1                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 6              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 7              | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 18/ II               |
|                |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí                                         |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | 01      | Vedlejší a ostatní náklady                                     |
| R: | 1       | Vedlejší a ostatní náklady                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 8    | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací                        |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 9    | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 10   | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | Kompletace všech revizí a zkoušek : 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 11   | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 12   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu                                                                                                                                                                                     |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 13   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00 |       | RTS 18/ II               |
|      |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu                                                                                                                                                                                     |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1                                                                                                                                                                 |        |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 14   | 0052410290    | Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |          |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | 01      | Vedlejší a ostatní náklady                                     |
| R: | 1       | Vedlejší a ostatní náklady                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 15   | 0052410291    | Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž | Soubor | 1,00000  | 1 700,00  | 1 700,00 |       | Vlastní                  |
|      | 1             |                                                                                              |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 16   | 0052410293    | Fotodokumentace realizace stavby                                                             | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 |       | Vlastní                  |
|      | 1             |                                                                                              |        | 1,00000  |           |          |       |                          |

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>70 900,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                   |    |           |           | <b>194 659,45</b> |       |                          |
| 1              | 342261112RXX  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace | m2 | 128,37500 | 661,50    | 84 920,06         | 801-1 | RTS 18/ II               |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu

včetně prostupu v podhledu a následném zapravením

Provizorní příčky :

I. NP včetně zárubně a dveří : 19\*3,25

61,75000

II. NP : 2,5\*3,25

8,12500

III. NP včetně zárubně a dveří : 18\*3,25

58,50000

|   |              |                                                                                                                                                                     |    |         |          |          |       |            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 2 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 8,40000 | 1 082,70 | 9 094,68 | 801-1 | RTS 18/ II |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Dělicí SDK příčky mezi WC kabinami :

Legenda prací 2c :

Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :

m.č.102 WC muži : 1,0\*2,10\*2

4,20000

Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :

m.č.205 WC muž : 1,0\*2,10

2,10000

Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :

m.č.305 WC muži : 1,0\*2,10

2,10000

|   |              |                                                                                         |    |          |        |           |       |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 3 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 57,20000 | 758,70 | 43 397,64 | 801-1 | RTS 18/ II |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

včetně pomocného lešení

Nové příčky - dělicí :

101 : (2,05+1,57)\*3,25

11,76500

104 : (3,13+1,5+0,15+0,4)\*3,25

14,23500

201 : 1,95\*3,25

6,33750



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 202 : 3,5*3,25                                                           |    | 11,37500 |           |           |       |                          |
|      |               | 302 : (1,4+0,15+2,6)*3,25                                                |    | 13,48750 |           |           |       |                          |
| 4    | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou                        | m  | 17,60000 | 85,00     | 1 496,00  | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | Nové příčky - děliči :                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 101 : (2,05+1,57)                                                        |    | 3,62000  |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : (3,13+1,5+0,15-0,4)                                                |    | 4,38000  |           |           |       |                          |
|      |               | 201 : 1,95                                                               |    | 1,95000  |           |           |       |                          |
|      |               | 202 : 3,5                                                                |    | 3,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | 302 : (1,4+0,15+2,6)                                                     |    | 4,15000  |           |           |       |                          |
| 5    | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                        | m  | 45,50000 | 107,60    | 4 895,80  | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Nové příčky - děliči :                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1.NP : 6*3,25                                                            |    | 19,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | 2.NP : 4*3,25                                                            |    | 13,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | 3.NP : 4*3,25                                                            |    | 13,00000 |           |           |       |                          |
| 6    | 346275115R00  | Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm             | m2 | 13,90800 | 855,00    | 11 891,34 | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Obezdvíka Závěsného WC z porobetonu tl.15cm :                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | předpoklad v.120cm :                                                     |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : 1,20*0,90*2                                            |    | 2,16000  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : 1,20*1,94                                              |    | 2,32800  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : 1,20*(0,875+0,85*2+0,875)                              |    | 4,14000  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muž : 1,20*0,90                                               |    | 1,08000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : 1,20*2,60                                              |    | 3,12000  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|     |               | m.č.305 WC muži : 1.20*0.90                                                                                                                                                                 |    | 1,08000  |           |           |       |                          |
| 7   | 342267112RT4  | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm<br>1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m  | 35,75000 | 1 089,90  | 38 963,93 | 801-1 | RTS 18/ II               |

Zakrytování kanalizační stupačky - SDK kastl 3.-stranný :

Výkres č.02 Púdorys 1.NP - stávající stav :

m.č.102 WC ženy :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

m.č.104 WC muži :

svislá stupačka ZTI, 2ks : (2,65+0,60)\*2

6,50000

m.č.105 Úklidová místnost :

Výkres č.03 Púdorys 2.NP - stávající stav :

m.č.202 WC ženy :

svislá stupačka ZTI, 2ks : (2,65+0,60)\*2

6,50000

m.č.203 Úklidová místnost :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

m.č.205 WC muži :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

svislá stupačka VZT, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

Výkres č.04 Púdorys 3.NP - stávající stav :

m.č.302 WC ženy :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

m.č.303 Úklidová místnost :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

m.č.305 WC muži :

svislá stupačka ZTI, 1ks : (2,65+0,60)\*1

3,25000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 41</b> |               | <b>Stropy a stropní konstrukce</b>                                                                                |     |          |           | <b>6 091,20</b> |       |                          |
| 8              | 411387531R00  | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 18,00000 | 338,40    | 6 091,20        | 801-4 | RTS 18/ II               |

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

Prostup stropem : 6\*3

18,00000

|                |              |                                                                                                                     |    |          |        |                   |       |            |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                       |    |          |        | <b>354 670,90</b> |       |            |
| 9              | 611421421R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a klenb v množství opravované plochy | m2 | 91,81000 | 237,20 | 21 777,33         | 801-4 | RTS 18/ II |
|                |              | v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých                                                              |    |          |        |                   |       |            |

Oprava omítek stropů do 50% plochy, hladká omítka, po odstranění štukové vrstvy a provedení rozvodů :

Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :

m.č.101 Předsíň WC ženy : 3,89

3,89000

m.č.102 WC ženy : 9,58

9,58000

m.č.103 Předsíň WC muži : 4,47

4,47000

m.č.104 WC muži : 8,89

8,89000

m.č.105 Úklidová místnost : 7,93

7,93000

Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :

m.č.201 Předsíň WC ženy : 4,34

4,34000

m.č.202 WC ženy : 9,82

9,82000

m.č.203 Úklidová místnost : 2,35

2,35000

m.č.204 Předsíň WC muži : 4,28

4,28000

m.č.205 WC muži : 7,91

7,91000

Výkres č.04 Půdorys 3.NP - nový stav :

m.č.301 Předsíň WC ženy : 4,57

4,57000

m.č.302 WC ženy : 7,16

7,16000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.303 Uklidová místnost : 4,28                                                                                                                                                                                |    | 4,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předsín WC muži : 4,96                                                                                                                                                                                  |    | 4,96000   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 7,38                                                                                                                                                                                          |    | 7,38000   |           |           |       |                          |
| 10   | 611425521R00  | Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou                                                                                                                      | m2 | 11,82100  | 1 339,20  | 15 830,68 | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Omítka rýh ve stropích - po příčkách :                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 101 : (2,05+1,57)*0,15                                                                                                                                                                                          |    | 0,54300   |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : (3,13+1,5+0,15-0,4)*0,15                                                                                                                                                                                  |    | 0,65700   |           |           |       |                          |
|      |               | 201 : 1,95*0,15                                                                                                                                                                                                 |    | 0,29250   |           |           |       |                          |
|      |               | 202 : 3,5*0,15                                                                                                                                                                                                  |    | 0,52500   |           |           |       |                          |
|      |               | 302 : (1,4+0,15+2,6)*0,15                                                                                                                                                                                       |    | 0,62250   |           |           |       |                          |
|      |               | Omítka rýh ve stropích - opravy stávajícího stavu a po rozvodech 10% :                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 9 : 91,81000*0,1                                                                                                                                                                                 |    | 9,18100   |           |           |       |                          |
| 11   | 611471413R00  | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou                                                                                                      | m2 | 91,81000  | 198,50    | 18 224,29 | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Tenkovrstvý štuk na stropy - opravované omítky stropů :                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 9 : 91,81000                                                                                                                                                                                     |    | 91,81000  |           |           |       |                          |
| 12   | 611481211RT2  | Výztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                                                 | m2 | 91,81000  | 245,00    | 22 493,45 | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Montáž armovací tkaniny do tmelu "perlínka" na stropy - štukové omítky stropů :                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 11 : 91,81000                                                                                                                                                                                    |    | 91,81000  |           |           |       |                          |
| 13   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                                                                               | m  | 160,64000 | 71,50     | 11 485,76 | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | Začištění omítek nad ker. obkladem :                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | nad ker. obkladem :                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 103 : 160,64000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 160,64000 |           |           |       |                          |
| 14   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi<br>Začištění spáry po obvodu otvorů dveře :<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - dveře vnitřní :<br>(2-stranně) :<br>T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 4ks : (0,80+1,97*2)*4*2<br>T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 8ks : (0,80+1,97*2)*8*2<br>T/2L Dveře vnitřní, 700/1970mm, 1ks : (0,70+1,97*2)*1*2<br>T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2ks : (0,80+1,97*2)*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 142,00000 | 71,50     | 10 153,00 | 801-4 | RTS 18/ II               |
| 15   | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké<br>Omítka hladká na stávající i nové stěny, pod keramické obklady stěn :<br>v místě ker. obkladů stěn :<br>Položka pořadí 102 : 320,66629<br>Odpočet :<br>102 - SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : -(1*4*2,1)<br>205 - SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : -(1*2*2,1)<br>305 - SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : -(1*2*2,1)<br>102 - SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : -(0,15*2*2,1)<br>205 - SDK příčka v.2,01 u vestavěných WC, legenda 2c : -(0,15*2,1)<br>305 - SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : -(0,15*2,1)<br>SDK výpočet rozvinuté šířky : -(1/2,75*(2,1*0,50))<br>Položka pořadí 7 : -11,04997 | m2 | 291,17450 | 250,00    | 72 793,63 | 801-1 | RTS 18/ II               |
| 16   | 612421421R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých<br>Oprava omítek stěn do 50% plochy, hladká omítka, po odstranění štuk vrstvy a provedení rozvodů :<br>v místě bez pohledu nad ker. obkladem od v.2,1m po strop :<br>Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,12900 | 195,80    | 37 814,66 | 801-4 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.101 Předsíň WC ženy : (3,25-2,1)*(2,07+1,89+0,8)                                                    |    | 5,47400  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : (3,25-2,1)*(3,10+3,32+3,10)                                                           |    | 10,94800 |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.103 Předsíň WC muži : (3,25-2,1)*(2,33+1,94)*2                                                      |    | 9,82100  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : (3,25-2,1)*(1,92+3,13+1,65+1,92)                                                      |    | 9,91300  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : (3,25-2,1)*(3,41+3,32+3,41+3,32-1,57-2,05)                                  |    | 11,31600 |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav                                                                    |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.201 Předsíň WC ženy : (3,25-2,1)*(2,20+2,16+2,20+2,16-1,95)                                         |    | 7,78550  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : (3,25-2,1)*(3,50+0,25+1,38+1,56+0,25+1,38+1,56)                                       |    | 11,36200 |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : (3,25-2,1)*(2,50+0,99)*2                                                    |    | 8,02700  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.204 Předsíň WC muži : (3,25-2,1)*(2,20+2,03+2,20+2,03-1,95)                                         |    | 7,48650  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži : (3,25-2,1)*(3,50+0,25+1,46+0,88+0,25+1,46+0,88)                                       |    | 9,98200  |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav                                                                    |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.301 Předsíň WC ženy : (3,25-2,1)*(1,65+2,90+1,65+2,9-1,4)                                           |    | 8,85500  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š.100m po stranách až do stropu : 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1 |    | 7,52400  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : (3,25-2,1)*(2,60+2,90+2,6+2,9-2,6)                                                    |    | 9,66000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : (3,25-2,1)*(1,55+2,90)*2                                                    |    | 10,23500 |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | m č.304 Předstěn WC muži : (3,25-2,1)*(2,12+2,41)*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,41900  |           |           |       |                          |
|      |               | v místě nových zárubní z chodby, pruh š. 100mm po stranách až do stropu 3,25*(1,0+0,80+1,0)-1,97*0,80*1                                                                                                                                                               |    | 7,52400   |           |           |       |                          |
|      |               | m č.305 WC muži : (3,25-2,1)*(3,16+2,41+2,41)                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,17700   |           |           |       |                          |
| 17   | 612422491R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 30 do 50 %                                                                                                                                          | m2 | 482,82250 | 44,80     | 21 630,45 | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | Příplatek za další 1cm pro opravu vnitřní omítky hladké do 50% :<br>uvažováno další 2,5cm :<br>Položka pořadí 16 : 193,12900*2,5                                                                                                                                      |    | 482,82250 |           |           |       |                          |
| 18   | 612423521R00  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa                                                                                                              | m2 | 19,31290  | 793,80    | 15 330,58 | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | Omítka rýh stěn hladká - opravy stávajícího stavu a po rozvodech :<br>předpoklad z 10% :<br>Položka pořadí 16 : 193,12900*0,1                                                                                                                                         |    | 19,31290  |           |           |       |                          |
| 19   | 612456123R00  | Potážení betonového povrchu vnitřních stěn jemnou štukovou cementovou maltou s disperzní přílnavou přísadou o tl. 2 až 4 mm                                                                                                                                           | m2 | 13,90800  | 119,70    | 1 664,79  | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | z prefabrikovaných dílců, porobetonových desek apod. se zahlazením plsti<br>Potážení zdiva z porobetonu lepicím (melem (před perlínkou) :<br>Obezdivka Závěsného WC z porobetonu tl 15cm .<br>Položka pořadí 6 : 13,90800                                             |    | 13,90800  |           |           |       |                          |
| 20   | 612471413R00  | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou                                                                                                                                                                                 | m2 | 193,12900 | 140,90    | 27 211,88 | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,<br><br>Tenkovrstvé natažení štukové vrstvy omítek stěn :<br>opravované omítky stěn do 50% :<br>Položka pořadí 16 : 193,12900 |    | 193,12900 |           |           |       |                          |
| 21   | 612473182R00  | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně                                                                                                                                                                                                                | m2 | 40,71000  | 375,30    | 15 278,46 | 801-1 | RTS 18/ II               |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební rást                                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Nové příčky - děliči :                                                                                                                                                |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | 101 : (2,05+1,57+1,9+1,42)*(3,25-2,1)                                                                                                                                 |    | 7,98100   |           |                  |       |                          |
|                |               | 104 : (3,13+1,5+3,13+1,5)*(3,25-2,1)                                                                                                                                  |    | 10,64900  |           |                  |       |                          |
|                |               | 201 : (1,95+1,95)*(3,25-2,1)                                                                                                                                          |    | 4,48500   |           |                  |       |                          |
|                |               | 202 : (3,5+3,5)*(3,25-2,1)                                                                                                                                            |    | 8,05000   |           |                  |       |                          |
|                |               | 302 : (4,15+4,15)*(3,25-2,1)                                                                                                                                          |    | 9,54500   |           |                  |       |                          |
| 22             | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                        | m2 | 307,52900 | 204,80    | 62 981,94        | 801-1 | RTS 18/ II               |
|                |               | Montáž armovací tkaniny do tmelu na stěny "perlínka" :                                                                                                                |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Štukové omítky stěn + nové omítky :                                                                                                                                   |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 20 : 193,12900                                                                                                                                         |    | 193,12900 |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 3 : 57,20000*2                                                                                                                                         |    | 114,40000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                          |    |           |           | <b>4 973,40</b>  |       |                          |
| 23             | 622474120RT1  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm                                                                                                         | m2 | 6,00000   | 828,90    | 4 973,40         | 801-5 | RTS 18/ II               |
|                |               | Prostup pod střešou : 6*1                                                                                                                                             |    | 6,00000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                         |    |           |           | <b>24 703,82</b> |       |                          |
| 24             | 614471715R00  | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 93,52000  | 142,70    | 13 345,30        | 801-4 | RTS 18/ II               |
|                |               | Adhezní můstek stávajícího odbouraného podkladu podlahy :                                                                                                             |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | v místě nové dlažby :                                                                                                                                                 |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 85 : 93,52000                                                                                                                                          |    | 93,52000  |           |                  |       |                          |
| 25             | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách                                                                                                         | m3 | 0,58880   | 3 438,00  | 2 024,29         | 801-4 | RTS 18/ I                |
|                |               | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,                                                                                                                          |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Rýha v podlaže po vybourané zděné příčce tl.10cm, hl.10cm :                                                                                                           |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Stávající zděná příčka tl.10cm :                                                                                                                                      |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Výkres č.02 Púdorys 1.NP - stávající stav :                                                                                                                           |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | m.č.102 WC ženy :                                                                                                                                                     |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(3,10+0,80)*2                                                                                            |    | 0,07800   |           |                  |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.104 WC muži :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(1,50+1,94)              |    | 0,03440  |           |          |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Půdorys 2 NP - stávající stav :                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(1,46*3+3,50)            |    | 0,07880  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(1,48+0,10+1,44+0,78)    |    | 0,03800  |           |          |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(1,50*2+2,60)            |    | 0,05600  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 0,10*0,10 :                                                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*0,10*(3,16+0,80)              |    | 0,03960  |           |          |       |                          |
|      |               | Nové příčky - dělicí :                                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 101 : (2,05+1,57)*0,15*0,1                                                            |    | 0,05430  |           |          |       |                          |
|      |               | 104 : (3,13+1,5+0,15-0,4)*0,15*0,1                                                    |    | 0,06570  |           |          |       |                          |
|      |               | 201 : 1,95*0,15*0,1                                                                   |    | 0,02925  |           |          |       |                          |
|      |               | 202 : 3,5*0,15*0,1                                                                    |    | 0,05250  |           |          |       |                          |
|      |               | 302 : (1,4+0,15+2,6)*0,15*0,1                                                         |    | 0,06225  |           |          |       |                          |
| 26   | 632478127R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 30 mm | m2 | 9,35200  | 998,10    | 9 334,23 | 801-4 | RTS 18/ II               |
|      |               | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky                                             |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Reprofilací beton v rozahu 10% plochy :                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Vyplnění hrubých lokálních nerovností po odbourání stávajícího podkladu podlah :      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 24 : 93,52000*0,1                                                      |    | 9,35200  |           |          |       |                          |

**Díl: 94      Lešení a stavební výtahy      8 446,52**

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 27   | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 91,81000 | 92,00     | 8 446,52 | 800-3 | RTS 18/ II               |

Pomocné lešení :

pro štukové omítky stropů :

Položka pořadí 11 : 91,81000

91,81000

|                |                                                     |       |    |           |       |                  |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |       |    |           |       | <b>31 699,35</b> |       |            |
| 28             | 952901111R00                                        | ##### | m2 | 234,81000 | 95,00 | 22 306,95        | 801-1 | RTS 18/ II |

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

Vyčištění = předkolaudační úklid :

Výkres č.06 Púdorys 1.NP - nový stav :

m.č.101 Předsíň WC ženy : 3,89

3,89000

m.č.102 WC ženy : 9,58

9,58000

m.č.103 Předsíň WC muži : 4,47

4,47000

m.č.104 WC muži : 8,89

8,89000

m.č.105 Úklidová místnost : 7,93

7,93000

ZS - zařízení staveniště : 6,50\*12,5

81,25000

Výkres č.07 Púdorys 2.NP - nový stav :

m.č.201 Předsíň WC ženy : 4,34

4,34000

m.č.202 WC ženy : 9,82

9,82000

m.č.203 Úklidová místnost : 2,35

2,35000

m.č.204 Předsíň WC muži : 4,28

4,28000

m.č.205 WC muži : 7,91

7,91000

ZS - zařízení staveniště : 2\*3,25

6,50000

Výkres č.04 Púdorys 3.NP - nový stav :

m.č.301 Předsíň WC ženy : 4,57

4,57000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | m.č.302 WC ženy : 7,16                                                                                                                                 |    | 7,16000     |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.303 Úklidová místnost : 4,28                                                                                                                       |    | 4,28000     |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.304 Předstíň WC muži : 4,96                                                                                                                        |    | 4,96000     |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.305 WC muži : 7,38                                                                                                                                 |    | 7,38000     |           |                   |       |                          |
|                |               | ZS - zařízení staveniště : 17*3,25                                                                                                                     |    | 55,25000    |           |                   |       |                          |
| 29             | 952902110R00  | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na pudě                                                                                | m2 | 2 348,10000 | 4,00      | 9 392,40          | 801-4 | RTS 18/ II               |
|                |               | Položka pořadí 28 : 234.8*1000*10                                                                                                                      |    | 2 348,10000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                              |    |             |           | <b>154 812,25</b> |       |                          |
| 30             | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm                                                                                                 | m2 | 49,73800    | 102,60    | 5 103,12          | 801-3 | RTS 18/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | Stávající zděná příčka tl.10cm :                                                                                                                       |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :                                                                                                            |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.102 WC ženy :                                                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 2,15*(3,10+0,80)*2                                                                                  |    | 16,77000    |           |                   |       |                          |
|                |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*4                                                                                                                           |    | -4,72800    |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.104 WC muži :                                                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 2,15*(1,50+1,94)                                                                                    |    | 7,39600     |           |                   |       |                          |
|                |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*2                                                                                                                           |    | -2,36400    |           |                   |       |                          |
|                |               | Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :                                                                                                            |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.202 WC ženy :                                                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 2,15*(1,46*3+3,50)                                                                                  |    | 16,94200    |           |                   |       |                          |
|                |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*4                                                                                                                           |    | -4,72800    |           |                   |       |                          |
|                |               | m.č.205 WC muži :                                                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 2,15*(1,48+0,10+1,44+0,78)                                                                          |    | 8,17000     |           |                   |       |                          |
|                |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*2                                                                                                                           |    | -2,36400    |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy :                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v 2,15m : 2,15*(1,50*2+2,60)                                                                                                |    | 12,04000  |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*3                                                                                                                                         |    | -3,54600  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v 2,15m : 2,15*(3,16+0,80)                                                                                                  |    | 8,51400   |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -1,97*0,60*2                                                                                                                                         |    | -2,36400  |           |           |       |                          |
| 31   | 962031125R00  | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm                                                                                                          | m2 | 57,20000  | 110,00    | 6 292,00  | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 3 : 57,20000                                                                                                                                          |    | 57,20000  |           |           |       |                          |
| 32   | 962036112R00  | Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 128,37500 | 105,00    | 13 479,38 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | Položka pořadí 1 : 128,37500                                                                                                                                         |    | 128,37500 |           |           |       |                          |
| 33   | 965043341RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                          | m3 | 2,84850   | 3 100,00  | 8 830,35  | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | Stávající podklad pod dlažbou, předpoklad potěr tl.3cm :                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | výpočet spotřeby 1*0,03                                                                                                                                              |    | 0,03000   |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající ker. dlažba :                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 37 : 94,95000*0,03                                                                                                                                    |    | 2,84850   |           |           |       |                          |
| 34   | 965048250R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%                          | m2 | 94,95000  | 33,00     | 3 133,35  | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | Dočištění malty pod dlažbou :                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | stávající keramická dlažba :                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 37 : 94,95000                                                                                                                                         |    | 94,95000  |           |           |       |                          |
| 35   | 965048515R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                     | m2 | 94,95000  | 268,70    | 25 513,07 | 801-3 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem                                                                                                                                      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Broušení stávající betonové mazaniny :<br>stávající keramická dlažba :<br>Položka pořadí 37 : 94,95000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | 94,95000                                                                                                                                    |       |                          |
| 36   | 965048516R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 284,85000 | 45,00     | 12 818,25                                                                                                                                   | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | Příplatek za 1mm :<br>Uvažováno další 3mm z celkové plochy stáv. podlah :<br>stávající keramická dlažba :<br>Položka pořadí 35 : 94,95000*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | 284,85000                                                                                                                                   |       |                          |
| 37   | 965081713RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 94,95000  | 67,00     | 6 361,65                                                                                                                                    | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>Stávající ker. dlažba :<br>Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :<br>m.č.101 Předsiň WC ženy : 3,89<br>m.č.102 WC ženy : 9,76<br>m.č.103 Předsiň WC muži : 4,47<br>m.č.104 WC muži : 8,96<br>m.č.105 Úklidová místnost : 7,93<br>(0,6*0,15*11)<br>Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :<br>m.č.201 Předsiň WC ženy : 4,45<br>m.č.202 WC ženy : 9,79<br>m.č.203 Úklidová místnost : 2,35<br>m.č.204 Předsiň WC muži : 4,28<br>m.č.205 WC muži : 7,73<br>(0,8*0,15*4)+(0,6*0,15*6)<br>Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :<br>m.č.301 Předsiň WC ženy : 4,57 |    |           |           | 3,89000<br>9,76000<br>4,47000<br>8,96000<br>7,93000<br>0,99000<br>4,45000<br>9,79000<br>2,35000<br>4,28000<br>7,73000<br>1,02000<br>4,57000 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.302 WC ženy : 7,16                                                                                                                                         |    | 7,16000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : 4,28                                                                                                                               |    | 4,28000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předstěn WC muži : 4,96                                                                                                                                |    | 4,96000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 7,34                                                                                                                                         |    | 7,34000  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,8*0,15*4)+(0,6*0,15*6)                                                                                                                                      |    | 1,02000  |           |        |       |                          |
| 38   | 967023692R00  | Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy do 2 m2                                                                                                   | m2 | 0,96000  | 429,30    | 412,13 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy.                                                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Prostup pod střechou : (0,4*0,4)*6                                                                                                                             |    | 0,96000  |           |        |       |                          |
| 39   | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou                                                                  | m2 | 6,79000  | 117,90    | 800,54 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Přisekání plošné v místě bouraných příček a otvorů :                                                                                                           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce tl.15cm :                                                                                                                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 40 : 2,05000                                                                                                                                    |    | 2,05000  |           |        |       |                          |
|      |               | Stávající zděná příčka tl.10cm :                                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :                                                                                                                    |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy :                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*2,15*(4+1)                                                                                             |    | 1,07500  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.203 WC ženy - OTP :                                                                                                                                        |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | stávající zděná příčka, v.3,25m : 0,10*3,25*2                                                                                                                  |    | 0,65000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.206 WC muži :                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*2,15*(2+1)                                                                                             |    | 0,64500  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.207 WC muži - OTP :                                                                                                                                        |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | stávající zděná příčka, v.3,25m : 0,10*3,25*2                                                                                                                  |    | 0,65000  |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :                                                                                                                    |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.302 WC ženy :                                                                                                       |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*2,15*(3+2)                                                      |     | 1,07500  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                                                                       |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | stávající zděné příčky mezi WC kabinami, v.2,15m : 0,10*2,15*(1+2)                                                      |     | 0,64500  |           |          |       |                          |
| 40   | 967031744R00  | Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm                                                | m2  | 2,05000  | 618,30    | 1 267,52 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce tl.10 a tl.15cm pro širší dveře :                                                      |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Výkres č.02 Púdorys 1.NP - stávající stav :                                                                             |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.101 Předsiň WC ženy :                                                                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,15*1                                         |     | 0,30750  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy :                                                                                                       |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,10*1                                         |     | 0,20500  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.103 Předsiň WC muži :                                                                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,15*1                                         |     | 0,30750  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži :                                                                                                       |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,15*1                                         |     | 0,30750  |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová komora :                                                                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,15*1                                         |     | 0,30750  |           |          |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Púdorys 2.NP - stávající stav :                                                                             |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová komora :                                                                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,10*1                                         |     | 0,20500  |           |          |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Púdorys 3.NP - stávající stav :                                                                             |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová komora :                                                                                               |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | Přisekání ostění ve zděné příčce pro širší dveře (z 60cm na 90cm) : 2,05*0,10*2                                         |     | 0,41000  |           |          |       |                          |
| 41   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                           | kus | 32,00000 | 13,20     | 422,40   | 801-3 | RTS 18/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci<br>Vyvěšení dveří stávajících dveřních křidel :<br>1. NP : 11<br>2. NP : 11<br>3. NP : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |
| 42   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,04230  | 305,00    | 2 757,90 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | Stávající ocelová zárubeň :<br>Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :<br>dveře 600/1970mm, 7ks, v příčce tl.10cm : (0,10+0,05*2)*(0,60*1,97)*7<br>dveře 600/1970mm, 4ks, v příčce tl.15cm : (0,15+0,05*2)*(0,60*1,97)*4<br><br>Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :<br>dveře 600/1970mm, 7ks, v příčce tl.10cm : (0,10+0,05*2)*(0,60*1,97)*7<br>dveře 800/1970mm, 4ks, v příčce tl.15cm : (0,15+0,05*2)*(0,80*1,97)*4<br><br>Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :<br>dveře 600/1970mm, 5ks, v příčce tl.10cm : (0,10+0,05*2)*(0,60*1,97)*5<br>dveře 600/1970mm, 1ks, v příčce tl.15cm : (0,15+0,05*2)*(0,60*1,97)*1<br>dveře 800/1970mm, 1ks, v příčce tl.10cm : (0,10+0,05*2)*(0,80*1,97)*1<br>dveře 800/1970mm, 3ks, v příčce tl.15cm : (0,15+0,05*2)*(0,80*1,97)*3 |    |          |           |          |       |                          |
| 43   | 978011161R00  | Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %<br>Odsekání omítek stropů do 50% plochy :<br>Položka pořadí 9 : 91,81000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 91,81000 | 46,00     | 4 223,26 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 44   | 978013161R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %<br>Stávající omítky v ploše stěn do 50% :<br>Položka pořadí 16 : 193,12900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 193,12900 | 35,00     | 6 759,52  | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 45   | 978021191R00  | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>Omítka na stávající stěny pod obklady :<br>v místě nových ker. obkladů stěn :<br>Položka pořadí 15 : 291,17450<br>Položka pořadí 31 : 57,20000*2<br>Položka pořadí 46 : 9,27580*-1<br>Položka pořadí 47 : 170,89740*-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 225,40130 | 177,00    | 39 896,03 | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 46   | 978059511R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>Odsekání keramických soklů v.10cm :<br>Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :<br>m.č.101 Předstěn WC ženy : 0,10*(2,07+1,89)*2<br>odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(1,05+1,89+0,65)<br>dveře vnitřní : -0,10*0,60*2<br>m.č.102 WC ženy : 0,10*1,55*2<br>dveře vnitřní : -0,10*0,60*1<br>m.č.103 Předstěn WC muži : 0,10*(2,33+1,94)*2<br>dveře vnitřní : -0,10*0,60*2<br>odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(2,33+1,15+1,05)<br>m.č.104 WC muži : 0,10*(3,18+1,50+1,94)*2<br>dveře vnitřní : -0,10*0,60*1<br>odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(3,18+1,15+1,50+0,92*2+1,50)<br>m.č.105 Úklidová místnost : 0,10*(3,41+3,35)*2 | m2 | 9,27580   | 202,00    | 1 873,71  | 801-3 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*0,60*1                               |    |          | 0,06000   |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(0,90+1,30)           |    |          | -0,22000  |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :                |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.201 Předsiň WC ženy : 0,10*(2,20+2,16)*2               |    |          | 0,87200   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*(0,60*1+0,80*2)                      |    |          | -0,22000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(1,95+0,40+1,25+0,30) |    |          | -0,39000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy - bez soklů : 0                            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : 0,10*(2,20+1,0)*2              |    |          | 0,64000   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*0,60*1                               |    |          | -0,06000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(0,95+0,99+0,80)      |    |          | -0,27400  |        |       |                          |
|      |               | m.č.204 Předsiň WC muži - bez soklů : 0                    |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži - bez soklů : 0                            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :                |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.301 Předsiň WC ženy : 0,10*(1,65+2,90)*2               |    |          | 0,91000   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*0,80*2                               |    |          | -0,16000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(1,65+1,10+1,65)      |    |          | -0,44000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : 0,10*(2,60+1,30+1,50)*2                  |    |          | 1,08000   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*(0,60*1+0,80*1)                      |    |          | -0,14000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(1,50*2+0,80*2+0,962) |    |          | -0,55620  |        |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : 0,10*(1,55+2,90)*2             |    |          | 0,89000   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*0,60*1                               |    |          | -0,06000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : -0,10*(1,55+1,50)           |    |          | -0,30500  |        |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předsiň WC muži : 0,10*(2,12+2,41)*2               |    |          | 0,90600   |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -0,10*0,80*2                               |    |          | -0,16000  |        |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : 1,52*(0,25+1,15+1,60)       |    |          | 4,56000   |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.305 WC muži : $0,10 \cdot (3,16 + 1,51 + 0,80) \cdot 2$                                       |    | 1,09400   |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet v místě ker. obkladů : $-0,10 \cdot (3,16 + 1,51 + 0,80) \cdot 2$                         |    | -1,09400  |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : $-0,10 \cdot 0,80 \cdot 1$                                                        |    | -0,08000  |           |           |       |                          |
| 47   | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 170,89740 | 87,00     | 14 868,07 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|      |               | včetně ollučení podkladní omítky až na zdivo,<br>Stávající ker. obklad :                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.101 Předsiň WC ženy : $1,56 \cdot (1,05 + 1,89 + 0,65)$                                       |    | 5,60040   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : $1,56 \cdot (1,47 + 1,53 + 0,80 \cdot 2) \cdot 2$                               |    | 14,35200  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.103 Předsiň WC muži : $1,56 \cdot (2,33 + 1,15 + 1,05)$                                       |    | 7,06680   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : $1,56 \cdot (3,18 + 1,15 + 1,50 + 0,92 \cdot 2 + 1,50)$                         |    | 14,30520  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : $1,56 \cdot (0,90 + 1,30)$                                            |    | 3,43200   |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.201 Předsiň WC ženy : $2,10 \cdot (1,95 + 0,40 + 1,25 + 0,30)$                                |    | 8,19000   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : $2,10 \cdot (3,50 + 0,25 + 1,38 + 0,10 + 1,46) \cdot 2$                         |    | 28,09800  |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : $-1,97 \cdot 0,80 \cdot 1$                                                        |    | -1,57600  |           |           |       |                          |
|      |               | v místě bouraných přiček tl.10cm : $-2,10 \cdot 0,10 \cdot 5$                                     |    | -1,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : $1,52 \cdot (0,95 + 0,99 + 0,80)$                                     |    | 4,16480   |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.204 Předsiň WC muži : $2,10 \cdot (2,20 + 2,03) \cdot 2$                                      |    | 17,76600  |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : $-1,97 \cdot 0,80 \cdot 2$                                                        |    | -3,15200  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži : $2,10 \cdot (3,75 + 1,46 + 0,10 + 0,78) \cdot 2$                                |    | 25,57800  |           |           |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : $-1,97 \cdot 0,80 \cdot 1$                                                        |    | -1,57600  |           |           |       |                          |
|      |               | v místě bouraných přiček tl.10cm : $-2,10 \cdot 0,10 \cdot 3$                                     |    | -0,63000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.301 Předsiň WC ženy : $1,52 \cdot (1,65 + 1,10 + 1,65)$                                       |    | 6,68800   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | m.č.302 WC ženy : 2,10*(1,50*2+0,80*2+0,962)    |    | 11,68020 |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : 1,52*(1,55+1,50)    |    | 4,63600  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předsín WC muži : 1,52*(0,25+1,15+1,60) |    | 4,56000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 2,10*(3,16+1,51+0,10+0,80)*2  |    | 23,39400 |           |        |       |                          |
|      |               | v místě bouraných příček tl.10cm : -2,10*0,10*3 |    | -0,63000 |           |        |       |                          |

|                                                                                              |              |                                                                                                                       |   |           |        |           |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| Díl: 99                                                                                      |              | Staveništní přesun hmot                                                                                               |   | 25 547,77 |        |           |       |            |
| 48                                                                                           | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 50,09367  | 510,00 | 25 547,77 | 801-4 | RTS 18/ II |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                    |              |                                                                                                                       |   |           |        |           |       |            |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                     |              |                                                                                                                       |   |           |        |           |       |            |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,40,42, : |              |                                                                                                                       |   |           |        |           |       |            |
| Součet: : 50,09367                                                                           |              |                                                                                                                       |   | 50,09367  |        |           |       |            |

|          |              |                                                                                    |    |          |            |           |         |            |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|---------|------------|
| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                 |    |          | 108 075,23 |           |         |            |
| 49       | 711212002RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 93,52000 | 467,10     | 43 683,19 | 800-711 | RTS 18/ II |
|          |              | jednovrstvá                                                                        |    |          |            |           |         |            |
|          |              | Montáž hydroizolační stěrky - vodorovně na podlahu :                               |    |          |            |           |         |            |
|          |              | keramická dlažba v ploše :                                                         |    |          |            |           |         |            |
|          |              | Položka pořadí 65 : 93,52000                                                       |    | 93,52000 |            |           |         |            |

|    |              |                                                                                    |    |          |        |           |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 50 | 711212002RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 33,79800 | 467,10 | 15 787,05 | 800-711 | RTS 18/ II |
|    |              | jednovrstvá                                                                        |    |          |        |           |         |            |
|    |              | Montáž hydroizolační stěrky svisle :                                               |    |          |        |           |         |            |
|    |              | sokl po obvodu do výšky 15cm :                                                     |    |          |        |           |         |            |
|    |              | Položka pořadí 103 : 160,64000*0,15                                                |    | 24,09600 |        |           |         |            |
|    |              | V místě výlevky do výšky 1,2m :                                                    |    |          |        |           |         |            |
|    |              | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                             |    |          |        |           |         |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost :                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | v místě výlevky : (1,20-0,15)*(1,30+0,90*2)                                                 |     | 3,25500  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost :                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | v místě výlevky : (1,20-0,15)*(0,99+0,90*2)                                                 |     | 2,92950  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost :                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | v místě výlevky : (1,20-0,15)*(1,55+0,90*2)                                                 |     | 3,51750  |           |          |         |                          |
| 51   | 711212241R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 27,00000 | 135,00    | 3 645,00 | 800-711 | RTS 18/ II               |
|      |               | Těsnění prostupů :                                                                          |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | v místě otvorů v ker. obkladu do 30mm :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | baterie výlevková, 1ks : 1*2                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | baterie výlevková, 1ks : 1*2                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | baterie výlevková, 1ks : 1*2                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | V místě otvorů v ker. obkladu do 90mm :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                      |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                           |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                      |     | 1,00000  |           |          |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                                     |     | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                                |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                                |     | 1,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                                     |     | 6,00000   |           |           |         |                          |
| 52   | 711212601RT2  | Izolace proti nellakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m   | 160,64000 | 135,50    | 21 766,72 | 800-711 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž těsnícího pásu do spoje podlaha/stěna :                                                        |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | sokl do výšky 15cm :                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 103 : 160,64000                                                                        |     | 160,64000 |           |           |         |                          |
| 53   | 711212601RT2  | Izolace proti nellakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m   | 28,50000  | 135,50    | 3 861,75  | 800-711 | RTS 18/ II               |
|      |               | Těsnící pás do spoje hydroizolace v mokřých provozech, stěna/stěna :                                  |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | sokl do výšky 15cm :                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | vypočet spotřeby 0.15+0.15                                                                            |     | 0.30000   |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                               |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 54 : 95,00000*0,3                                                                      |     | 28,50000  |           |           |         |                          |
| 54   | 711212602RT2  | Izolace proti nellakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnící roh do spoje podlaha stěna          | kus | 95,00000  | 190,00    | 18 050,00 | 800-711 | RTS 18/ II               |
|      |               | Roh do spoje hydroizolace v mokřých provozech, stěna/stěna :                                          |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                                                |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | m.č 101 Předstřih WC ženy : 6                                                                         |     | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : 12                                                                                  |     | 12,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.103 Předstřih WC muži : 4                                                                         |     | 4,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : 4                                                                                   |     | 4,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : 5                                                                         |     | 5,00000   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Výkres č.07 Púdorys 2.NP - nový stav :                                                        |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.201 Předstěn WC ženy : 6                                                                  |    | 6,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.202 WC ženy : 8                                                                           |    | 8,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.203 Úklidová místnost : 3                                                                 |    | 3,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.204 Předstěn WC muži : 5                                                                  |    | 5,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.205 WC muži : 12                                                                          |    | 12,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | Výkres č.04 Púdorys 3.NP - nový stav :                                                        |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.301 Předstěn WC ženy : 6                                                                  |    | 6,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.302 WC ženy : 4                                                                           |    | 4,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.303 Úklidová místnost : 6                                                                 |    | 6,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.304 Předstěn WC muži : 6                                                                  |    | 6,00000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | m.č.305 WC muži : 8                                                                           |    | 8,00000     |           |                   |         |                          |
| 55              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                             | %  | 1 067,93710 | 1,20      | 1 281,52          | 800-711 | RTS 18/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště púdorysné plochy skládky do těžiště púdorysné plochy objektu |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Ceny z položek s pořadovými čísly : :                                                         |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 49,50,51,52,53,54. :                                                                          |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet : 1192,13610                                                                           |    | 1 192,13610 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                  |    |             |           | <b>468 118,11</b> |         |                          |
| 56              | 762412101R00  | Olištování spár montáž stěn                                                                   | m  | 10,00000    | 15,70     | 157,00            | 800-762 | RTS 18/ II               |

Montáž lištování u dveří :

v místě zpětné montáž stávajícího obkladu stěn z dýhovaných panelů :

u dveří do předstěn WC z prostoru před Restaurací :

Výkres č.07 Púdorys 2.NP - nový stav :

m.č.201 Předstěn WC ženy :

T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 2,05\*2+0,90\*1

5,00000

m.č.205 Předstěn WC muži :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Cenfk   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 2,05*2+0,90*1                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,00000  |           |          |         |                          |
| 57   | 766414133R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými, velikosti přes 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,00000 | 420,00    | 6 300,00 | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | Zpětná montáž stávajícího obkladu stěn z dýhovaných panelů :<br>u dveří do předsíní WC z prostoru před Restaurací :<br>uvažovaná šířka 1m po obvodu dveří :<br>uvažovaná výška 3,25m :<br>Výkres č.07 Púdorys 2.NP - nový stav :<br>m.č.201 Předsíň WC ženy :<br>T/23L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 1,0*3,25*2+(3,25-2,0)*0,80 |     | 7,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.205 Předsíň WC muži :<br>T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 1,0*3,25*2+(3,25-2,0)*0,80                                                                                                                                                                                                                                      |     | 7,50000  |           |          |         |                          |
| 58   | 766417111R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 37,50000 | 72,40     | 2 715,00 | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž roštu stávajícího obkladu stěn z dýhovaných panelů :<br>Začátek provozního součtu<br>vypočet spotřeby 2,5m/m2 : 2,5                                                                                                                                                                                                         |     | 2,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 57 : 15,00000*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 37,50000 |           |          |         |                          |
| 59   | 766411812R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,00000 | 82,00     | 1 230,00 | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | Stávající obklad stěn z dýhovaných panelů :<br>Položka pořadí 57 : 15,00000                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,00000 |           |          |         |                          |
| 60   | 766411822R00  | Demontáž obložení stěn podkladových roštu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 15,00000 | 27,40     | 411,00   | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | Stávající rošt - stávajícího obkladu stěn z dýhovaných panelů :<br>Položka pořadí 59 : 15,00000                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,00000 |           |          |         |                          |
| 61   | 766661821R00  | Demontáž dveřních křidel dokování samozavírače                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  | 95,00     | 190,00   | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | Stávající samozavírače : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00000  |           |          |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č.                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 62                                                                                                                                                | 766662811R00  | Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových                                               | kus | 7,00000  | 40,00     | 280,00     | 800-766 | RTS 18/ II               |
| Stávající prahy : 3+2+2                                                                                                                           |               |                                                                                                    |     | 7,00000  |           |            |         |                          |
| 63                                                                                                                                                | VL766.02      | D+M Vstupní portál dřevěný dveří před vstupem do restauračních sociálek - demontáž a zpětná montáž | ks  | 2,00000  | 1 708,80  | 3 417,60   |         | Vlastní                  |
| Jedna se o demontáž a zpětnou montáž stávajícího vstupního portálu u dveří před vstupem do restauračních sociálek                                 |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| - portál je z dřevěného obkladu lemující dvevní otvor. rozměry hl 50cm, 2x svislá část v 220cm, 1x vodorovná část š 80cm, 2x šikmé naběhy dl.20cm |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| - materiál je shodný se stávajícím dřevěným obkladem stěn                                                                                         |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| Vstupní portál - demontáž a zpětná montáž :                                                                                                       |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :                                                                                                       |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| m.č.201 Předstíň WC ženy : 1                                                                                                                      |               |                                                                                                    |     | 1,00000  |           |            |         |                          |
| m.č.204 Předstíň WC muži : 1                                                                                                                      |               |                                                                                                    |     | 1,00000  |           |            |         |                          |
| 64                                                                                                                                                | 60510000R     | lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm                              | m   | 41,25000 | 8,20      | 338,25     | SPCM    | RTS 18/ II               |
| Dodávka roštu - Stávající obklad stěn z dýhovaných panelů, ztratné 10% :                                                                          |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| Položka pořadí 58 : 37,50000*1,1                                                                                                                  |               |                                                                                                    |     | 41,25000 |           |            |         |                          |
| 65                                                                                                                                                | 61413738R     | lišta obkládací; materiál borovice; š = 44,0 mm; h = 4,0 mm; l = 2 000 mm                          | kus | 11,50000 | 49,50     | 569,25     | SPCM    | RTS 18/ II               |
| Dodávka lištování Stávající obklad stěn z dýhovaných panelů, ztratné 15% :                                                                        |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |
| Položka pořadí 56 : 10,00000*1,15                                                                                                                 |               |                                                                                                    |     | 11,50000 |           |            |         |                          |
| 66                                                                                                                                                | Legenda 2a    | D+M Dělicí příčky WC kabin z vysokotlakého laminátu vč.vnitřních dveří, celková výška 2,05m        | m2  | 60,12650 | 4 815,60  | 289 545,17 |         | Vlastní                  |
| Instalace nových dělicích příček WC kabin                                                                                                         |               |                                                                                                    |     |          |           |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Cenfk | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>Z desek z vysokotlakého laminátu, nazývaného někdy též Compact nebo HPL, které jsou oboustranně potažené melaminovou folií. Pevné stěny z tohoto materiálu o tloušťce 13 mm jsou na svislých hranách u zdi uloženy v U profilech z eloxovaného hliníku, a jsou vzájemně propojeny elegantním vodorovným zpevňovacím rozpiracím profilem. Jednotlivé elementy jsou opatřeny rektifikačními nožičkami z nerezavějící oceli o výšce 100 mm, kryty rozetami z eloxovaného hliníku. Na takto ulvožené samonosné konstrukci jsou na speciálních hliníkových pantech zavěšena dveřní křídla, která hladce zapadají do hliníkových dorazových profilů oblého průřezu, které jsou též součástí pevných stěn. Dveře jsou vzhledem ke stavajícím parametrům místnosti voleny rozdílných šířek ( 650 a700 mm ). Poloha a případně šířka dveří z plnostěnného laminátu v příčkách WC kabin budou na stavbě koordinovány tak aby vznikla dostatečná vzdálenost ( normově 300 mm ) mezi klozetovou misou a hranou dveří, při otevírání dveří směrem dovnitř. Dveře se zamykají speciální nezadlabanou zámkovou soupravou z masivního hliníku, která je opatřena zapadkovým zámkem a ukazatelem volno-otevřeno, a je s možností nouzového otevření. Zámková souprava bude doplněna kouli, vysoustružené z masivního hliníku. Celý systém příček je v celkové výšce 2050 mm, s deskami v barevném odstínu vybraných investorem, dle nabídky dodavatele</p> <p>2a) WC dělicí kabiny :</p> <p>Výkres č.06 Púdorys 1.NP - nový stav :</p> <p>m.č 102 WC ženy : 2,05*(1,50*2+1,64+1,36) 12,30000</p> <p>m.č 104 WC muži : 2,05*(1,50*1+1,92) 7,01100</p> <p>Výkres č.07 Púdorys 2.NP - nový stav :</p> <p>m.č.202 WC ženy : 2,05*(0,875*2+0,85*2+1,56*3) 16,66650</p> <p>m.č 205 WC muži : 2,05*(1,46*2) 5,98600</p> <p>Výkres č.08 Púdorys 3.NP - nový stav :</p> <p>m.č.302 WC ženy : 2,05*(2,60+1,60*2) 11,89000</p> <p>m.č 305 WC muži : 2,05*(1,55+1,51) 6,27300</p> |    |          |           |           |       |                          |
| 67   | Legenda 2b    | D+M Dělicí zástěny pisoárů z vysokotlakého laminátu š.40cm, v.90cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 8,00000  | 4 773,30  | 38 186,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>Instalace nových dělicích zástěn pisoárů</p> <p>Z desek z vysokotlakého laminátu, nazývaného někdy též Compact nebo HPL, které jsou oboustranně potažené melaminovou folií. š 400mm, v 900mm a budou umístěny na osu mezi pisoáry s deskami v barevném odstínu vybraných investorem, dle nabídky dodavatele</p> <p>2b) dělicí zástěny pisoárů :</p> <p>Výkres č.06 Púdorys 1.NP - nový stav .</p> <p>m.č.104 WC muži : 2 2,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :<br>m.č.206 WC muži : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :<br>m.č.305 WC muži : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 68   | T1/L          | D+M Vnitřní dveře vč.zárubně, 800/1970mm, dřevěné, otočné, 1-kř, plné, hladké, bílé s přech. lištou, nová ocel.zárubně s těsněním, vč.synt.nátěru, kování nerez klika/klika, zámek cylindrický s vložkou<br><br>Dveře budou opatřeny větrací mřížkou rozm 500x90mm - bílou<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - Vnitřní dveře a zárubně :<br>T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 4ks :<br>1.NP : 3<br>2.NP : 0<br>3.NP : 1  | ks | 4,00000  | 4 823,00  | 19 292,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | T1/P          | D+M Vnitřní dveře vč.zárubně, 800/1970mm, dřevěné, otočné, 1-kř, plné, hladké, bílé s přech. lištou, nová ocel.zárubně s těsněním, vč.synt.nátěru, kování nerez klika/klika, zámek cylindrický s vložkou<br><br>Dveře budou opatřeny větrací mřížkou rozm. 500x90mm - bílou<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - Vnitřní dveře a zárubně :<br>T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 8ks :<br>1.NP : 2<br>2.NP : 2<br>3.NP : 4 | ks | 8,00000  | 4 823,00  | 38 584,00 |       | Vlastní                  |
| 70   | T2/L          | D+M Vnitřní dveře vč.zárubně, 700/1970mm, dřevěné, otočné, 1-kř, plné, hladké, bílé s přech.lištou, nová ocel.zárubně s těsněním, vč.synt.nátěru, kování nerez klika/klika, zámek cylindrický s vložkou<br><br>Dveře budou opatřeny větrací mřížkou rozm. 500x90mm - bílou<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - Vnitřní dveře a zárubně :                                                                               | ks | 1,00000  | 4 800,00  | 4 800,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | T/2L Dveře vnitřní, 700/1970mm, 1ks :<br>1.NP : 0<br>2.NP : 1<br>3.NP : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 71   | T3/L          | D+M Vnitřní dveře vč.zárubně, 800/1970mm, dřevěné, otočné, 1-kl, plné, z vnitřní strany hladké bílé, z vnější strany opatřeny dřevěným obkladem, s přechodovou lištou v podlaze,<br><br>nová ocel.zárubně s těsněním. vč.synt nátěru, kování kovová oboustranná klika nerez. zámek bude upraven na žetony dle stávajícího systému nerez klika/klika, zámek cylindrický s vložkou<br>Dveře budou opatřeny větrací mřížkou rozm. 500x90mm - hnědou<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - Vnitřní dveře a zárubně :<br>T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2ks .<br>1.NP : 0<br>2.NP : 2<br>3.NP : 0 | ks | 2,00000   | 5 667,50  | 11 335,00 |       | Vlastní                  |
| 72   | VL766.1.01    | D+M Příplatek za cylindrické vložky v Systému generálního klíče - vložky ve standardu Guard, sjednotit se stávajícím systémem generálního klíče u stávajícího dodavatele bjednatele<br><br>Výkres č.10 Výpis podrobností - dveře vnitřní :<br>Příplatek za vložky ve standardu Guard v počtu 1ks/dveře :<br>T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 4ks : 4<br>T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 8ks : 8<br>T/2L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 1<br>T/3L Dveře vnitřní, 700/1970mm, 2ks : 2                                                                                                       | ks | 15,00000  | 825,00    | 12 375,00 |       | Vlastní                  |
| 73   | VL766.1.02    | D+M Příplatek za klíče v Systému generálního klíče - klíče k vložkám ve standardu Guard, sjednotit se stávajícím systémem generálního klíče u stávajícího dodavatele bjednatele<br><br>Výkres č.10 Výpis podrobností - dveře vnitřní :<br>Klíče v systému generálního klíče v počtu 10ks/dveře :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 150,00000 | 15,00     | 2 250,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem    | Cenfk   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 72 : 15,00000*10                                                                                                                  |    | 15,00000    |           |           |         |                          |
| 74   | VL766.1.03    | D+M Označení dveří - obrázkový symbol v provedení <b>nerez</b>                                                                                   | ks | 9,00000     | 210,00    | 1 890,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Cedule na dveře WC muži : 3                                                                                                                      |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
|      |               | Cedule na dveře WC ženy : 3                                                                                                                      |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
|      |               | Cedule na dveře úklidu : 3                                                                                                                       |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
| 75   | VL766.1.04    | D+M Označení dveří - číslo místnosti v provedení <b>nerez</b>                                                                                    | ks | 15,00000    | 150,00    | 2 250,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | číslo místnosti na všech dveřích do ocelové zárubně :                                                                                            |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 72 : 15,00000                                                                                                                     |    | 15,00000    |           |           |         |                          |
| 76   | VL766.1.05    | D+M Označení dveří - název místnosti v provedení <b>nerez</b>                                                                                    | ks | 9,00000     | 155,00    | 1 395,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Cedule na dveře WC muži : 3                                                                                                                      |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
|      |               | Cedule na dveře WC ženy : 3                                                                                                                      |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
|      |               | Cedule na dveře úklidu : 3                                                                                                                       |    | 3,00000     |           |           |         |                          |
| 77   | VL766.1.06    | D+M Samozavírač dveří pro dveře interiérové 800/1970mm - v provedení <b>nerez</b>                                                                | ks | 6,00000     | 2 970,00  | 17 820,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | samozavírač dveří : 6                                                                                                                            |    | 6,00000     |           |           |         |                          |
| 78   | VL766.1.07    | D+M Příplatek za zámek na žetony ve stávajícím systému, pro dveře interiérové 800/1970mm - v provedení <b>nerez</b>                              | ks | 2,00000     | 3 390,00  | 6 780,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | dle požadavku Technické zprávy, str.6 část Osazení nových výplní otvorů :                                                                        |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | Dveře budou ..., u vstupních dveří soc, zařízení ve 2.NP, sloužících pro restauraci ... budou opatřeny zámkem na žetony ve stávajícím systému. : |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                                                                           |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.201 Předsíň WC ženy :                                                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 1                                                                                                          |    | 1,00000     |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.204 Předsíň WC muži :                                                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 1                                                                                                          |    | 1,00000     |           |           |         |                          |
| 79   | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m                                                                                  | %  | 4 621,10670 | 1,30      | 6 007,44  | 800-766 | RTS 18/ II               |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                   |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | Ceny z položek s pořadovými čísly. :                                                                                                             |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78. :                                                                          |    |             |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.                 | Číslo položky | Název položky | MJ          | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| Součet: : 5267,60350 |               |               | 5 267,60350 |          |           |        |       |                          |

|                 |              |                                                                                             |    |          |       |                   |         |            |  |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------|---------|------------|--|
| <b>Díl: 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                          |    |          |       | <b>163 738,01</b> |         |            |  |
| 80              | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 93,52000 | 90,00 | 8 416,80          | 800-771 | RTS 18/ II |  |

Montáž samonivelační hmoty pod dlažbu :

Položka pořadí 81 : 93,52000

93,52000

|    |              |                                                                     |    |          |       |          |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|
| 81 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 93,52000 | 22,50 | 2 104,20 | 800-771 | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|

Penetrace podkladu pod dlažbou :

v místě keramické dlažby :

Položka pořadí 85 : 93,52000

93,52000

|    |              |                                                                         |   |          |       |          |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|------------|
| 82 | 771111121R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových listů dilatačních | m | 19,97000 | 90,00 | 1 797,30 | 800-771 | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|------------|

Montáž dilatační listy pro dlažbu :

Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :

m.č.102 WC ženy :

v místě WC kabin : 1,50\*2+1,64+1,36

6,00000

m.č.104 WC muži :

v místě WC kabin : 1,94

1,94000

Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :

m.č.202 WC ženy :

v místě WC kabin : 3,50+0,25

3,75000

m.č.205 WC muži :

v místě WC kabin : 1,31\*2

2,62000

Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :

m.č.302 WC ženy :

v místě WC kabin : 2,60

2,60000

m.č.305 WC muži :

v místě WC kabin : 1,55+1,51

3,06000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 83   | 771111122R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových<br>Položka je určena pro vytvoření přechodu mezi různými podlahovými materiály<br>Položka obsahuje<br>- přípravu lišty,<br>- osazení samolepicí lišty, nebo lišty do tmelu<br>Položka neobsahuje žádný materiál<br>Montáž přechodové lišty :<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - dveře vnitřní :<br>T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : 0,80*1<br>T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 3ks : 0,80*3<br>T/2L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2ks - viz. širší lišta : 0,80*2*0<br>T/2P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2ks - viz. širší lišta : 0,80*2*0<br>T/3L Dveře vnitřní, 700/1970mm, 1ks : 0,70*1 | m  | 3,90000  | 67,50     | 263,25    | 800-771 | RTS 18/ II               |
| 84   | 771111122R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových<br>Montáž přechodové lišty v místě dveří (nová dlažba/původní mramor) :<br>pouze u dveří do předsíní WC a úklidovky v 1.NP z chodby :<br>Začátek provozního součtu<br>výpočet spotřeby : 0,8<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 77 : 6,00000*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 4,80000  | 67,50     | 324,00    | 800-771 | RTS 18/ II               |
| 85   | 771575118RV4  | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,<br>kladených do flexibilního tmele<br>Montáž keramické dlažby 60x60cm, béžová tmavá :<br>Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :<br>m.č.101 Předsín WC ženy : 3,89<br>m.č.102 WC ženy : 9,58<br>m.č.103 Předsín WC muži : 4,47<br>m.č.104 WC muži : 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 93,52000 | 650,00    | 60 788,00 | 800-771 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem      | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : 7,93<br>(0,8*0,15*5)                                                                                                                           |    | 7,93000     |           |             |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                                                                                                     |    | 0,60000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.201 Předsiň WC ženy : 4,34                                                                                                                                             |    | 4,34000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : 9,82                                                                                                                                                     |    | 9,82000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : 2,35                                                                                                                                           |    | 2,35000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.204 Předsiň WC muži : 4,28                                                                                                                                             |    | 4,28000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži : 7,91<br>(0,8*0,15*4+0,7*0,1)                                                                                                                             |    | 7,91000     |           |             |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                            |    | 0,55000     |           |             |         |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                                                                                                     |    |             |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.301 Předsiň WC ženy : 4,57                                                                                                                                             |    | 4,57000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : 7,16                                                                                                                                                     |    | 7,16000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : 4,28                                                                                                                                           |    | 4,28000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.304 Předsiň WC muži : 4,96                                                                                                                                             |    | 4,96000     |           |             |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 7,38<br>(0,8*0,15*4+0,8*0,1)                                                                                                                             |    | 7,38000     |           |             |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                            |    | 0,56000     |           |             |         |                          |
| 86   | 771578011RT3  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                                                                                         | m  | 160,64000   | 44,50     | 7 148,48    | 800-771 | RTS 18/ II               |
|      |               | Spára po obvodu podlaha/stěna :                                                                                                                                            |    |             |           |             |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 52 : 160,64000                                                                                                                                              |    | 160,64000   |           |             |         |                          |
| 87   | 23521593R     | vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; II. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC, barva šedá | kg | 1 645,95200 | 14,00     | 23 043,33   | SPCM    | RTS 18/ II               |
|      |               | Dodávka vyrovnávací hmoty pod dlažbu, ztratné 10% :                                                                                                                        |    |             |           |             |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                  |    |             |           |             |         |                          |
|      |               | předpoklad 10mm. spotřeba 1,6kg/m2/1mm 1,6*10*1,10                                                                                                                         |    |             |           | 17,60000    |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                    |    |             |           |             |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 80 : 93,52000*17,6                                                                                                                                          |    |             |           | 1 645,95200 |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24696905.AR   | hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace                                           | kg  | 15,43080 | 86,00     | 1 327,05 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| <p>použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanášením tmelu pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 3</p> <p>spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup></p> <p>balení: nádoba po 10 kg</p> <p>Dodávka penetrace pokladu pod dlažbou, spotřeba 0,15kg/m<sup>2</sup>, ztrátě 10%</p> <p>Položka pořadí 81 : 93,52000*0,165</p> |               |                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5537011424R   | lišta spojovací, pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; š = 14,0 mm; l = 2 700 mm                                              | kus | 8,13598  | 664,20    | 5 403,92 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| <p>Dodávka dilatační lišty pro dlažbu :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>výpočet spotřeby pro dl 2,7m. ztrátě 10% 1/2.7*1.10</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Položka pořadí 82 : 19,97001*0,40741</p>                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5537020124R   | lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí       | kus | 1,58890  | 391,50    | 622,05   | SPCM  | RTS 18/ II               |
| <p>Dodávka přechodové lišty v místě dveří :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>výpočet spotřeby pro dl 2,7m. ztrátě 10% 1/2.7*1.10</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Položka pořadí 83 : 3,90000*0,40741</p>                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5537022144R   | lišta krycí, spojovací; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 60,0 mm; h = 1,8 mm; l = 3 000 mm; samolepicí | kus | 1,95557  | 1 202,40  | 2 351,38 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| <p>Dodávka přechodové lišty v místě dveří (nová dlažba/původní mramor), ztrátě 10% :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>výpočet spotřeby pro dl 2,7m. ztrátě 10% 1/2.7*1.10</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Položka pořadí 84 : 4,80000*0,40741</p>                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | množství                            | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VL771.01      | Keramická dlažba matná, rozměr 600x600mm hnědo šedá, s hodnotou protiskluznosti dle ČSN744505 podlahy (R10) | m2 | 107,54800                           | 400,00    | 43 019,20 |         | Vlastní                  |
| <p>Nová velkoformátová keramická dlažba položená do lepicího tmele, rozm. 600 x 600 x tl. 10 mm, barevně odlišená v místnostech určených pro muže a ženy. Dlažby budou splňovat hodnoty protiskluznosti, podle ČSN 744505 Podlahy, určené pro podlahy staveb užívaných veřejnosti, následně</p> <p>– součinitel smykového tření: nejméně 0.5 nebo</p> <p>– hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo</p> <p>– úhel kluzu nejméně (větší než) 10 ° (to znamená) protiskluznost keramických dlažeb R10</p> <p>Dodávka velkoformátové keramické dlažby 600x600mm, ztratné 15% :</p> <p>OBEZNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ :</p> <p>Položka pořadí 85 : 93,52000*1,15</p> |               |                                                                                                             |    |                                     |           |           |         |                          |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 998771202R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                 | %  | 1 425,80960                         | 5,00      | 7 129,05  | 800-771 | RTS 18/ II               |
| <p>50 m vodorovně</p> <p>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br/>80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, :<br/>Součet : 1891,25960</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                             |    |                                     |           |           |         |                          |
| <b>Díl: 777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                             |    | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> |           |           |         |                          |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771101116R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou II. přes 10 do 30 mm         | m2 | 93,52000                            | 135,00    | 12 625,20 | 800-771 | RTS 18/ II               |
| <p>Montáž vyrovnávací stěrky II. 30mm :<br/>v místě nové ker. dlažby :<br/>Položka pořadí 85 : 93,52000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                             |    |                                     |           |           |         |                          |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771101121R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu                                         | m2 | 93,52000                            | 20,00     | 1 870,40  | 800-771 | RTS 18/ II               |
| <p>Montáž penetrace pod stěrku na stávající podklad :<br/>stěrka vyrovnávací :<br/>Položka pořadí 94 : 93,52000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                             |    |                                     |           |           |         |                          |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24696905.AR   | hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace                   | kg | 15,43080                            | 86,00     | 1 327,05  | SPCM    | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství                      | cena / MJ | Celkem    | Cenfk   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|                 |               | Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztrátě 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>výpočet spotřeby 0,15*1,10<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 95 : 93,52000*0,165                       |     | 0,16500                       |           |           |         |                          |
| 97              | 58581983R     | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy, šikmé plochy; max. spád 3 %; samozabíhavá; pro interier i exteriér; tl. vrstvy 5,0 až 30,0 mm                                                              | kg  | 4 937,85600                   | 20,00     | 98 757,12 | SPCM    | RTS 18/ II               |
|                 |               | Dodávka vyrovnávací hmoty pod dlažbu, ztrátě 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>předpoklad 30mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm 1,6*30*1,10<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 94 : 93,52000*52,8 |     | 52,80000                      |           |           |         |                          |
| 98              | 998777202R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>94,95,96,97, :<br>Součet : 1362,44980                                        | %   | 1 145,79770                   | 1,00      | 1 145,80  | 800-773 | RTS 18/ II               |
| <b>Díl: 781</b> |               |                                                                                                                                                                                                       |     | <b>Obklady keramické</b>      |           |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                       |     | <b>515 354,59</b>             |           |           |         |                          |
| 99              | 781101210RT4  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                          | m2  | 320,66629                     | 25,40     | 8 144,92  | 800-771 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Položka pořadí 102 : 320,66629                                                                                                                                                                        |     | 320,66629                     |           |           |         |                          |
| 100             | 781111115R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm                                                                                                            | kus | 41,00000                      | 40,00     | 1 640,00  | 800-771 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Vrtání otvorů v ker. obkladu do 30mm :<br>Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :<br>baterie výlevková, 1ks : 1*2<br>roháčky umyvadla, 4ks : 4*2<br>ventil pisoárový, 3ks : 3*1                        |     | 2,00000<br>8,00000<br>3,00000 |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | baterie výlevková, 1ks : 1*2                                                               |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | roháčky umyvadla, 4ks : 4*2                                                                |     | 8,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | ventil pisoárový, 4ks : 4*1                                                                |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | baterie výlevková, 1ks : 1*2                                                               |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | roháčky umyvadla, 4ks : 4*2                                                                |     | 8,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | ventil pisoárový, 4ks : 4*1                                                                |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
| 101  | 781111116R00  | Dopiňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm | kus | 89,00000 | 40,00     | 3 560,00 | 800-771 | RTS 18/ II               |
|      |               | Vrtání otvorů v ker. obkladu do 90mm :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad umyvadlo, 4ks : 4                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                          |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad pisoár, 3ks : 3                                                                      |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | elektro krabice, vypínač, 10ks : 10                                                        |     | 10,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | elektro krabice, zásuvka, 5ks : 5                                                          |     | 5,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad umyvadlo, 4ks : 4                                                                    |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                          |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | odpad pisoár, 4ks : 4                                                                      |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | elektro krabice, vypínač, 10ks : 10                                                        |     | 10,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | elektro krabice, zásuvka, 5ks : 5                                                          |     | 5,00000  |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | odpad výlevka, 1ks : 1                                                                         |    | 1,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | odpad umyvadlo, 4ks : 4                                                                        |    | 4,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | odpad WC, 6ks : 6                                                                              |    | 6,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | odpad pisoár, 4ks : 4                                                                          |    | 4,00000   |           |            |         |                          |
|      |               | elektro krabice, vypínač, 10ks : 10                                                            |    | 10,00000  |           |            |         |                          |
|      |               | elektro krabice, zásuvka, 5ks : 5                                                              |    | 5,00000   |           |            |         |                          |
| 102  | 781475120RU2  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 320,66629 | 550,00    | 176 366,46 | 800-771 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž ker. obkladů stěn, rozměr 600x300mm, béžová světla :                                    |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | v.o. 2,1m včetně lmového pruhu v 2. řadě shora :                                               |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.101 Předstih WC ženy : (2,07+1,89)*2*2,1                                                   |    | 16,63200  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                                                    |    | -3,20000  |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : (3,10+3,35)*2*2,1                                                            |    | 27,09000  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                                                      |    | -1,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 1*4*2,1                                       |    | 8,40000   |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.103 Předstih WC muži : (2,33+1,92)*2*2,1                                                   |    | 17,85000  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                                                    |    | -3,20000  |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : (3,13+1,65+1,92)*2*2,1                                                       |    | 28,14000  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                                                      |    | -1,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : (3,41+3,35)*2*2,1                                                  |    | 28,39200  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                                                      |    | -1,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.201 Předstih WC ženy : (2,20+2,16)*2*2,1                                                   |    | 18,31200  |           |            |         |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,70*2+0,80*2*2)                                                             |    | -4,60000  |           |            |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : (3,50+0,25+1,38+1,56)*2*2,1                                                  |    | 28,09800  |           |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                  |    |          | -1,60000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : (2,50+0,99)*2*2,1              |    |          | 14,65800  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,70*2)                                  |    |          | -1,40000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.204 Předstíň WC muži : (2,20+2,03)*2*2,1               |    |          | 17,76600  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                |    |          | -3,20000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži : (3,50+0,25+1,46+0,88)*2*2,1              |    |          | 25,57800  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                  |    |          | -1,60000  |        |       |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : (1*2*2,1) |    |          | 4,20000   |        |       |                          |
|      |               | <br>Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                 |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.301 Předstíň WC ženy : (1,65+2,90)*2*2,1               |    |          | 19,11000  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                |    |          | -3,20000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : (2,60+2,90)*2*2,1                        |    |          | 23,10000  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                |    |          | -3,20000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : (1,55+2,90)*2*2,1              |    |          | 18,69000  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                  |    |          | -1,60000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předstíň WC muži : (2,12+2,41)*2*2,1               |    |          | 19,02600  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)*2                                |    |          | -3,20000  |        |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : (3,16+2,41)*2*2,1                        |    |          | 23,39400  |        |       |                          |
|      |               | dveře vnitřní : -(0,80*2)                                  |    |          | -1,60000  |        |       |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 1*2*2,1   |    |          | 4,20000   |        |       |                          |
|      |               | <br>Montáž parapetu z keramického obkladu 60x30cm :        |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Obezdivka Závěsného WC z porobetonu II.15cm :              |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | předpoklad v.120cm :                                       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : 0,15*0,90*2                              |    |          | 0,27000   |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č. 104 WC muži : 0,15*1,94                                      |    | 0,29100   |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : 0,15*(0,875+0,85*2+0,875)                       |    | 0,51750   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muž : 0,15*0,90                                        |    | 0,13500   |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : 0,15*2,60                                       |    | 0,39000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 0,15*0,90                                       |    | 0,13500   |           |          |         |                          |
|      |               | Montáž ostění z keramického obkladu 60x30cm :                     |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy :                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,15*2*2,1       |    | 0,63000   |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži :                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,01 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,15*2,1         |    | 0,31500   |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                 |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,15*2,1         |    | 0,31500   |           |          |         |                          |
|      |               | V místě Zakrytování kanalizační stupačky - SDK kastl 3.-stranný : |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | výpočet rozvinuté šířky : 1/2,75*(2,1*0,50)                       |    | 0,38182   |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 7 : 35,75001*0,30909                               |    | 11,04997  |           |          |         |                          |
| 103  | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                            | m  | 160,64000 | 50,00     | 8 032,00 | 800-771 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž ukončovacích lišt nad obklad :                             |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | v místě ker. obkladů stěn, rozměr 600x300mm, béžová světlá :      |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                            |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.101 Předsíň WC ženy : (2,07+1,89)*2                           |    | 7,92000   |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č.102 WC ženy : (3,10+3,35)*2                         |    | 12,90000  |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,1 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,90*2  |    | 1,80000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.103 Předstih WC muži : (2,33+1,94)*2                |    | 8,54000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : (3,13+1,65+1,94)*2                    |    | 13,44000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost : (3,41+3,35)*2               |    | 13,52000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.201 Předstih WC ženy : (2,20+2,16)*2                |    | 8,72000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : (3,50+0,25+1,38+1,56)*2               |    | 13,38000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost : (2,50+0,99)*2               |    | 6,98000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.204 Předstih WC muži : (2,20+2,03)*2                |    | 8,46000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži : (3,50+0,25+1,46+0,88)*2               |    | 12,18000  |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,1 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,90*2  |    | 1,80000   |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3 NP - nový stav :                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.301 Předstih WC ženy : (1,65+2,90)*2                |    | 9,10000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : (2,60+2,90)*2                         |    | 11,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost : (1,55+2,90)*2               |    | 8,90000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.304 Předstih WC muži : (2,12+2,41)*2                |    | 9,06000   |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : (3,16+2,41)*2                         |    | 11,14000  |           |          |         |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,1 u vestavěných WC, legenda 2c : 0,90*2  |    | 1,80000   |           |          |         |                          |
| 104  | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                  | m  | 189,31016 | 50,00     | 9 465,51 | 800-771 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž rohové vnější lišty k obkladu :                  |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | v místě dveří :                                         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - dveře vnitřní :         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | (1-stranně) :                                           |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 3ks : (0,80+1,97*2)*2*3 |    | 28,44000  |           |          |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 1ks : (0,80+1,97*2)*2*1                  |    |          | 9,48000   |        |       |                          |
|      |               | T/3P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2ks : (0,80+1,97*2)*2*2<br>(2-stranně) : |    |          | 18,96000  |        |       |                          |
|      |               | T/1L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 4-3ks : (0,80+1,97*2)*1*(4-3)            |    |          | 4,74000   |        |       |                          |
|      |               | T/1P Dveře vnitřní, 800/1970mm, 4-1ks : (0,80+1,97*2)*3*(4-1)            |    |          | 42,66000  |        |       |                          |
|      |               | T/2L Dveře vnitřní, 700/1970mm, 1ks : (0,70+1,97*2)*1*1                  |    |          | 4,64000   |        |       |                          |
|      |               | T/3L Dveře vnitřní, 800/1970mm, 2-2ks : (0,80+1,97*2)*1*(2-2)            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | V místě parapetu z keramického obkladu 60x30cm :                         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Obezdivka Závěsného WC z porobetonu II.15cm :                            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | předpoklad v.120cm :                                                     |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy : 0,90*2                                                 |    |          | 1,80000   |        |       |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži : 1,94                                                   |    |          | 1,94000   |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :                                   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy : (0,875+0,85*2+0,875)                                   |    |          | 3,45000   |        |       |                          |
|      |               | m.č.205 WC muž : 0,90                                                    |    |          | 0,90000   |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :                                   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy : 2,60                                                   |    |          | 2,60000   |        |       |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži : 0,90                                                   |    |          | 0,90000   |        |       |                          |
|      |               | V místě ostění z keramického obkladu 60x30cm :                           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.06 Půdorys 1.NP - nový stav :                                   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy :                                                        |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 2,10*2*2                |    |          | 8,40000   |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.07 Půdorys 2.NP - nový stav :<br>m.č.205 WC muži :<br>SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 2,10*2                                                                                         |     | 4,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | Výkres č.08 Půdorys 3.NP - nový stav :<br>m.č.305 WC muži :<br>SDK příčka v.2,10 u vestavěných WC, legenda 2c : 2,10*2                                                                                         |     | 4,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | V místě Zakrytování kanalizační stupačky - SDK kastl 3.-stranný :<br>Začátek provozního součtu<br>výpočet rozvinuté šířky : 1/2 75*2,0*2<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 7 : 35,75000*1,45455     |     | 1,45455   |           |            |       |                          |
| 105  | 5537021DOD    | Ukončovacích lišt nad obklad <b>nerez</b> 10 735/A lepicí l=270 cm, š 35 mm - dodávka                                                                                                                          | kus | 65,44634  | 531,00    | 34 752,01  |       | Vlastní                  |
|      |               | Dodávka ukončovacích <b>nerez</b> lišt nad obklad, ztrátě 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,7*1,10<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 103 : 160,63999*0,40741 |     | 0,40741   |           |            |       |                          |
| 106  | 5537073DOD    | Rohové vnější lišty k obkladu <b>nerez</b> , l - 2,7m, h 10 mm - dodávka                                                                                                                                       | kus | 77,12685  | 1 500,00  | 115 690,28 |       | Vlastní                  |
|      |               | Dodávka rohové vnější lišty k obkladu, ztrátě 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,70*1,10<br>Konec provozního součtu<br>Položka pořadí 104 : 189,31015*0,40741            |     | 0,40741   |           |            |       |                          |
| 107  | VL781.01      | Keramický obklad, rozměr 600x300mm, bílo-béžová matná                                                                                                                                                          | m2  | 302,65714 | 400,00    | 121 062,86 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | množství              | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Dodávka ker. obkladů stěn, rozměr 600x300mm, ztrátě 10% - OBECNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ : 321/7*6*1,10             |    | 302,65714             |           |                  |         |                          |
| 108             | VL781.02      | Keramický obklad, rozměr 600x300mm, hnědo-šedá                                                                            | m2 | 50,44286              | 400,00    | 20 177,14        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Dodávka ker. obkladů stěn, rozměr 600x300mm, ztrátě 10% - OBECNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ :                          |    | 50,44286              |           |                  |         |                          |
|                 |               | pouze tmavší pruh v 2. řadě shora : 321/7*1*1,10                                                                          |    |                       |           |                  |         |                          |
| 109             | 998781202R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                               | %  | 4 988,91180           | 3,30      | 16 463,41        | 800-771 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, :<br>Součet : 5259,87950                   |    | 5 259,87950           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                              |    |                       |           | <b>34 504,78</b> |         |                          |
| 110             | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                                                       | m2 | 91,81000              | 27,00     | 2 478,87         | 800-784 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Odstranění maleb ze stropů :<br>opravované omítky stropů :<br>Položka pořadí 9 : 91,81000                                 |    | 91,81000              |           |                  |         |                          |
| 111             | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                                                       | m2 | 193,12900             | 27,00     | 5 214,48         | 800-784 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Odstranění maleb ze stěn :<br>opravované omítky stěn :<br>Položka pořadí 16 : 193,12900                                   |    | 193,12900             |           |                  |         |                          |
| 112             | 784411301R00  | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním | m2 | 284,93900             | 11,20     | 3 191,32         | 800-784 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Pačokování :<br>Štukové stropy :<br>Položka pořadí 11 : 91,81000<br>Štukové stěny :<br>Položka pořadí 20 : 193,12900      |    | 91,81000<br>193,12900 |           |                  |         |                          |
| 113             | 784191301R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná                                              | m2 | 295,25145             | 22,00     | 6 495,53         | 800-784 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Penetrace pod výmalbu protiplísňová :                                                                                     |    |                       |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Cenfk   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Štukové omítky stropu a stěn :                                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 112 : 284,93900                                                                                                              |    | 284,93900 |           |                   |         |                          |
|                 |               | SDK katl 3.-stranný :                                                                                                                       |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | výpočet spotřeby: rá 75cm. v 125cm . 0.25*3/3.25*1,25                                                                                       |    | 0,28846   |           |                   |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                     |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 7 : 35,75002*0,28846                                                                                                         |    | 10,31245  |           |                   |         |                          |
| 114             | 784195612R00  | Malby z malířských směsí protiplišňové, , bílé dvojnásobně                                                                                  | m2 | 295,25145 | 58,00     | 17 124,58         | 800-784 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Výmalba 2x bílá :                                                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | v místě sociálek :                                                                                                                          |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 113 : 295,25145                                                                                                              |    | 295,25145 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 999</b> |               | <b>Poplatky za skládky</b>                                                                                                                  |    |           |           | <b>19 420,60</b>  |         |                          |
| 115             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                           | l  | 70,62037  | 275,00    | 19 420,60         | 801-3   | RTS 18/ II               |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                        |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62, :                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 70,62037                                                                                                                          |    | 70,62037  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                      |    |           |           | <b>168 267,16</b> |         |                          |
| 116             | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t  | 141,24075 | 108,45    | 15 317,56         | 832-1   | RTS 18/ II               |
|                 |               | bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním                                                                                                 |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                        |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62, :                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 141,24075                                                                                                                         |    | 141,24075 |           |                   |         |                          |
| 117             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                       | t  | 70,62037  | 556,20    | 39 279,05         | 801-3   | RTS 18/ II               |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                        |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62, :                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 70,62037                                                                                                                          |    | 70,62037  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební řást                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 118  | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62. :<br>Součet: : 70,62037                                                                                                                                      | t  | 70,62037  | 265,50    | 18 749,71 | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 119  | 979083117R00  | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m<br>včetně naložení na dopravní prostředek a složení,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62. :<br>Součet: : 70,62037                                                                                                                                              | t  | 70,62037  | 296,10    | 20 910,69 | 800-6 | RTS 18/ II               |
| 120  | 979087311R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62. :<br>Součet: : 70,62037 | t  | 70,62037  | 239,00    | 16 878,27 | 800-2 | RTS 18/ II               |
| 121  | 979087391R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62. :<br>Součet: : 494,34261     | t  | 494,34261 | 114,30    | 56 503,36 | 800-2 | RTS 18/ II               |
| 122  | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhuštění<br>s hrubým urovnáním,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,59,60,61,62. :<br>Součet: : 70,62037                                                                                                                                                                                       | t  | 70,62037  | 8,90      | 628,52    | 800-6 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.01 | Stavební část                                                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>2 398 808,71</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                            |    |          |           | <b>22 821,68</b> |       |                          |
| 1              | 346244361RT2  | Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm                                  | m2 | 41,77500 | 546,30    | 22 821,68        | 801-1 | RTS 18/ II               |
|                |               | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | drážky pro rozvody :                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Rýhy pro vodu 5x7cm :                                                                            |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 9 : 306,00000*0,07                                                                |    | 21,42000 |           |                  |       |                          |
|                |               | Rýhy pro kanalizaci 7x7cm :                                                                      |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 10 : 34,50000*0,07                                                                |    | 2,41500  |           |                  |       |                          |
|                |               | Rýhy pro kanalizaci 10x10cm :                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 11 : 55,65000*0,1                                                                 |    | 5,56500  |           |                  |       |                          |
|                |               | Rýhy pro kanalizaci 15x15cm :                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 12 : 82,50000*0,15                                                                |    | 12,37500 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                    |    |          |           | <b>33 161,00</b> |       |                          |
| 2              | 612423521R00  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,                            | m2 | 41,77500 | 793,80    | 33 161,00        | 801-4 | RTS 18/ II               |
|                |               | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa.              |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Omítka rýh po rozvodech :                                                                        |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 1 : 41,77500                                                                      |    | 41,77500 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                            |    |          |           | <b>464,13</b>    |       |                          |
| 3              | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách                                    | m3 | 0,13500  | 3 438,00  | 464,13           | 801-4 | RTS 18/ II               |
|                |               | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,                                                     |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | rýhy po rozvodech :                                                                              |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | rýhy v podlaze 15x15cm :                                                                         |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                        |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | výpočet spotřeby : 0,15*0,15                                                                     |    | 0,02250  |           |                  |       |                          |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                          |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 13 : 6,00000*0,0225                                                               |    | 0,13500  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                  |    |          |           | <b>1 598,87</b>  |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Žravotechnika                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 4    | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 13,77150 | 116,10    | 1 598,87 | 800-3 | RTS 18/ II               |

Pomocné lešení :

15% z podlahové plochy :

Položka pořadí 5 : 91,81000\*0,15

13,77150

|                |                                                     |                                                                         |    |          |      |                 |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                         |    |          |      | <b>7 444,78</b> |       |            |
| 5              | 952902110R00                                        | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 91,81000 | 4,30 | 394,78          | 801-4 | RTS 18/ II |

Průběžný úklid a zametání :

Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :

m.č.101 Předstih WC ženy : 3,89

3,89000

m.č.102 WC ženy : 9,58

9,58000

m.č.103 Předstih WC muži : 4,47

4,47000

m.č.104 WC muži : 8,89

8,89000

m.č.105 Úklidová místnost : 7,93

7,93000

Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :

m.č.201 Předstih WC ženy : 4,34

4,34000

m.č.202 WC ženy : 9,82

9,82000

m.č.203 Úklidová místnost : 2,35

2,35000

m.č.204 Předstih WC muži : 4,28

4,28000

m.č.205 WC muži : 7,91

7,91000

Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :

m.č.301 Předstih WC ženy : 4,57

4,57000

m.č.302 WC ženy : 7,16

7,16000

m.č.303 Úklidová místnost : 4,28

4,28000

m.č.304 Předstih WC muži : 4,96

4,96000

m.č.305 WC muži : 7,38

7,38000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ    | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 6              | 553602DOD     | M+D - Revizní dvířka, 800 x 400 mmj, dvoukřídla, povrch obklad, včetně demontáže stávajících dvířek a stavebních úprav | kus   | 1,00000   | 1 950,00  | 1 950,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | 1                                                                                                                      |       | 1,00000   |           |                  |       |                          |
| 7              | 95            | Úpravy pro zaústění do patních kolen ležaté kanalizace - odsekání, betonáž izolace                                     | kompl | 6,00000   | 850,00    | 5 100,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | 6                                                                                                                      |       | 6,00000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                              |       |           |           | <b>59 033,28</b> |       |                          |
| 8              | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                                           | m     | 6,12000   | 2 805,00  | 17 166,60        | 801-3 | RTS 18/ II               |
|                |               | přes strop :                                                                                                           |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Svislé potrubí HT DN 110 :                                                                                             |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Výkres č.ZT-03, 06 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :                                                                   |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | stupačka K1, K3, K4, K5, K8, K9, K10 : 0,36*7                                                                          |       | 2,52000   |           |                  |       |                          |
|                |               | Výkres č.ZT04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :                                                                    |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | stupačka K1, K3, K4, K5, K10 : 0,36*5                                                                                  |       | 1,80000   |           |                  |       |                          |
|                |               | Výkres č.ZT05, 08 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :                                                                    |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | stupačka K1, K2, K3, K4, K5 : 0,36*5                                                                                   |       | 1,80000   |           |                  |       |                          |
| 9              | 974031132R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm                                      | m     | 306,00000 | 72,50     | 22 185,00        | 801-3 | RTS 18/ II               |
|                |               | Rýhy pro vodu :                                                                                                        |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | DN20 studená :                                                                                                         |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 45 : 92,00000                                                                                           |       | 92,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | DN20 teplá :                                                                                                           |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 48 : 30,00000                                                                                           |       | 30,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | DN25 studená :                                                                                                         |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 46 : 92,00000                                                                                           |       | 92,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | DN25 teplá :                                                                                                           |       |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 49 : 92,00000                                                                                           |       | 92,00000  |           |                  |       |                          |
| 10             | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                      | m     | 34,50000  | 45,30     | 1 562,85         | 801-3 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Žravitotechnika                                                |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|         |               | Rýhy pro kanalizaci :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN40 připojovací :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 24 : 17,25000                                                         |    | 17,25000 |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN50 připojovací :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 25 : 17,25000                                                         |    | 17,25000 |           |           |       |                          |
| 11      | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm  | m  | 55,65000 | 83,20     | 4 630,08  | 801-3 | RTS 18/ II               |
|         |               | Rýhy pro kanalizaci :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN75 připojovací :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 26 : 23,25000                                                         |    | 23,25000 |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN75 svislé :                                                                     |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 28 : 32,40000                                                         |    | 32,40000 |           |           |       |                          |
| 12      | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm  | m  | 82,50000 | 145,90    | 12 036,75 | 801-3 | RTS 18/ II               |
|         |               | Rýhy pro kanalizaci :                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN110 připojovací :                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 27 : 28,50000                                                         |    | 28,50000 |           |           |       |                          |
|         |               | HT DN110 svislé :                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 29 : 54,00000                                                         |    | 54,00000 |           |           |       |                          |
| 13      | 974042564R00  | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m  | 6,00000  | 242,00    | 1 452,00  | 801-3 | RTS 18/ II               |
|         |               | s betonovým podkladem.                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | rýhy v podlaze :                                                                     |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Potrubí připojovací HT DN75 :                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | podlahová vpust :                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 35 : 3,00000*2                                                        |    | 6,00000  |           |           |       |                          |
| Díl: 99 |               | Staveništní přesun hmot                                                              |    |          |           | 5 239,02  |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 14   | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t  | 8,21035  | 638,10    | 5 239,02 | 801-4 | RTS 18/ II               |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12, :

Součet : 8,21035

8,21035

|                 |              |                                                                                                                                                                                            |     |         |        |          |                 |            |  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------------|------------|--|
| <b>Díl: 712</b> |              | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                   |     |         |        |          | <b>3 031,89</b> |            |  |
| 15              | 712941963RZ4 | Údržba proniků povlak.krytiny střeš pásy přitavením vpustí, ventilací nebo komínů, 2 x, včetně<br>dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina | kus | 6,00000 | 488,70 | 2 932,20 | 800-711         | RTS 18/ II |  |

Oprava hydroizolace střešy :

Položka pořadí 127 : 6,00000

6,00000

|    |              |                                                                    |   |          |      |          |         |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|------|----------|---------|------------|
| 16 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 29,32200 | 3,40 | 99,69    | 800-711 | RTS 18/ II |
|    |              | 50 m vodorovně                                                     |   |          |      |          |         |            |
|    |              | Ceny z položek s pořadovými čísly :                                |   |          |      |          |         |            |
|    |              | 15, :                                                              |   |          |      |          |         |            |
|    |              | Součet : 32,58000                                                  |   |          |      | 32,58000 |         |            |

|                 |              |                                              |   |          |       |          |         |            |                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|------------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> |              | <b>Vnitřní kanalizace</b>                    |   |          |       |          |         |            | <b>85 549,20</b> |
| 17              | 721140802R00 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 | m | 54,00000 | 79,30 | 4 282,20 | 800-721 | RTS 18/ II |                  |

odpadního nebo dešťového,

stávající odpady :

HT DN110 svislé :

Položka pořadí 29 : 54,00000

54,00000

|    |              |                                                                           |     |         |        |          |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|
| 18 | 721140913R00 | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 | kus | 4,00000 | 370,50 | 1 482,00 | 800-721 | RTS 18/ II |
|    |              | napojení na stávající odpad :                                             |     |         |        |          |         |            |
|    |              | Svislé potrubí HT DN 75 :                                                 |     |         |        |          |         |            |
|    |              | Výkres č.ZT-03, 06 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :                      |     |         |        |          |         |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | stupačka K5, K7, K9, vpust : 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
| 19   | 721140915R00  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100<br>napojení na stávající odpad :<br>Svislé potrubí HT DN 110 :<br>Výkres č.ZT-03, 06 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K1, K2', K3, K6, K8, K10, K11 : 7                                                       | kus | 7,00000  | 424,20    | 2 969,40 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 20   | 721152216R00  | Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70<br>včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Čistící kus DN75 na HT potrubí :<br>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K5, K7, K9, vpust : 3                                                          | kus | 3,00000  | 97,70     | 293,10   | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 21   | 721152218R00  | Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100<br>včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Čistící kus DN110 na HT potrubí :<br>Svislé potrubí HT DN110 :<br>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K1, K2', K3, K6, K8, K10, K11 : 7              | kus | 7,00000  | 119,70    | 837,90   | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 22   | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm<br>odpadního nebo připojovacího,<br>slávající odpady :<br>HT DN40 připojovací :<br>Položka pořadí 24 : 17,25000<br>HT DN50 připojovací :<br>Položka pořadí 25 : 17,25000<br>HT DN75 připojovací :<br>Položka pořadí 26 : 23,25000<br>HT DN75 svislé : | m   | 94,65000 | 5,90      | 558,44   | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 28 : 32,40000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 32,40000 |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN75 ležaté zavěšené :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 30 : 4,50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,50000  |           |          |         |                          |
| 23   | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm<br>odpadního nebo připojovacího,<br>stávající odpady :<br>HT DN110 připojovací :<br>Položka pořadí 27 : 28,50000                                                                                                                                             | m  | 28,50000 | 15,90     | 453,15   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 28,50000 |           |          |         |                          |
| 24   | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí připojovací HT40 :<br>pisoár :<br>Položka pořadí 76 : 11,00000*0,75<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000*0,75    | m  | 17,25000 | 198,90    | 3 431,03 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,25000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,00000  |           |          |         |                          |
| 25   | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí připojovací HT DN50 :<br>pisoár :<br>Položka pořadí 76 : 11,00000*0,75<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000*0,75 | m  | 17,25000 | 214,20    | 3 694,95 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,25000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,00000  |           |          |         |                          |
| 26   | 721176104R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                      | m  | 23,25000 | 230,70    | 5 363,78 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                                      | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Potrubí připojovací HT DN75 :<br>pisoár :<br>Položka pořadí 76 : 11,00000*0,75<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000*0,75<br>podlahová vpust :<br>Položka pořadí 35 : 3,00000*2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,25000<br><br><br><br>9,00000<br><br>6,00000 |           |           |         |                          |
| 27   | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí připojovací HT DN110 :<br>WC :<br>Položka pořadí 72 : 17,00000*1,5<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000                                                                                                                     | m  | 28,50000                                      | 340,10    | 9 692,85  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 28   | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Svislé potrubí HT DN 75 :<br>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K5, K7, K9, vpust : 3,60*4<br>Výkres č.ZT04, 06 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K4, K4', K5 : 3,60*3<br>Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K4, K5 : 3,60*2 | m  | 32,40000                                      | 337,90    | 10 947,96 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 29   | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                         | m  | 54,00000                                      | 364,80    | 19 699,20 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotecnika                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.<br>Svislé potrubí HT DN110 :<br>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K1, K2', K3, K6, K8, K10, K11 : 3,60*7 |     | 25,20000 |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT04, 06 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K1, K2', K3, K6 : 3,60*4                                                                                        |     | 14,40000 |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K1, K2', K3, K6 : 3,60*4                                                                                        |     | 14,40000 |           |          |         |                          |
| 30   | 721176134R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                            | m   | 4,50000  | 290,80    | 1 308,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí ležaté zavěšené HT DN75 :<br>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K5 : 0,50*1              |     | 0,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT04, 06 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K4' : 4,0                                                                                                       |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
| 31   | 721176135R00  | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                          | m   | 7,50000  | 365,40    | 2 890,50 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>Potrubí ležaté zavěšené HT DN110 :<br>Výkres č.ZT04, 06 Půdorys 2 NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K2' : 2,5           |     | 2,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :<br>stupačka K3 : 5,0                                                                                                        |     | 5,00000  |           |          |         |                          |
| 32   | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                    | kus | 29,00000 | 42,40     | 1 229,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>Vyústky odpadní :<br>Umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                      |     | 12,00000 |           |          |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | <p>pisár :</p> <p>Položka pořadí 76 : 11,00000</p> <p>výlevka :</p> <p>Položka pořadí 81 : 3,00000</p> <p>podlahová vpust :</p> <p>Položka pořadí 35 : 3,00000</p>                                                                                                                                                                          |     | 11,00000 |           |          |         |                          |
| 33   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 20,00000 | 63,10     | 1 262,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | <p>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</p> <p>Výústky odpadní :</p> <p>WC :</p> <p>Položka pořadí 72 : 17,00000</p> <p>výlevka :</p> <p>Položka pořadí 81 : 3,00000</p>                                                                                                                                                                 |     | 17,00000 |           |          |         |                          |
| 34   | 721210831R00  | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí dvorní s obetonávkou,                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 218,90    | 656,70   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | <p>stávající podlahové vpustí :</p> <p>Položka pořadí 35 : 3,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 35   | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                  | kus | 3,00000  | 1 321,40  | 3 964,20 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | <p>D+M podlahové vpustí :</p> <p>Výkres č.ZT03 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :</p> <p>m.č.104 WC muži :</p> <p>podlahová vpust : 1</p> <p>Výkres č.ZT04, 06 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :</p> <p>m.č.205 WC muži :</p> <p>podlahová vpust : 1</p> <p>Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :</p> <p>m.č.305 WC muži :</p> |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | podlahová vpust : 1                                                 |     | 1,00000   |           |          |         |                          |
| 36   | 721273200RT2  | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000   | 765,80    | 1 531,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Ventilační hlavice DN75 :                                           |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Svislé potrubí HT DN 75 :                                           |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :                 |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | stupačka K4, K5 : 2                                                 |     | 2,00000   |           |          |         |                          |
| 37   | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                          | kus | 4,00000   | 594,40    | 2 377,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Ventilační hlavice DN110 :                                          |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Svislé potrubí HT DN 110 :                                          |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.ZT05, 07 Půdorys 3.NP - kanalizace, voda :                 |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | stupačka K1, K2', K3, K6 : 4                                        |     | 4,00000   |           |          |         |                          |
| 38   | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 125                | m   | 184,65000 | 10,30     | 1 901,90 | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Zkoušky těsnosti kanalizace vnitřní do DN125 :                      |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN40 připojovací :                                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 24 : 17,25000                                        |     | 17,25000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN50 připojovací :                                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 25 : 17,25000                                        |     | 17,25000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN75 připojovací :                                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 26 : 23,25000                                        |     | 23,25000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN110 připojovací :                                              |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 27 : 28,50000                                        |     | 28,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN75 svislé :                                                    |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 28 : 32,40000                                        |     | 32,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN110 svislé :                                                   |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 29 : 54,00000                                        |     | 54,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | HT DN75 ležaté zavěšené :                                           |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 30 : 4,50000                                         |     | 4,50000   |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ     | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | HT DN110 ležaté zavěšené :                                                                     |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 31 : 7,50000                                                                    |        | 7,50000     |           |                   |         |                          |
| 39              | 721300922R00  | Pročištění ležatých svodů do DN 300                                                            | m      | 30,00000    | 120,20    | 3 606,00          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Pročištění stávajících ležatých rozvodů kanalizace : 6*5                                       |        | 30,00000    |           |                   |         |                          |
| 40              | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m                                   | %      | 844,34660   | 1,32      | 1 114,54          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Ceny z položek s pořadovými čísly: :                                                           |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :                        |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 1458,35860                                                                           |        | 1 458,35860 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                         |        |             |           | <b>191 005,83</b> |         |                          |
| 41              | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                        | m      | 306,00000   | 33,30     | 10 189,80         | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající voda :                                                                               |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN20 studená :                                                                                 |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 45 : 92,00000                                                                   |        | 92,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN20 teplá :                                                                                   |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 48 : 30,00000                                                                   |        | 30,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN25 studená :                                                                                 |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 46 : 92,00000                                                                   |        | 92,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN25 teplá :                                                                                   |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 49 : 92,00000                                                                   |        | 92,00000    |           |                   |         |                          |
| 42              | 722130803R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50                             | m      | 94,80000    | 46,00     | 4 360,80          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající voda :                                                                               |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN32 studená :                                                                                 |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 47 : 31,60000                                                                   |        | 31,60000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN32 teplá :                                                                                   |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 50 : 63,20000                                                                   |        | 63,20000    |           |                   |         |                          |
| 43              | 722131914R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32                        | soubor | 6,00000     | 743,30    | 4 459,80          | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Vsazení odbočky na stávající PZ potrubí DN32 :                                                                                                                           |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 121 : 6,00000                                                                                                                                             |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 44   | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 napojení na stávající vodu :                                                                  | kus | 6,00000  | 316,00    | 1 896,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Položka pořadí 121 : 6,00000                                                                                                                                             |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 45   | 722172611R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 92,00000 | 196,00    | 18 032,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Rozvody vody z plastu DN20 - studená :                                                                                                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | pisoár :                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 76 : 11,00000*2                                                                                                                                           |     | 22,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | umyvadlo :                                                                                                                                                               |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000*2                                                                                                                                           |     | 24,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | WC :                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000*2                                                                                                                                           |     | 34,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | výlevka :                                                                                                                                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000*2                                                                                                                                            |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | kulový kohout na hadici :                                                                                                                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 93 : 3,00000*2                                                                                                                                            |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 46   | 722172612R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 92,00000 | 226,20    | 20 258,40 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Rozvody vody z plastu DN25 - studená :                                                                                                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | pisoár :                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 76 : 11,00000*2                                                                                                                                           |     | 22,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | umyvadlo :                                                                                                                                                               |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000*2                                                                                                                                           |     | 24,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | WC :                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000*2<br>výlevka :                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000*2<br>kulový kohout na hadici :                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 93 : 3,00000*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 47   | 722172613R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Rozvody vody z plastu DN32 - studená :<br>hlavní rozvody vodorovně : 10<br>hlavní rozvody svisle : 3,60*2*3                                            | m  | 31,60000 | 244,40    | 7 723,04  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 48   | 722172631R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Rozvody vody z plastu DN20 - teplá :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000*2<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000*2                     | m  | 30,00000 | 196,00    | 5 880,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 49   | 722172632R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Rozvody vody z plastu DN25 - teplá + cirkulace :<br>pisoár :<br>Položka pořadí 76 : 11,00000*2<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000*2<br>WC : | m  | 92,00000 | 220,20    | 20 258,40 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000*2<br>výlevka :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 34,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000*2<br>kulový kohout na hadici :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 93 : 3,00000*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 50   | 722172633R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Rozvody vody z plastu DN32 - teplá :<br>hlavní rozvody vodorovně : 10,0<br>hlavní rozvody vodorovně - cirkulace : 10,0<br>hlavní rozvody svisle : 3,60*2*3<br>hlavní rozvody svisle - cirkulace : 3,60*2*3 | m   | 63,20000 | 244,40    | 15 446,08 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 51   | 722172351R00  | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 20 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Křížení na vodovodní potrubí DN20 :<br>předpoklad : 15                                                                                                                                                                                        | kus | 15,00000 | 29,20     | 438,00    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 52   | 722172352R00  | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 25 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Křížení na vodovodním potrubí DN25 :<br>předpoklad : 15                                                                                                                                                                                       | kus | 15,00000 | 32,00     | 480,00    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 53   | 722172353R00  | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 32 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Křížení na vodovodní potrubí DN32 :<br>předpoklad : 3                                                                                                                                                                                         | kus | 3,00000  | 51,10     | 153,30    | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotecnika                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 54   | 722172362R00  | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 mm<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Kompenzátor na vodovodní potrubí DN25 :<br>předpoklad :<br>Položka pořadí 52 : 15,00000                                                                               | kus | 15,00000  | 192,60    | 2 889,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 55   | 722172363R00  | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Kompenzátor na vodovodní potrubí DN32 :<br>hlavní rozvody teplá vodorovně : 3<br>hlavní rozvody vodorovně - cirkulace : 6                                             | kus | 9,00000   | 256,60    | 2 309,40  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 56   | 722181214RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy<br>Izolace potrubí návleková :<br>DN20 - studená :<br>Položka pořadí 45 : 92,00000<br>DN20 - teplá :<br>Položka pořadí 48 : 30,00000 | m   | 122,00000 | 70,80     | 8 637,60  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 57   | 722181214RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy<br>Izolace potrubí návleková :<br>DN25 studená :<br>Položka pořadí 46 : 92,00000<br>DN25 teplá :<br>Položka pořadí 49 : 92,00000     | m   | 184,00000 | 75,80     | 13 947,20 | 800-721 | RTS 18/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 58   | 722181214RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m   | 94,80000  | 81,60     | 7 735,68 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pasky                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Izolace potrubí návleková :                                                                          |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | DN32 - studená :                                                                                     |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 47 : 31,60000                                                                         |     | 31,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | DN32 - teplá :                                                                                       |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 50 : 63,20000                                                                         |     | 63,20000  |           |          |         |                          |
| 59   | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                               | m   | 400,80000 | 16,40     | 6 573,12 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | DN25 :                                                                                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 41 : 306,00000                                                                        |     | 306,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | DN50 :                                                                                               |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 42 : 94,80000                                                                         |     | 94,80000  |           |          |         |                          |
| 60   | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                                   | kus | 64,00000  | 135,10    | 8 646,40 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Vyvedení výústek pro vodu :                                                                          |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | WC :                                                                                                 |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000                                                                         |     | 17,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | pisoiár :                                                                                            |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 76 : 11,00000                                                                         |     | 11,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo :                                                                                           |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000*2                                                                       |     | 24,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | výlevka :                                                                                            |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000*2                                                                        |     | 6,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | kulový kohout na hadici :                                                                            |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 93 : 3,00000                                                                          |     | 3,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | dřez nebo umyvadla pro nájemníky :                                                                   |     |           |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 83 : 3,00000                                                                          |     | 3,00000   |           |          |         |                          |
| 61   | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě                                                | kus | 1,00000   | 49,10     | 49,10    | 800-721 | RTS 18/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnicka                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | množství                                     | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně vypuštění a napuštění.<br>Předpoklad : 1                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000                                      |           |          |         |                          |
| 62   | 722191111R00  | Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm                                                                                                                                                                             | soubor | 12,00000                                     | 128,70    | 1 544,40 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Hadice k roháčkům :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                                                                                                                 |        | 12,00000                                     |           |          |         |                          |
| 63   | 722220121R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                    | pár    | 15,00000                                     | 300,10    | 4 501,50 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Nástěnky :<br>Umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000                                                                                                                              |        | 12,00000<br>3,00000                          |           |          |         |                          |
| 64   | 722220861R00  | Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 3/4"                                                                                                                                                                                | kus    | 31,00000                                     | 11,90     | 368,90   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | stávající umyvadla : 16<br>Položka pořadí 77 : 12,00000<br>stávající výlevky :<br>Položka pořadí 80 : 3,00000                                                                                                                     |        | 16,00000<br>12,00000<br>3,00000              |           |          |         |                          |
| 65   | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                                                                                                                                      | m      | 400,80000                                    | 10,30     | 4 128,24 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Zkouška vodovodu plastového :<br>DN20 studená :<br>Položka pořadí 45 : 92,00000<br>DN20 teplá :<br>Položka pořadí 48 : 30,00000<br>DN25 studená :<br>Položka pořadí 46 : 92,00000<br>DN25 teplá :<br>Položka pořadí 49 : 92,00000 |        | 92,00000<br>30,00000<br>92,00000<br>92,00000 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnicka                                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ     | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | DN32 studená :                                                                                                                              |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 47 : 31,60000                                                                                                                |        | 31,60000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | DN32 teplá :                                                                                                                                |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 50 : 63,20000                                                                                                                |        | 63,20000    |           |                   |         |                          |
| 66              | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                          | m      | 400,80000   | 11,20     | 4 488,96          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Proplach vodovodu plastového :                                                                                                              |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 65 : 400,80000                                                                                                               |        | 400,80000   |           |                   |         |                          |
| 67              | 210020307R00  | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/100 mm, včetně víka                                                                            | m      | 31,00000    | 220,00    | 6 820,00          | M21     | RTS 18/ II               |
|                 |               | montáž žlabu pro rozvody :                                                                                                                  |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Výpis materiálu :                                                                                                                           |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | PVC žlab : 31                                                                                                                               |        | 31,00000    |           |                   |         |                          |
| 68              | 722M+D+DEM    | Z důvodu zachování stávajícího provozu kadeřnictví v prostoru DK, je požadováno provizorní propojení, vodovodních rozvodů v průběhu stavby. | soubor | 1,00000     | 1 550,00  | 1 550,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                           |        | 1,00000     |           |                   |         |                          |
| 69              | 28324570R     | Žlab kabelový recyklovaný plast; plnostěnný; l = 1200,0 mm; š = 100 mm; h = 100,0 mm                                                        | kus    | 31,00000    | 154,50    | 4 789,50          | SPCM    | RTS 18/ II               |
|                 |               | Dodávka žlabu pro rozvody :                                                                                                                 |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 67 : 31,00000                                                                                                                |        | 31,00000    |           |                   |         |                          |
| 70              | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m                                                                                   | %      | 1 885,54620 | 1,30      | 2 451,21          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                                                                           |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Ceny z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                        |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, :                                                   |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 2607,48200                                                                                                                        |        | 2 607,48200 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                  |        |             |           | <b>622 938,26</b> |         |                          |
| 71              | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                              | soubor | 17,00000    | 113,60    | 1 931,20          | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající WC :                                                                                                                              |        |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 72 : 17,00000                                                                                                                |        | 17,00000    |           |                   |         |                          |
| 72              | 725119306R00  | Klozetové misy montáž závěsné                                                                                                               | soubor | 17,00000    | 462,00    | 7 854,00          | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Montáž závěsného WC :                                      |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 4                                                     |        | 4,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 2                                                     |        | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 4                                                     |        | 4,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 2                                                     |        | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.302 WC ženy :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 3                                                     |        | 3,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC : 2                                                     |        | 2,00000  |           |           |         |                          |
| 73   | 725119401R00  | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 17,00000 | 605,00    | 10 285,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž předstěnového systému pro WC :                      |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | WC :                                                       |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000                               |        | 17,00000 |           |           |         |                          |
| 74   | 725130813R00  | Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 3 stání      | soubor | 1,00000  | 623,70    | 623,70    | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | stávající pisoáry s nádržkou :                             |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži :                                          |        |          |           |           |         |                          |
|      |               | pisoár, 3 stání : 1                                        |        | 1,00000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 75   | 725130814R00  | Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 4 stání<br>stávající pisoáry s nádržkou :<br>Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.205 WC muži :<br>pisoár, 4 stání : 1 | soubor | 2,00000  | 765,00    | 1 530,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.305 WC muži :<br>pisoár, 4 stání : 1                                                                                            |        | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 76   | 725139101R00  | Montáž pisoárových stání ostatních<br>Montáž pisoáru :<br>Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.104 WC muži :<br>pisoár : 3                                           | soubor | 11,00000 | 605,00    | 6 655,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.205 WC muži :<br>pisoár : 4                                                                                                     |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.305 WC muži :<br>pisoár : 4                                                                                                     |        | 4,00000  |           |          |         |                          |
| 77   | 725210821R00  | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur<br>stávající umyvadla :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                                | soubor | 12,00000 | 73,50     | 882,00   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |        | 12,00000 |           |          |         |                          |
| 78   | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva<br>Včetně dodání zápachové uzávěrky                                                                                                                   | soubor | 12,00000 | 462,00    | 5 544,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Montáž umyvadla :                                            |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :            |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.101 Předsiň WC ženy                                      |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.103 Předsiň WC muži :                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :            |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.201 Předsiň WC ženy :                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.204 Předsiň WC muži :                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :            |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.301 Předsiň WC ženy :                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.304 Předsiň WC muži :                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo : 2                                                 |        | 2,00000  |           |          |         |                          |
| 79   | 725219503R00  | Montáž krytu sifonu umyvadla                                 | soubor | 12,00000 | 27,50     | 330,00   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž krytu sifonu :                                        |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadlo :                                                   |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000                                 |        | 12,00000 |           |          |         |                          |
| 80   | 725330820R00  | Demontáž výlevky diturvitových                               | soubor | 3,00000  | 109,30    | 327,90   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | slávající výlevka :                                          |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000                                  |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 81   | 725339101R00  | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur             | kurs   | 3,00000  | 462,00    | 1 386,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnicka                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ     | množství                        | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Montáž výlevky :<br>Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.105 Úklidová místnost :<br>výlevka : 1                   |        | 1,00000                         |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.203 Úklidová místnost :<br>výlevka : 1                                       |        | 1,00000                         |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :<br>m.č.303 Úklidová místnost :<br>výlevka : 1                                       |        | 1,00000                         |           |          |         |                          |
| 82   | 725814105R00  | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                  | soubor | 18,00000                        | 110,90    | 1 996,20 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Roháčky :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000<br>dřez a umyvadlo pro nájeníky, 1ks/patro :<br>Položka pořadí 83 : 3,00000*2 |        | 12,00000<br><br><br><br>6,00000 |           |          |         |                          |
| 83   | 725814122R00  | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                                                 | soubor | 3,00000                         | 190,40    | 571,20   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Ventil pračkový :<br>dřez a umyvadlo pro nájeníky, 1ks/patro : 1*3                                                                    |        | 3,00000                         |           |          |         |                          |
| 84   | 725819401R00  | Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"                                                                                           | soubor | 12,00000                        | 31,40     | 376,80   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž roháček :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                        |        | 12,00000                        |           |          |         |                          |
| 85   | 725820801R00  | Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"                                                                                                 | soubor | 15,00000                        | 41,70     | 625,50   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | stávající umyvadla :                                                                                                                  |        |                                 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 77 : 12,00000                                                                 |        | 12,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | stávající výlevka :                                                                          |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 80 : 3,00000                                                                  |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 86   | 725829301R00  | Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                      | kus    | 12,00000 | 308,00    | 3 696,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž baterie stojánkové :                                                                  |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | umyvadla :                                                                                   |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                 |        | 12,00000 |           |          |         |                          |
| 87   | 725839204R00  | Montáž baterie vanové nástěnné, G 3/4"                                                       | soubor | 3,00000  | 308,00    | 924,00   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Montáž baterie výlevkové :                                                                   |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | výlevka :                                                                                    |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000                                                                  |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 88   | 725850800R00  | Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí                                       | kus    | 20,00000 | 12,10     | 242,00   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | stávající zaústění odpadů :                                                                  |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | WC :                                                                                         |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000                                                                 |        | 17,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | vpust :                                                                                      |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 35 : 3,00000                                                                  |        | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 89   | 725860167R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm; pro pisoáry; PP; příslušenství | kus    | 11,00000 | 171,60    | 1 887,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | přípojovací manžeta, krycí růžice odtoku, krycí růžice manžety, včetně dodávky materiálu     |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Sifon pisoárový :                                                                            |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 76 : 11,00000                                                                 |        | 11,00000 |           |          |         |                          |
| 90   | 725860254R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov,         | kus    | 12,00000 | 307,80    | 3 693,60 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | včetně dodávky materiálu                                                                     |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Sifon umyvadlo :                                                                             |        |          |           |          |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 78 : 12,00000                                                                 |        | 12,00000 |           |          |         |                          |
| 91   | 725860811R00  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých                               | kus    | 26,00000 | 10,50     | 273,00   | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | stávající sifony :                                                                           |        |          |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnicka                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
|      |               | umyvadla :                                          |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 77 : 12,00000                        |     | 12,00000 |           |        |         |                          |
|      |               | výlevka :                                           |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 81 : 3,00000                         |     | 3,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | pisoár s nádržkou pro 3 stání :                     |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 74 : 1,00000*3                       |     | 3,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | pisoár s nádržkou pro 4 stání :                     |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Položka pořadí 75 : 2,00000*4                       |     | 8,00000  |           |        |         |                          |
| 92   | 725989101R00  | Dvířka kovových i plastových                        | kus | 10,00000 | 73,50     | 735,00 | 800-721 | RTS 18/ !                |
|      |               | Montáž revizních dvířek stupačky ZTI :              |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Zakrytování kanalizační stupačky - SDK konstrukce : |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Výkres č.02 Půdorys 1.NP - stávající stav :         |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.102 WC ženy :                                   |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                        |     | 1,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži :                                   |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 2ks : 2                        |     | 2,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.105 Úklidová místnost :                         |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | Výkres č.03 Půdorys 2.NP - stávající stav :         |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.202 WC ženy :                                   |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 2ks : 2                        |     | 2,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.203 Úklidová místnost :                         |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                        |     | 1,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži :                                   |     |          |           |        |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                        |     | 1,00000  |           |        |         |                          |
|      |               | Výkres č.04 Půdorys 3.NP - stávající stav :         |     |          |           |        |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | m.č.302 WC ženy :                                                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.303 Úklidová místnost :                                                                                                       |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | svislá stupačka ZTI, 1ks : 1                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 93   | 734295321R00  | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                           | kus | 3,00000  | 202,20    | 606,60   | 800-731 | RTS 18/ II               |
|      |               | Kulový kohout na hadici :                                                                                                         |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.03, 05 Půdorys 1.NP - kanalizace, voda :                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.104 WC muži :                                                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | kulový kohout na hadici : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.04, 07 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.205 WC muži :                                                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | kulový kohout na hadici : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Výkres č.05, 08 Půdorys 2.NP - kanalizace, voda :                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | m.č.305 WC muži :                                                                                                                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | kulový kohout na hadici : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 94   | VL766.01      | Demontáž stávajícího vnitřního vybavení sociálek u klozetů a umyvadel, (vč. přemístění na určené místo v rámci budovy objenatele) | ks  | 42,00000 | 66,00     | 2 772,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | Jedná se o demontáže tohoto vybavení                                                                                              |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | - zrcadlo                                                                                                                         |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | - dávkovač na tekuté mýdlo                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | - zásobník na papírové ručníky                                                                                                    |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | - elektrický osoušeč rukou                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | - madlo pro imobilní                                                                                                              |     |          |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | - zásobník na toaletní papír                 |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Demontáže vybavení sociálek :                |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.02 Púdorys 1.NP - stávající stav :  |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č. 101 Předstěn WC ženy, m.č.102 WC ženy : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                  |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1             |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                 |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 4               |    | 4,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č. 103 Předstěn WC muži, m.č.104 WC muži : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                  |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1             |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                 |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 2               |    | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | Výkres č.03 Púdorys 2.NP - stávající stav :  |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | m.č. 201 Předstěn WC ženy, m.č.202 WC ženy : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                  |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 2                   |    | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1             |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                 |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 4               |    | 4,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | m.č. 204 Předstěn WC muži, m.č.205 WC muži : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                  |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1             |    | 1,00000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Žravotechnika                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 2                                                                                                             |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkres č.04 Púdorys 3.NP - stávající stav :                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.301 Předstih WC ženy, m.č.302 WC ženy :                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 1                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 3                                                                                                             |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | m.č.304 Předstih WC muži, m.č.305 WC muži :                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | zrcadlo : 1                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | dávkoč na tekuté mýdlo : 1                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | zásobník na papírové ručníky : 1                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | elektrický osoušeč rukou : 1                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | zásobník na toaletní papír : 2                                                                                                             |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 95   | 28612140R     | hadice na vodu DN = 19,0 mm; d 26,0 mm; pracovní tlak 10,0 bar                                                                             | m   | 30,00000 | 34,00     | 1 020,00  | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               | Dodávka hadice :                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | dl.10m/ks :                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 93 : 3,00000*10                                                                                                             |     | 30,00000 |           |           |       |                          |
| 96   | 28696752R     | tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus | 17,00000 | 1 295,80  | 22 028,60 | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               | Tlačítko pro závěsné WC a výlevku :                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Položka pořadí 73 : 17,00000                                                                                                               |     | 17,00000 |           |           |       |                          |
| 97   | 286967561R    | systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;        | kus | 17,00000 | 3 984,20  | 67 731,40 | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               | Přestěnový systém pro WC :                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | WC :                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Položka pořadí 72 : 17,00000                                                                                                                                                                                                       |     | 17,00000 |           |           |       |                          |
| 98   | 55144203R     | baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm<br>Dodávka baterie výlevkové :<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000 | kus | 3,00000  | 1 312,70  | 3 938,10  | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 99   | 55145000R     | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm<br>Dodávka baterie umyvadlové stojánkové :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                             | kus | 12,00000 | 1 158,50  | 13 902,00 | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,00000 |           |           |       |                          |
| 100  | 55161657R     | WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm<br>Dopojení WC :<br>WC závěsné :<br>Položka pořadí 72 : 17,00000                                                                                                                        | kus | 17,00000 | 140,80    | 2 393,60  | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,00000 |           |           |       |                          |
| 101  | 55167417R     | sedátko klozetové pravoúhlé; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace shora; s automat. sklápěním<br>Dodávka sedátka klozetového :<br>WC závěsné :<br>Položka pořadí 72 : 17,00000                                    | kus | 17,00000 | 1 349,40  | 22 939,80 | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,00000 |           |           |       |                          |
| 102  | 55347618DOD   | Dvířka revizní materiál kov; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák<br>Dodávka revizních dvířek na stupačky ZTI :<br>Položka pořadí 92 : 10,00000                   | kus | 10,00000 | 320,10    | 3 201,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,00000 |           |           |       |                          |
| 103  | 64215401R     | umyvadlo oválné; š = 550 mm; hl. 440 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly<br>Dodávka umyvadla :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000                                | kus | 12,00000 | 1 076,10  | 12 913,20 | SPCM  | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,00000 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 104                                                                              | 642400531R    | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá                                                                                                     | kus | 17,00000 | 2 331,40  | 39 633,80 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Dodávka WC závěsného :<br>Položka pořadí 72 : 17,00000                           |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 105                                                                              | 64251342R     | pisoir diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zakrytý, zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť | kus | 11,00000 | 8 888,90  | 97 777,90 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Dodávka pisoáru :<br>Položka pořadí 76 : 11,00000                                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 106                                                                              | 64271101R     | výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm                                                                                     | kus | 3,00000  | 3 972,40  | 11 917,20 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Dodávka výlevky :<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000                    |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 107                                                                              | 64286105R     | šroub instalační sada pro montáž umyvadel                                                                                                                                                      | pár | 12,00000 | 38,50     | 462,00    | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Sada na připevnění umyvadel :<br>umyvadla :<br>Položka pořadí 78 : 12,00000      |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 108                                                                              | 64286207R     | sada upevňovací pro klozety a bidety                                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 26,40     | 79,20     | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Upevňovací sada pro výlevku :<br>výlevka :<br>Položka pořadí 81 : 3,00000        |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 109                                                                              | 64291424R     | polosloup diturvit; bílý; h = 320 mm; š = 276 mm; hl 285 mm                                                                                                                                    | kus | 12,00000 | 994,60    | 11 935,20 | SPCM  | RTS 18/ II               |
| Dodávky krytu sifonu k umyvadlům :<br>umyvadlo :<br>Položka pořadí 79 : 12,00000 |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
| 110                                                                              | M1            | D+M Mýdelník - závěsný dávkovač na mýdlo                                                                                                                                                       | ks  | 12,00000 | 2 093,70  | 25 124,40 |       | Vlastní                  |
| M1 - Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo 500 ml, nerez ocel kartáčovaná            |               |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnicka                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :                                                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 4                                                                                                          |    | 4,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 4                                                                                                          |    | 4,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3.NP : 4                                                                                                          |    | 4,00000  |           |            |       |                          |
| 111  | M2            | D+M Tryskový osoušeč rukou                                                                                        | ks | 6,00000  | 19 417,90 | 116 507,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | M2 - Tryskový osoušeč rukou stříbrný 46 vysokorychlostních trysek, rychlost proudu 90 m/s suché ruce do 10 sekund |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :                                                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 112  | M3            | D+M Zrcadlo lepené vna keram. obklad, rozměr dl.1500mm x v.900mm                                                  | ks | 6,00000  | 2 438,10  | 14 628,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | M3 – velkoplošná zrcadlo lepené na keramický obklad                                                               |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :                                                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3.NP : 2                                                                                                          |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 113  | M4            | D+M Zásobník toaletního papíru v provedení nerez                                                                  | ks | 17,00000 | 1 877,30  | 31 914,10  |       | Vlastní                  |
|      |               | M4 - Závěsný nerez zásobník na velkou roli toaletního papíru 450 x 475 mm                                         |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :                                                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 6                                                                                                          |    | 6,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 6                                                                                                          |    | 6,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3.NP : 5                                                                                                          |    | 5,00000  |           |            |       |                          |
| 114  | M5            | D+M Věšáky - háčky na dveřích z pínostěnného lamina v provedení nerez                                             | ks | 17,00000 | 280,50    | 4 768,50   |       | Vlastní                  |
|      |               | M5 - Háček na oděv nerez                                                                                          |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :                                                                        |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 6                                                                                                          |    | 6,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 6                                                                                                          |    | 6,00000  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotecnika                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem      | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
|      |               | 3.NP : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,00000     |           |             |         |                          |
| 115  | M6            | D+M Závěsné záchodové kartáče v provedení <b>nerez</b><br>M6 - Závěsný kartáč z <b>nerez</b> leštěné oceli 43 x 13 x 11 cm<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :<br>1.NP : 6<br>2.NP : 6<br>3.NP : 5                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 17,00000    | 2 024,10  | 34 409,70   |         | Vlastní                  |
|      |               | 1.NP : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 2.NP : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 3.NP : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,00000     |           |             |         |                          |
| 116  | M7            | D+M Koše velké 27l - v provedení <b>nerez</b> matový<br>M7 - Odpadkový pedálový koš s víkem. Tělo z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti otiskům prstů. Koš obsahuje vyjímatelnou nádobu na pohodlnější manipulaci. Součástí je speciální prstenec pro uchycení sáčku na odpad. Technologie umožňuje tiché a plynulé otevírání a zavírání víka. Objem cca 60 l.<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :<br>1.NP : 2<br>2.NP : 2<br>3.NP : 2 | ks | 6,00000     | 2 940,80  | 17 644,80   |         | Vlastní                  |
|      |               | 1.NP : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 2.NP : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 3.NP : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,00000     |           |             |         |                          |
| 117  | M8            | D+M Koš malý závěsný 3l , leštěná <b>nerez</b><br>M8 - Odpadkový závěsný koš s víkem z nerezové oceli. Koš obsahuje vyjímatelnou nádobu na pohodlnější manipulaci. Objem cca 20 l.<br>Výkres č.10 Výpis podrobností - vybavení :<br>1.NP : 4<br>2.NP : 4<br>3.NP : 4                                                                                                                                                                                   | ks | 12,00000    | 705,00    | 8 460,00    |         | Vlastní                  |
|      |               | 1.NP : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 2.NP : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,00000     |           |             |         |                          |
|      |               | 3.NP : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,00000     |           |             |         |                          |
| 118  | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :<br>103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, :<br>Součet : 8604,28400                                                                                                                            | %  | 6 198,18800 | 0,30      | 1 859,46    | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |           | 8 604,28400 |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                                     |     |          |           | <b>12 930,64</b> |         |                          |
| 119             | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu               | kus | 8,00000  | 247,10    | 1 976,80         | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ventil DN32 :                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN20 - studená : 4                                                            |     | 4,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN20 - teplá : 4                                                              |     | 4,00000  |           |                  |         |                          |
| 120             | 722237123R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu               | kus | 8,00000  | 372,20    | 2 977,60         | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ventil DN32 :                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN25 - studená : 4                                                            |     | 4,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN25 - teplá : 4                                                              |     | 4,00000  |           |                  |         |                          |
| 121             | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu               | kus | 6,00000  | 515,90    | 3 095,40         | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ventil DN32 :                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN32 - studená :                                                              |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody vodorovně : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody svisle : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN32 - teplá :                                                                |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody vodorovně : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody vodorovně - cirkulace : 1                                                            |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody svisle : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | hlavní rozvody svisle - cirkulace : 1                                                               |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 122             | 722237131R00  | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000  | 263,60    | 1 318,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ventil DN15 :                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN20 - studená : 3                                                            |     | 3,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Rozvody vody z plastu DN20 - teplá : 2                                                              |     | 2,00000  |           |                  |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| 123             | 734200832R00  | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1/2 do G 1"                                                                                           | kus | 27,00000  | 95,90     | 2 589,30        | 800-731 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající armatury :                                                                                                                                    |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Kohout na hadici DN15 :                                                                                                                                 |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 93 : 3,00000                                                                                                                             |     | 3,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | Kohout DN15 :                                                                                                                                           |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 122 : 5,00000                                                                                                                            |     | 5,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | Kohout DN20 :                                                                                                                                           |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 119 : 8,00000                                                                                                                            |     | 8,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | Kohout DN25 :                                                                                                                                           |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 120 : 8,00000                                                                                                                            |     | 8,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | dřez a umyvadla nájemníků :                                                                                                                             |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 83 : 3,00000                                                                                                                             |     | 3,00000   |           |                 |         |                          |
| 124             | 734200833R00  | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1 do G 6/4"                                                                                           | kus | 6,00000   | 134,60    | 807,60          | 800-731 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající armatury :                                                                                                                                    |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Kohout DN32 :                                                                                                                                           |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 121 : 6,00000                                                                                                                            |     | 6,00000   |           |                 |         |                          |
| 125             | 998734203R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                       | %   | 127,64700 | 1,30      | 165,94          | 800-731 | RTS 18/ II               |
|                 |               | Ceny z položek s pořadovými čísly : .                                                                                                                   |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | 119,120,121,122,123,124, :                                                                                                                              |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Součet : 175,83000                                                                                                                                      |     | 175,83000 |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                            |     |           |           | <b>2 599,94</b> |         |                          |
| 126             | 764345831R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30° | kus | 6,00000   | 44,20     | 265,20          | 800-764 | RTS 18/ II               |
|                 |               | stávající střešní větrací hlavice :                                                                                                                     |     |           |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 36 : 2,00000                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                 |         |                          |
|                 |               | Položka pořadí 37 : 4,00000                                                                                                                             |     | 4,00000   |           |                 |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotnická                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 127  | 764342911R00  | Oprava ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu lemování trub, konzol a držáků na hladké a drážkové krytině, průměru do 75 mm, sklonu do 30° | kus | 6,00000  | 385,00    | 2 310,00 | 800-764 | RTS 18/ II               |

Oprava lemování potrubní na střeše :

Položka pořadí 126 : 6,00000

6,00000

|     |              |                                                                 |   |         |          |       |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|---------|------------|
| 128 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0,01440 | 1 718,10 | 24,74 | 800-764 | RTS 18/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|---------|------------|

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

127, :

Součet : 0,01440

0,01440

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>11 207,67</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|

|     |          |                      |    |           |        |           |  |         |
|-----|----------|----------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 129 | VL767.01 | D+M Konzoly a závěsy | kg | 100,00000 | 106,70 | 10 670,00 |  | Vlastní |
|-----|----------|----------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|

D+M Konzoly a závěsy :

Výpis materiálu :

1.) Rozvod vody :

Konzoly a závěsy : 100

100,00000

|     |          |                           |    |         |       |        |  |         |
|-----|----------|---------------------------|----|---------|-------|--------|--|---------|
| 130 | VL767.02 | D+M Nátěr konzol a závěsů | kg | 5,00000 | 67,90 | 339,50 |  | Vlastní |
|-----|----------|---------------------------|----|---------|-------|--------|--|---------|

D+M Nátěr konzol a závěsů :

Výpis materiálu :

1.) Rozvod vody :

nátěr konzol a závěsů : 5

5,00000

131 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m

%

110,09500

1,80

198,17 800-767 RTS 18/ II

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

129,130, :

Součet : 251,25000

251,25000

|                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 999</b> | <b>Poplatky za skládky</b> | <b>3 175,97</b> |
|-----------------|----------------------------|-----------------|

|     |              |                                   |   |          |        |          |       |            |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|
| 132 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutě | t | 11,54899 | 275,00 | 3 175,97 | 801-3 | RTS 18/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126. :<br>Součet : 11,54899                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 11,54899         |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>27 517,80</b> |       |                          |
| 133             | 979086112R00  | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,<br>bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126. :<br>Součet : 23,09799 | t  | 23,09799 | 108,45    | 2 504,98         | 832-1 | RTS 18/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 23,09799         |       |                          |
| 134             | 979011211R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126. :<br>Součet : 11,54899                                                                                                      | t  | 11,54899 | 556,20    | 6 423,55         | 801-3 | RTS 18/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 11,54899         |       |                          |
| 135             | 979011219R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126. :<br>Součet : 11,54899                                                                               | t  | 11,54899 | 265,50    | 3 066,26         | 801-3 | RTS 18/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 11,54899         |       |                          |
| 136             | 979083117R00  | Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m<br>včetně naložení na dopravní prostředek a složení<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126. :<br>Součet : 11,54899                                                                                        | t  | 11,54899 | 296,10    | 3 419,66         | 800-6 | RTS 18/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 11,54899         |       |                          |
| 137             | 979087311R00  | Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,                                                                                                               | t  | 11,54899 | 239,00    | 2 760,21         | 800-2 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/DK   | Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín |
| O: | SO02      | Malé sociální zařízení - B                                     |
| R: | R831.2.02 | Zdravotechnika                                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126, :<br>Součet: : 11,54899                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 11,54899            |       |                          |
| 138           | 979087391R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126, :<br>Součet: : 80,84295 | t  | 80,84295 | 114,30    | 9 240,35            | 800-2 | RTS 18/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |       |                          |
| 139           | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>6,7,8,9,10,11,12,13,17,22,23,34,41,42,59,64,71,74,75,77,80,85,88,91,94,123,124,126, :<br>Součet: : 11,54899                                                                                                                                                                                     | t  | 11,54899 | 8,90      | 102,79              | 800-6 | RTS 18/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>1 089 719,96</b> |       |                          |