

Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM190163 / 2019

Firma: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001 37901 Třeboň IČO: 25179896 IČZ 344 16 000 DIČ: CZ25179896 ID datové schránky: 7940	Identifikace partnera: Stavební firma HUKO s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha, Smíchov IČO: 25174533 DIČ: CZ25174533
---	---

Název

Datum podpisu:

09.04.2019

dodatek č. 1 SOD - Oprava zpevněných ploch

dodatek č. 1 k SOD na provedení díla "OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA LÁZNÍ AURORA, k.ú. Třeboň, parc. č. 1977/3".

Předmětem dodatku č.1 k SOD je změna rozsahu plnění a změna termínu plnění.

DOBA PLNĚNÍ

Dokončení II. Etapy: 29. 3. 2019 dle smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2018
Dokončení II. Etapy: 20. 4. 2019 dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo

CENA ZA DÍLO

Smluvní cena se dodatkem mění takto:

Smluvní cena dle smlouvy o dílo z 25. 9. 2018

Kč bez DPH

Smluvní cena po změnách rozsahu plnění

Kč bez DPH


Ostatní smluvní závazky se dodatkem nemění.

Uzavření dodatku č.1 k SOD bylo schváleno usnesením Rady města Třeboně č.243/2019-11, ze dne 2. 4. 2019.

Schválil

.....
vedoucí ekonomicko správní sekce

SCHVÁLIL
prof. JUDr. - 9 .04. 2019
Vilém Kahoun, Ph.D.

SMLOUVA	
Č. 199	SK. 210
datum: 9.4. 2019	PODPIS: 

Vystavil:

Tel.: +

Mail: I



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA LÁZNÍ AURORA k.ú. Třeboň, parc. č. 1977/3

Číslo smlouvy Objednatele uzavřené dne 25. 9. 2018: 10SM180340/2018
Číslo tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě: 10SM190163/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896 DIČ CZ25179896, plátce DPH,
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti
telefon: +420 384 754 111
oprávněn jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 25174533 DIČ: CZ25174533, plátce DPH,
zapsaný v OR: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084
Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti
telefon:
e-mail: hukopt@seznam.cz
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou dne 25. 9. 2018, číslo smlouvy objednatele 10SM180342/2018, jejímž předmětem je smluvní závazek na zhotovení díla pod názvem

**„OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA LÁZNÍ AURORA
k.ú. Třeboň, parc. č. 1977/3“,**

dohodly na změně této smlouvy formou tohoto dodatku č. 1, který mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu v následujících bodech.

IV. DÍLO

6. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění rozsah plnění na základě smluvními stranami odsouhlasených změnových listů, které jsou v přílohách tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

**V.
DOBA PLNĚNÍ**

- d) Dokončení II. Etapy: 29. 3. 2019 dle smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2018
d) Dokončení II. Etapy: 20. 4. 2019 dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo

**VI.
CENA ZA DÍLO**

1. Cena za kompletní smlouvou a tímto dodatkem č.1 sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy a doplněním čl. IV.6. tohoto dodatku, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění a je doložena změnovými listy, které jsou v přílohách tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo. Smluvní cena se tímto dodatkem mění takto:

Smluvní cena dle smlouvy o dílo z 25. 9. 2018
Smluvní cena po změnách rozsahu plnění

Kč bez DPH
Kč bez DPH

Ostatní závazky a smluvní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 10SM180340/2018, ze dne 25. 9. 2018, nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1
Příloha č. 2 – změnový list č. 2

v Třeboni, dne 9.4.2019

za objednatele

v Třeboni, dne 9.4.2019

za zhotovitele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
tel.: 384 750 840

Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti

Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14, Pílna 1307/2
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25174633 ①

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je v souladu s usnesením Rady města Třeboně č. 243/2019-11, ze dne 2. 4. 2019

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA - LAZNĚ AURORA

Objednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Zhotovitel
Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2

Pozn. ROZPOČET 1. etapa
změn list 1
vícepráce
méněpráce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně rozebrání okapový chodník (74+27,1)*0,65	m2	35	2
		Součet			
2 K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35	
		Součet		3,2	
3 K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35	3
		61,6+36,2+8			
		Součet			
4 K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	150	15
		61,6+36,2+8			
		Součet			
5 K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně napojení na stávající niveletu	m2	70	4
		Součet		61,33	
6 K	113201111	Vytrhání obrub	m	15	7
7 K	121101102	Sějmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m pod kolostavy a pod květináče	m3	71,2	
		93,5*0,15			
8 K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 pod kolostavy a květináče	m3	250	14
		93,5*0,6			
		Součet			
9 K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	250	3
9 K	122301109	Příplatek za lepkovitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3		
9 K	122301109	Příplatek za lepkovitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3		
14 K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	100	10
		3 - Svislé a kompletní konstrukce			
21 K	3413116.A	Dobetonování stávajících opěrných stěn betonem C 16/20	m3		1
		5 - Komunikace pozemní			
22 K	5.001	V místě vstupu do bloku E odstr. stávajících schodů a vybudování nové rampy s povrchem ze zámk. dlažby. U vstupu do objektu bud kpl			65
23 K	5671221.A	Podklad z kameniva KSC tl. 100 mm	m2		13
		Součet		61,33	
24 K	564751111.2	Vyrovnávací vrstva frakce 0/32	m3		27
25 K	564751111.3	Drcené kamenivo frakce 8/16 tl. 100 mm pod kolostavy a květináče	m2		12
		Součet		93,5	
26 K	564751111.4	Drcené kamenivo frakce 16/32 tl. 200 mm pod kolostavy a květináče	m2		12
		Součet		93,5	
		Součet			
27 K	564 73-1111	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	m2		9
	51572.B	Štěrkoštěk frakce 0/8 tl. 100 mm	m3		7
		93,5*0,1			
		Součet			
	567 122 111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.do10 cm	m2		25
		33,2+93,5			
28 K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1	305
28 K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací požad investora	m2		7
28 K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací požad projektu	m2		6

28 K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komun požad investora	m2	9,56
29 M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	33,86
29 M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	26,01
29 M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	9,85
29 M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	1.000,00
30 M	59245004	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2	237,20
31 M	592.001	dlažba 20x20x8 s reliefním povrchem	m2	35,332
32 K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	1.272,54
34 M	59246000	dlažba betonová terasová 50x25x5	m2	67,76
8 - Trubní vedení				
39 K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	8
	899331111	Výšková úprava vstupů do 20 cm, zvýšení poklopu		2
	899331111	Výšková úprava čistící zony do 20 cm, zvýšení		1
	899231111	Výšková úprava míře do 20 cm, zvýšení míře		1
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
41 K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	154
		Součet		154
42 M	592170	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250	m	94,133
		81,5*1,05		85,575
		Součet		85,575
43 M	592170.1	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200	m	76,125
		72,5*1,05		76,125
		Součet		76,125
44 K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	314
		769		769
45 M	58380002	krajník kamenný KS3	m	31,4
46 K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,24
47 K	919726202	Geotextilie	m2	93,5
48 K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	769
49 K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	m	468
	962022491	Bourání zdlva nadzáklad kamenného na MC (vybourání obrub z beton bloků)	m3	28,08
		468* 0,3*0,2/2*2		
997 - Přesun sutě				
50 K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	102,08
51 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,08
52 K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1.939,52
53 K	997013.A	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	95
54 K	9972238.A	Poplatek za uložení sutí na skládce - asfalt	t	12,978
998 - Přesun hmot				
55 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1.649,25
PSV - Práce a dodávky PSV				
741 - Elektroinstalace - silnoproud				
56 K	741.001	D+M chráničky kopoflex DN 80	m	118,8
57 K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,01

767 - Konstrukce zámečnické

58 K	767.001	D+M nerezového zábradlí - ozn. Z1	m	7
		Součet		7
59 K	767.002	D+M čistící zóny ozn P4	kus	2
60 K	767.003	Osazení L profilu 80x80x10 dl 930 mm - FeZn	kus	2

Součet 1. etapy ROZPOČET

více práce

součet

Součet po změnovém listu

smluvní cena bez DPH

rozdíl oproti SOD bez DPH

V Třeboni, dne

za zhotovitele

Vlastimil Kokeš

24.11.2018

24.11.2018

Slatinné lázně 1

Lázeňská 1001, 37

IČ: 25179896, DIČ:

tel.: 384 751

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - JIŽNÍ KOLONÁDA - LÁZNĚ AURORA 2.etapa

Objednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Zhotovitel
Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2

ROZPOČET 2. etapa
změn list 2
vícepráce
méněpráce

sumář změn listů

změn list 1
změn list 2

celkem

rozpočet vč rezervy
celkem navíc

Třeboň AURORA zpevněné plochy 2.etapa za 12 2018

HSV

množství

j. cena

Vytrhání obrub	m	
Příplatek za ztížené vykopávky světýlka + valouny	m3	
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	
Odkopávky v h.3 do 100m3 13*1*0,3	m3	
Odkopávky v h.3 do 100m3 plocha pod valouny 25*0,8+2,3*2,3, 8,4*(5+3,5)/2 , +4,5 (65,49m2)	m3	
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	
Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně (rýha pod obruby 455*0,5)	m2	
Polštář pod obruby tl.10 ze štěrkodrtě	m2	
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 zemina pro terénní úpravy - ornice	t	
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 osivo směr travní parková	kg	
zemina pro terénní úpravy - ornice	t	
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 osivo směr travní parková	kg	
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	

zmní		
Vyrovnávací vrstva frakce 0/32	m3	0,01
Oprava beton dlažby	m2	
Podklad z kameniva KSC tl. 100 mm	m2	
Vyrovnávací vrstva frakce 0/32	m3	
Drcené kamenivo frakce 32/63 svýplní kamen. tl 200 mm	m2	
Chodník z mozaiky (obdĺáždění svĕtel do B vĕ zem.prací) 13ks	m2	
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	
dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	
dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2	
oprava plochy z kamenných vajounů 80-180mm vĕ dodávky valounů	m2	
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	
dlažba skladebná betonová - výměna dlažby na doplnění okapového chodíku	m2	
dlažba skladebná betonová - výměna dlažby na doplnění okapového chodíku (16,64+9,87) x 0,6 x 1,03	m2	
podlahy a osazování výplní		
Penetrační disperzní nátěr vnějších stĕn nanášený ruĕně	m2	
Potažení vnějších stĕn sklovláknitým pletivem vtlaĕeným do tenkovrstvé hmoty	m2	
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vĕčetně penetrace vnějších stĕn	m2	
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 600	m	
ce a práce, bourání		
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opĕrou do lože z betonu prostého	m	
krajník kamenný KS3	m	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	
Geotextilie	m2	
Geotextilie	m2	
13+65,49*1,2		
Oĕištĕní vybouraných obrubníků a krajníků	m	
Bourání zdiva nadzáklad kamenného na MC (vybourání obrub z beton bloků)	m3	
409,5* 0,6*0,2/2*2		
Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	
Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	
24,57*2,4		
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
Poplatek za uložení sutí na skládce	t	
Poplatek za uložení sutí na skládce	t	
Poplatek za uložení sutí na skládce - asphalt	t	
meĕnické		
Demontáž, přemístění a montáž stávající kuřárny	kus	

D+M nové kuřárny 2,5x1,5 m	kus
D+M nového kolostavu	kus
D+M poklopu k reteční vsakovací nádrži C25	kus
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%
ové náklady	
geodetické a projektové práce	
Geodetické práce	kpl
polohopis a výškopis nového stavu po realizaci	
Součet	
Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl
eniště	
Zařízení staveniště	kpl
innost	
Kompletační a koordinační činnost	kpl
vícepráce	
rozpočet 2.etapy	
kontrola	
celkem 2.etapa nabídka	

V Třeboni, dne
za zhotovitele
Vlastimil Kokeš

11. 3. 2019

Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25174533 ①

za objednatel

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (11)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
tel.: 384 750 840

