


CENOVÁ NABÍDKA:

Akce:	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ			Datum:	11.02.2019			VATAČK s.r.o.		
Pol.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m/ hod	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:	DPH %:	Cena celkem včetně DPH Kč:			
<u>REKAPITULACE</u>										
A	Optická kabeláž v budově FIM				73 736,00	21	89 220,56			
B	Optická kabeláž v budově OSV				68 889,00	21	83 355,69			
C	Metalická kabeláž v budově PŘF				21 270,00	21	25 736,70			
CENA CELKEM:					163 895,00	21	198 312,95			
V Hradci Králové, dne 11.02.2019										
Vypracoval: 										
VATAČK s.r.o.										
Albertova 859, Hradec Králové 500 02										
www.vatack.cz										
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991										
e-mail: info@vatack.cz										

CENOVÁ NABÍDKA:

FO_FIM

Akce: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ		Datum: 11.02.2019		VATAČK s.r.o.			
Pol.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m/ hod	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:	DPH %:	Cena celkem včetně DPH Kč:
UHK (FIM) - optické propojení datových rozvaděčů RD2-RD7 s rozvaděčem RD1 (server):							
A Základní materiál:							
1	kabel optický, univerzální, SM, 12 vláken	komplet	474,00	21,00	9 954,00	21	12 044,40
2	19" FO vana pro 24 SC	komplet	9,00	862,80	7 765,20	21	9 395,90
3	FO kazeta na sváry pro 12 ochran	komplet	12,00	69,60	835,20	21	1 010,60
4	FO spojka SC SM	komplet	72,00	27,00	1 944,00	21	2 352,30
5	FO PigTail 1m vl. SC 9/125	komplet	72,00	38,40	2 764,80	21	3 345,50
6	elektroinstalační materiál položkově nespécifikovaný (spojovací materiál, konektory, apod.)	komplet	1,00	1 504,80	1 504,80	21	1 820,90
Náklady na materiál celkem					24 768,00		29 969,28
B Montážní práce, ostatní náklady:							
7	montáž FO kabeláže	hod.sazba	48,00	300,00	14 400,00	21	17 424,00
8	svár FO kabelu vč.ochrany sváru	komplet	72,00	360,00	25 920,00	21	31 363,20
9	instalace FO v datovém rozvaděči	komplet	7,00	312,00	2 184,00	21	2 642,70
10	proměření FO kabelu vč.protokolu	komplet	36,00	72,00	2 592,00	21	3 136,40
11	projektová dokumentace (zakreslení do stáv. DWG)	komplet	1,00	1 920,00	1 920,00	21	2 323,20
12	ostatní náklady, přípravné práce, dopravné	komplet	1,00	1 951,60	1 951,60	21	2 361,50
Náklady na montáž celkem:					48 968,00		59 251,28
CENA CELKEM					73 736,00		89 220,56
V Hradci Králové, dne 11.02.2019							
Vypracoval: ██████████							
VATAČK s.r.o.							
Albertova 859, Hradec Králové 500 02							
www.vatack.cz							
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991							
e-mail: info@vatack.cz							
Cenová nabídka obsahuje:							
a) propojení RD optickým kabelem 12x9/125							
b) zakončení (svár) poloviny vláken (6ks) v každém rozvaděči							
c) měřicí protokoly optické sítě s konektory SC v 19" optické vaně							

CENOVÁ NABÍDKA:

FO_OSV

Akce:	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ		Datum:	11.02.2019	VATAČK s.r.o.		
Pol.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m/ hod	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:	DPH %:	Cena celkem včetně DPH Kč:
UHK (OSV) - optické propojení datových rozvaděčů RD2-RD6 s rozvaděčem RD1 (server):							
A Základní materiál:							
1	kabel optický, univerzální, SM, 12 vláken	komplet	512,00	21,00	10 752,00	21	13 010,00
2	19" FO vana pro 24 SC	komplet	8,00	862,80	6 902,40	21	8 352,00
3	FO kazeta na sváry pro 12 ochran	komplet	10,00	69,60	696,00	21	842,20
4	FO spojka SC SM	komplet	60,00	27,00	1 620,00	21	1 960,20
5	FO PigTail 1m vl. SC 9/125	komplet	60,00	38,40	2 304,00	21	2 787,90
6	elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný (spojovací materiál, konektory, apod.)	komplet	1,00	1 254,00	1 254,00	21	1 517,40
Náklady na materiál celkem					23 529,00		28 470,09
B Montážní práce, ostatní náklady:							
7	montáž FO kabeláže	hod.sazba	54,00	300,00	16 200,00	21	19 602,00
8	svár FO kabelu vč.ochrany sváru	komplet	60,00	360,00	21 600,00	21	26 136,00
9	instalace FO v datovém rozvaděči	komplet	6,00	312,00	1 872,00	21	2 265,20
10	proměření FO kabelu vč.protokolu	komplet	30,00	72,00	2 160,00	21	2 613,60
11	projektová dokumentace (zakreslení do stáv. DWG)	komplet	1,00	1 920,00	1 920,00	21	2 323,20
12	ostatní náklady, přípravné práce, dopravné	komplet	1,00	1 607,20	1 607,20	21	1 944,80
Náklady na montáž celkem:					45 360,00		54 885,60
CENA CELKEM					68 889,00		83 355,69
V Hradci Králové, dne 11.02.2019							
Vypracoval: [REDACTED]							
VATAČK s.r.o.							
Albertova 859, Hradec Králové 500 02							
www.vatack.cz							
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991							
e-mail: info@vatack.cz							
Cenová nabídka obsahuje:							
a) propojení RD optickým kabelem 12x9/125							
b) zakončení (svár) poloviny vláken (6ks) v každém rozvaděči							
c) měřicí protokoly optické sítě s konektory SC v 19" optické vaně							

CENOVÁ NABÍDKA:

PřF_CAT6A

Akce:	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ		Datum:	11.02.2019	VATACK s.r.o.		
Pol.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m/ hod	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:	DPH %:	Cena celkem včetně DPH Kč:
<u>UHK (PřF) - propojení datových zásuvek s AP:</u>							
A Základní materiál:							
1	kabel metalický, Molex, LSOH, CAT6A	Molex/6A	200,00	20,80	4 160,00	21	5 033,60
2	konektor RJ45, CAT6A	RJ45-cat6	20,00	30,00	600,00	21	726,00
3	elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný (spojovací materiál, stahovací pásky, lišta elektro vkládací, apod.)	komplet	1,00	820,80	820,80	21	993,20
Náklady na materiál celkem:					5 581,00		6 753,01
B Montážní práce, ostatní náklady:							
4	montáž metalické kabeláže	hod.sazba	30,00	300,00	9 000,00	21	10 890,00
5	montáž konektoru, otestování propojovacího kabelu	komplet	20,00	168,00	3 360,00	21	4 065,60
6	proměření kabelů vč. protokolu	komplet	10,00	72,00	720,00	21	871,20
7	projektová dokumentace (zakreslení do stáv. DWG)	komplet	1,00	1 920,00	1 920,00	21	2 323,20
8	ostatní náklady, přípravné práce, dopravné	komplet	1,00	688,80	688,80	21	833,50
Náklady na montáž celkem:					15 689,00		18 983,69
CENA CELKEM					21 270,00		25 736,70
V Hradci Králové, dne 11.02.2019							
Vypracoval: ██████████							
VATACK s.r.o.							
Albertova 859, Hradec Králové 500 02							
www.vatack.cz							
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991							
e-mail: info@vatack.cz							
Cenová nabídka obsahuje:							
a) propojení 10ks AP pomocí kabelu MOLEX CAT6A, LSOH							