

Příloha ke smlouvě o dílo č. 31/2017 - rozšíření sezóny o 31 dnů a začlenění provozu fontány v atriu MěÚ Poděbrady a 2 pítek

Výkaz výměr na vodní prvky a vrty minerální vody

1 roční období

Vodní prvky v sekci " A "

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Základní čištění a údržba	214		IV-X	den	1	214	1 750,00	374 500,00
Příslušná chemie na 1 rok	1	Nepoškoující vodní prvky	IV-X	kpl.	1	1	63 000,00	63 000,00
Vyčištění fontány s koulemi,Lědy s labutí,velkého bazénu,uvedení do provozu před zahájením sezóny,následné napuštění,chemické čištění a zazimování po skončení, montáž a demontáž čerpadel před a po sezóně	1		IV,X	kpl.	1	1	19 000,00	19 000,00
Výměna filtračního písku	1		IV	kpl.	1	1	5 000,00	5 000,00
C E L K E M								461 500,00

Vodní prvky v sekci " C "

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Základní čištění a údržba	214		IV-X	den	1	214	1 750,00	374 500,00
Příslušná chemie na 1 rok	1	Nepoškoující vodní prvky	IV-X	kpl.	1	1	58 300,00	58 300,00
Údržba 2 vodních kanálů, 2 bazénů a výtrysků u hotelu G-REX ,uvedení do provozu před zahájením sezóny, následné napuštění,chemické čištění a zazimování po skončení sezóny, montáž a demontáž čerpadel před a po sezóně	1		IV,X	kpl.	1	1	15 000,00	15 000,00
Výměna filtračního písku	1		IV	kpl.	1	1	5 000,00	5 000,00
C E L K E M								452 800,00

Vodní prvek Zámek

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Základní čištění a údržba	214		IV-X	den	1	214	500,00	107 000,00
Příslušná chemie na 1 rok	1	Nepoškozující vodní prvky	IV-X	kpl.	1	1	11 670,00	11 670,00
Vyčištění kašny na I. Nádvoří a zámeckého vodního příkopu, uvedení do provozu před zahájením sezóny, následně napuštění, chemické čištění a zazimování po skončení sezóny, montáž a demontáž čerpadel před a po sezóně	1		IV,X	kpl.	1	1	5 000,00	5 000,00
Výměna filtračního písku	1		IV	kpl.	1	1	5 000,00	5 000,00
C E L K E M								128 670,00

Vodní prvek závlahové systémy pro Centrální park

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Obsluha a údržba zavlažovacího systému	213	část "A" (18 356 m2)	IV-X	den	1	213	250,00	53 250,00
Obsluha a údržba zavlažovacího systému	213	část "B" (21 581 m2)	IV-X	den	1	213	250,00	53 250,00
Obsluha a údržba zavlažovacího systému	213	část "C" (28 163 m2)	IV-X	den	1	213	250,00	53 250,00
C E L K E M								159 750,00

Vodní prvek atrium v MěU Poděbrady a dvě pítky na Jiřího náměstí (u vyústění ulice Divadelní)

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Základní čištění a údržba	214		IV-X	den	1	214	100,00	21 400,00
Vyčištění a uvedení do provozu před zahájením sezóny, následně napuštění fontány v atriu, chemické čištění a zazimování po skončení sezóny	1		IV,X	kpl.	1	1	2 000,00	2 000,00
C E L K E M								23 400,00

Zazimování Centrálního parku a Městského parku Na Valech

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem	jednotková	celkem
Zazimování vodotrysků bedněním a odstranění bednění před sezónou	1	Velký bazén s vodotrysky, fontána Léda s labutí	IV ,X	ks	1	1	39 400,00	39 400,00
Zazimování vodotrysků bedněním a odstranění bednění před sezónou	1	Výtrysky u Hotelu G-REX	IV ,X	ks	1	1	17 200,00	17 200,00
C E L K E M								56 600,00

Ostatní (kontroly, revize, závady, vandalismus)

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem
Pravidelná kontrola el. vedení kvalifik.osobou po dobu 6 m	30	1 x týdně	IV-X	ks	1	34 590,00
Pravidelná revize všech el.zařízení s protokolem	1	silno i slaboproudých rozvaděčů	VI	ks	1	35 000,00
Pravidelná kontrola všech šachet v Centrálním parku a v parku Na Valech kvalifik.osobou	365	každý den	I-XII	ks	1	18 250,00
Výměna pomíchaných postřikovačů závlahového systému především provozem nebo třetí osobou v Centrálním parku, kvalifik.osobou po dobu po dobu 6 měsíců	6	cca 20 ks za měsíc, nejpozději do 2 dnů od jejich poškození, odčizení	IV-X	ks	20	70 200,00
Kontrola a oprava poklopů k šachtám	1	promazání,nátěr,kontrola	IV	kpl.	1	25 000,00
24 hod.pohotovost z důvodu zatopení šachet,vandalismus,	1	dojezd na označení problému do 3 hod.od doručení SMS	I-XII	ks	1	36 000,00
Podzimní úklid lišt ve vodních prvcích po zazimování	6	po ukončení sezóny, jednou týdně, všechny vodní prvky	X-XII	Kpl.	1	4 200,00
C E L K E M						
						223 240,00

BJ22-Jubilejní, BJ23-EIŘIČIN, BPV3- Svatojánský pramen

Pracovní operace	Počet opakování	Poznámka	Termín provedení	Měrná jednotka	Poč.jednotek	Cena v Kč bez DPH
					jednorázově	celkem
Kontrola a údržba vrtu BPV-3, BJ23 a BJ22	365	každý den	I-XII	ks	1	3 650,00
Kontrola správné funkce velkých osazených zařízení a měřicích přístrojů a pořízení záznamu do provozního deníku v šachtě	24	2 x za měsíc	I-XI	ks	1	1 200,00
Kontrola funkce osvětlení,zásuvek a odvětrání šachet	24	2x za měsíc	I-XII	ks	1	120,00
Kontrola funkčnosti uzavíracích a regulačních armatur,tlakového spínače a kontrolních manometrů, funkce přepínačů v režimu automatickém i ručním,funkce pojistných ventilů	24	2x za měsíc	I-XII	ks	1	360,00
Odstranování zjištěných závad,dysfunkcí a úkapů na potrubí v nejkratším možném termínu dle smlouvy	1			ks	1	3 000,00
Revize vyhrazených zařízení (elektrických i tlakových)	1	1x ročně před odzimováním	II-IV	ks	1	5 500,00
Udržování vystražených tabulek,popisu potrubí a ovládacích prvků	1		I-XII	ks	1	500,00
Zazimování pítka Eliška- uzavření potrubí v šachtě vrtu za tlakovou nádrží, vypuštění vody z výtlačného potrubí,osazení tabulky "Pítko v zimním provozu", uzavření kohoutů po trase mezi vrtem a pítkem, vyčištění šachty s vypouštěcí armaturou mezi vrtem a pítkem	1	1x ročně před zimou	X-XI	ks	1	2 500,00
Zazimování pítka Svatojánský pramen - uzavření výtlačného potrubí na vrtu od zdroje do pítka,vypuštění výtlačného potrubí, kontrola kanalizační šachty u vrtu, vycerpání případného úniku vody do šachty s vrtem osazenou křídlou pumpou.	1	1 x ročně před zimou	X-XI	ks	1	2 500,00
Odzimování uvedených veřejných pitek opatřeným postupem včetně sanitace výtlačného potrubí,armatur,pramenitých váz před zahájením lázeňské sezóny.	1	1x ročně před zahájením lázeňské sezony	III-IV	ks	1	9 000,00
Metrologická kontrola průtokoměrů osazených v šachtách na vrtech BJ22	0,33	1x ročně před zahájením lázeňské sezony		ks	1	1 650,00
Servis čerpadel podle pakety jejich výrobce	1			ks	1	0,00
Vedení souhrnné provozní dokumentace uložené mimo vrty o prováděných činnostech, která bude též podkladem pro fakturaci skutečně provedených prací	1		I-XII	ks	1	6 000,00
Pohotovost pro neprodlené odstranění vypádku dodávky minerální vody ze	1	12 měsíců v roce na vrtech BJ22 a BJ23, na vrtu BPV-3po dobu sezonního provozu - 9 měsíců	I-XII	ks	1	24 000,00
C E L K E M						
						59 980,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE SMLOUVY O DÍLO						1 565 940,00