

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 05/14/2144/19

č. zhotovitele 19/2-04

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Františkem Jourou, jednatelem společnosti

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 19429

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
- jednáním v technických záležitostech:

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
- jednáním o technických záležitostech:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební dozor):

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárny, 4. – 6. etapa“

kdy dílo je složeno z těchto **etap** a stavebních objektů:

4. etapa členěná na následující stavební objekty:

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení

4. etapa zahrnuje odstranění a obnovu nátěrů v 2. NP objektu a části 1. NP objektu, opravu podlah, luxfer, opravu střechy a atiky.

5. etapa členěná na následující stavební objekty:

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení

Zdravotně technické instalace

5. etapa zahrnuje vybudování vsakovacích nádrží pro vsakování dešťových vod ze střech objektu, vybudování sociálního zařízení v 1. NP, opravu podlah a odstranění a obnovu vnitřních nátěrů.

6. etapa členěná na následující stavební objekty:

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení

6. etapa zahrnuje dokončení odstranění a obnovy vnějších nátěrů.

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Budova s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka – generální oprava, IV., V., VI. etapa výstavby“ vypracované firmou Moták Projekt s. r. o., Římov 146, 675 22 Stařeč, IČ 05350581, zak. č. 003 - 2019 (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Budova s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka – generální oprava, IV., V., VI. etapa výstavby“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- zajištění povolení případného kácení dřevin,
- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4 x tištěné, 1 x na CD).

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatele je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, **jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárny, 4. – 6 etapa“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:**

| | |
|-----------------|-------------------|
| 4. etapa | 20.05.2019 |
| 5. etapa | 01.04.2020 |
| 6. etapa | 01.04.2021 |

III.2 **Provedení díla do:**

| | |
|-----------------|-------------------|
| 4. etapa | 29.11.2019 |
| 5. etapa | 30.11.2020 |
| 6. etapa | 30.11.2021 |

III.3 **Zhotovitel se zavazuje, že v rámci termínu plnění jednotlivých etap díla nebude v období od 01.07. do 31.08. provádět žádné stavební práce.**

III.4 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla (tj. příslušné etapy díla) na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání příslušné etapy stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.5 Termín provedení díla (ve smyslu příslušné etapy díla) dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádá ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla (ve smyslu příslušné etapy díla), nebudou mít vliv na termín provedení díla (příslušné etapy díla) a dílo (tj. příslušná etapa díla) bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.7 Místem plnění je Třebíč, areál letního koupaliště Polanka (obec Třebíč, k. ú. Podklášteří, pozemky: p. č. st. 2247, p. č. 122/2), blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

| Etapa díla | Cena Kč bez DPH |
|---|------------------------|
| 4. etapa | 2.990.168,47 |
| 5. etapa | 2.286.042,58 |
| 6. etapa | 1.913.208,95 |
| Cena za dílo celkem (Kč bez DPH) | 7.189.420,00 |

Slovy (cena celkem Kč bez DPH): Sedmmilionůstoosmdesátdevěttisícčtyřistadvacet korun českých

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2021. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání poslední etapy díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2019, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku

k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

- V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. **Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce (vyjma poslední faktury viz. odst. V.3 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla (ceny příslušné etapy díla). Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla (příslušné etapy díla) a po odstranění veškerých vad** zjištěných při převjímacím, případně kolaudačním řízení (příslušné etapy díla).

- V.3 Konečná faktura vystavená samostatně pro každou etapu díla uvedenou v článku II, odst. II.1 této smlouvy musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu příslušné etapy díla bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí příslušné etapy díla.

- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) bude předložena samostatná faktura.

- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Sankce uvedené v tomto odstavci se vztahují i na jednotlivé etapy díla uvedené v článku II, odst. II.1 této smlouvy a termíny zahájení plnění uvedené v článku III, odst. III.1 této smlouvy.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Sankce uvedená v tomto odstavci se vztahuje i na jednotlivé etapy díla uvedené v článku II, odst. II. 1 této smlouvy a termíny provedení díla uvedené v článku III, odst. III.2 této smlouvy.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo (ve smyslu příslušné etapy díla) objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo (ve smyslu příslušné etapy díla) převzato**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Sankce uvedená v tomto odstavci se vztahuje i na jednotlivé etapy díla uvedené v článku II, odst. II. 1 této smlouvy a s tím související termíny vyklizení staveniště.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 **V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.**

VI.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VI.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení příslušné etapy díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla (ve smyslu příslušné etapy díla) je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Budova říčních lázní je majetkem objednatele. Provozovatelem koupaliště Polanka je YASHICA s. r. o.

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je

Kontaktní osoba provozovatele:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů oprávněné osoby objednatele i pokynů provozovatele.

Přístupová cesta pro dopravu materiálu je možná:

- z ulice Polanka po mostě přes řeku Jihlavu a to pouze vozidlo s tonáží do 5 t s omezenou šířkou, vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců a cyklistů (cyklostezka) je třeba zajistit bezpečnost osob,

- z ulice Za Plovárnou do areálu koupaliště Polanka, kde je možné v areálu koupaliště u zděné budovy šaten zřídit mezideponii stavebního materiálu a odtud dopravovat materiál vozidlem s tonáží do 3,5 t (např. multikára). Přesné umístění mezideponie stavebního materiálu bude upřesněno při předání staveniště.

Objednatel doporučuje zhotoviteli zajistit pasport výše uvedených přístupových cest (most přes řeku Jihlavu, komunikace a zeleň v areálu koupaliště). V případě poškození přístupových cest uvede zhotovitel přístupové cesty do původního stavu. Před předáním dokončené stavby (díla) bude odsouhlasen stav přístupových cest objednatelem a provozovatelem areálu koupaliště zápisem ve stavebním deníku. Neuvedení přístupových cest do původního stavu je pro objednatele důvodem pro nepřevzetí stavby (díla – i ve smyslu příslušné etapy díla).

- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatel. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se

soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.

- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranstvích či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo (ve smyslu příslušné etapy díla) dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatel.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,

- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude převímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu převímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo (ve smyslu příslušné etapy díla) s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z převímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatel zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo převímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo (ve smyslu jednotlivých etap dle článku II., odst. II.1 této smlouvy) záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla (tj. příslušné etapy díla). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování**.

- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě

faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznamí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace. Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
 - přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy a přerušení stavebních prací uvedené v článku III., odst. III.3 této smlouvy,

- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
 - přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodloužení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodloužení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

- XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
 - zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

- XII.6 **Provedení stavby (díla), která je předmětem této smlouvy, je závislé na zajištění finančních prostředků nezbytných k úhradě díla. Objednatel v době podpisu této smlouvy o dílo činí kroky k zajištění zdrojů finančních prostředků (dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR). Smluvní strany se dohodly, že pokud se po uzavření této smlouvy ukáže, že Objednatel příslušnou dotaci nezíská, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit, vždy však nejpozději do termínu zahájení plnění příslušné etapy díla dle článku III., odst. III.1 této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy v situaci, kdy bude dokončena a objednatelem převzata 4. nebo 4. a 5. etapa, nebudou odstoupením od smlouvy dotčena práva a povinnosti plynoucí z článků VI., XI., XII., XIII., XIV., XVI. Zhotovitel s tímto vědomím tento smluvní vztah uzavírá a tuto skutečnost akceptuje s tím, že pokud by k takovéto situaci došlo (odstoupení od smlouvy Objednatel), dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli žádných nároků.**

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla (ve smyslu příslušné etapy díla) objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVI.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVI.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.

- XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVI.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVI.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVI.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 22 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva.
- XVI.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty
- XVI.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVI.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo

dodatek následně schválí.

- XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVI.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XVI.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 18/7/RM/2019 ze dne 04.04.2019.

V Třebíči dne 15.04.2019

V Třebíči dne 15.04.2019

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Ing. Pavel Janata
místostarosta

František Joura
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--|
| Zakázka: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka | | |
| Objekt: | IV. Etapa | | |
| Objednatel: | Město Třebíč | IČ: 00290629 | |
| | Karlovo nám. 104/55 | DIČ: CZ00290629 | |
| | 67401 Třebíč | | |
| Zhotovitel: | Moták Projekt s.r.o. | IČ: 05350581 | |
| | Římov 146 | DIČ: | |
| | 67522 Římov | | |
| Uchazeč: | ARCHATT PAMÁTKY spol s.r.o. | IČ: 607 53 013 | |
| | V. Nezvala 56/68 | DIČ: CZ 607 53 013 | |
| | 67401 Třebíč | | |

| Číslo | Název rozpočtu (profese) | Celkem bez DPH |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| OVN | Ostatní a vedlejší náklady | 34 500,00 |
| IV. etapa | Architektonicko-stavební řešení | 2 955 668,47 |
| Cena celkem | | 2 990 168,47 |

Poznámka:

| | | |
|--------------------------|------|-------------------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 990 168,47 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 627 935,38 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 3 618 103,85 CZK |

v Třebíči dne 15.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|-----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 34 500,00 |
| | 005121 | Zařízení staveniště | | | | |
| 1 | 005121010R | <p>Vybudování zařízení staveniště</p> <p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 005121020R | <p>Provoz zařízení staveniště</p> <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> | Soubor | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 3 | 005121030R | <p>Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 00524 | Předání a převzetí díla | | | | |
| | | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | |
| 4 | 005241010R | <p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> | Soubor | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 43 091,64 |
| 1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (7,92+4,21)*1,1 | m3 | 13,34300 | 1 607,00 | 21 442,20 |
| 2 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 13,343 | m3 | 13,34300 | 123,50 | 1 647,86 |
| 3 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 4 (1,28+2,88)*1,1 | m3 | 4,57600 | 2 130,00 | 9 746,88 |
| 4 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění (7,92+4,21)*0,54 | m3 | 6,55020 | 80,00 | 524,02 |
| 5 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (7,92+4,21)*0,56 | m3 | 6,79280 | 1 096,00 | 7 444,91 |
| 6 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí (7,92+4,21)*0,56 | m3 | 6,79280 | 336,50 | 2 285,78 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 50 404,43 |
| 7 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Oprava podlahy z betonových dlaždic 300x300x40 mm. Osazení stávající dlažby. Předpokládá se užití 60% stávajících dlažeb a 40% doplnění novou dlažbou. (107,82+14,1)*0,6 | m2 | 73,15200 | 187,00 | 13 679,42 |
| 8 | 596-01 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 30/30/4,0 cm Oprava podlahy z betonových dlaždic. Nová betonová dlažba přírodní standard 300x300x40 mm do lože z drčeného kameniva 4-8 mm tl. 30 mm. Předpokládá se užití 60% stávajících dlažeb a 40% doplnění novou dlažbou. (107,82+14,1)*0,4 | m2 | 48,76800 | 435,00 | 21 214,08 |
| 9 | 564251114R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 18 cm 107,82+14,1-(62,05*0,2) | m2 | 109,51000 | 134,50 | 14 729,10 |
| 10 | 564221111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm 62,05*0,2 | m2 | 12,41000 | 63,00 | 781,83 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 6 709,76 |
| 11 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm Oprava betonové podlahy. Předpokládá se oprava z 20% plochy betonové podlahy. (4,05*3,4+4,1*3,4+2*3,4+50,1*1,4-14,1)*0,1*0,2 | m3 | 1,81100 | 3 705,00 | 6 709,76 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 7 246,90 |
| 12 | 871313121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 (3,76+7,3+0,5+0,3+0,75+0,75+0,75)*1,2 | m | 16,93200 | 428,00 | 7 246,90 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 82 129,47 |
| 13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 108+108+297 | m2 | 513,00000 | 107,00 | 54 891,00 |
| 14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 60,00000 | 133,00 | 7 980,00 |
| 15 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (1,58+4,15+1,63)*7,4 | m2 | 54,46400 | 61,50 | 3 349,54 |
| 16 | 941941191RT3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté (1,58+4,15+1,63)*7,4 | m2 | 54,46400 | 241,80 | 13 169,40 |
| 17 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m (1,58+4,15+1,63)*7,4 | m2 | 54,46400 | 50,30 | 2 739,54 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 6 266,06 |
| 18 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm Oprava betonové podlahy. Předpokládá se oprava z 20% plochy betonové podlahy. (4,05*3,4+4,1*3,4+2*3,4+50,1*1,4-14,1)*0,1*0,2 | m3 | 1,81100 | 3 460,00 | 6 266,06 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 53 372,59 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| 19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,04755+0,37667+3,9842+0,01841 | t | 4,42680 | 274,95 | 1 217,15 |
| 20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4,4268*5 | t | 22,13400 | 91,80 | 2 031,90 |
| 21 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 4,4268 | t | 4,42680 | 298,36 | 1 320,78 |
| 22 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 4,4268*4 | t | 17,70720 | 26,20 | 463,93 |
| 23 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí 4,4268 | t | 4,42680 | 1 720,00 | 7 614,10 |
| 24 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí 4,4268 | t | 4,42680 | 550,00 | 2 434,74 |
| 25 | 970041300R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm | m | 7,00000 | 5 470,00 | 38 290,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 58 944,07 |
| 26 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 1,71700 | 2 635,00 | 4 524,30 |
| 27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 11,547+55,413+4,527+0,03725+0,1003+1,62+0,01749 | t | 73,26204 | 742,81 | 54 419,78 |
| Díl: 761 | | Konstrukce sklobetonové | | | | 57 420,00 |
| 28 | 761-1 | Oprava sklobetonových výplní otvorů, tvárnice 240 x 115 x 80 mm Odstranění stávajících luxfer doplnění novými o rozměru 240x115x80 mm - čiré provedení, totožného vzhledu jako stávající luxfery | ks | 29,00000 | 1 980,00 | 57 420,00 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 41 759,86 |
| 29 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,06700 | 1 410,39 | 1 504,89 |
| 30 | 762132811R00 | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken 3,43+1,15*2 19,25*1,1 | m2 | 26,90500 | 60,20 | 1 619,68 |
| 31 | 762112120RT3 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraně. do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 140 x 140 mm (1,06*2+1,6*2)*1,1 | m | 5,85200 | 327,50 | 1 916,53 |
| 32 | 762332120RT3 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 1,75*2+3,85 | m | 7,35000 | 405,50 | 2 980,43 |
| 33 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné 1,75*2+3,85 1,06*2+1,6*2 | m | 12,67000 | 158,50 | 2 008,20 |
| 34 | 762084211R00 | Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m 0,16+2,42+1,25+1,81+5,45+1,26+0,13+2,43 | m2 | 14,91000 | 29,50 | 439,85 |
| 35 | 762083130R00 | Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 | kus | 8,00000 | 83,80 | 670,40 |
| 36 | 762132135RT3 | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 0,16+2,42+1,25+1,81+5,45+1,26+0,13+2,43 | m2 | 14,91000 | 361,00 | 5 382,51 |
| 37 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm 230,29*0,2 | m2 | 46,05800 | 65,20 | 3 002,98 |
| 38 | 762523104RT3 | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken, včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm 230,29*0,2 | m2 | 46,05800 | 417,50 | 19 229,22 |
| 39 | 762-001 | Montáž nápisu "Říční lázně", bez dodávky nápisu | kompl. | 1,00000 | 3 005,19 | 3 005,19 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 68 006,03 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|--|----|-------------|-----------|---------------------|
| 40 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 1,12120 | 1 934,05 | 2 168,46 |
| 41 | 764430220R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm | m | 7,50000 | 451,50 | 3 386,25 |
| 42 | 764311291R00 | Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m 1,8+1,23+1,23+0,13+0,13 | m2 | 4,52000 | 878,00 | 3 968,56 |
| 43 | 764311921R00 | Oprava krytiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° Předpokládá se oprava této krytiny v rozsahu 10% z celkové plochy střechy (231,45+165,49+148,19+1,8+1,23*2+0,13*2)*0,1 | m2 | 54,96500 | 1 064,00 | 58 482,76 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 2 476 571,29 |
| 44 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty 231,45+165,49+148,19+1,8+1,23*2+0,13*2 | m2 | 549,65000 | 26,40 | 14 510,76 |
| 45 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo Ošetření dřevěných k-cí v řešené části objektu, které nebudou opatřené nátěry, budou ošetřeny fungicidními a insekticidními přípravky typu Fb, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP dle ČSN 49 0600 – 1 a to ve dvou vrstvách. stěny 1NP:3,4*2*50+6,9*4+8,25*3+3,5*1+8,48*2+2,03*5+0,44*55 sloupy 1NP:2,5*0,4*7+2,5*0,3*65+2,5*0,2*6 trámy 1NP:0,3*0,9*60+0,36*0,9*70+1,6*0,3*51+3,6*0,3*12+62,1*0,16 strop 1NP:1,26*60+1,71*10 stěny 2NP:2,4*1,4*2*81+2,4*0,9*96+2,4*1,9*2*15+2,4*1,4*1*1+0,43*48 2,61+1,42+0,45*50+2,4*1,9+2,5*24,35+6,05*2,4 sloupy 2NP:2,25*0,3*53+2,425*0,3*52+2,425*0,4*40+3,075*0,3*34 3,35*0,3*33+2,795*0,3*17 trámy 2NP:0,3*0,9*213+0,3*10,3+0,36*196,1+0,52*196,1+0,4*3,1*50 0,4*6,6*32+0,4*5,1*5 krokve:0,3*4,1*34+0,3*5,6*17+0,3*9,2*15+0,3*7,7*9+0,3*99,75 bednění střechy:128,27+145,15+175,42 podlaha 2NP:413,32 | m2 | 3 309,52350 | 150,00 | 496 428,53 |
| 46 | 783521001R00 | Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x 231,45+165,49+148,19+1,8+1,23*2+0,13*2 | m2 | 549,65000 | 400,00 | 219 860,00 |
| 47 | 783-001 | Odstranění nátěrů dřevěných prvků opálením Stávající krycí nátěry dřevěných konstrukcí budou odstraněny horkovzdušným opálením. zábradlí:0,85*0,15*732+0,75*0,18*162+0,53*146,58+1,26*34,8+41,86*0,2 trámy:71 mřížky:0,11*5*106,7+0,17*56+0,11*4*48 stěny 1NP:7,73*4+5,3*2+2,72+1,08+0,56*55 stěny 2NP:3,35+3,88+37,37+1,99+1,37*2+3,17+1,36+0,57*50+0,54*48 stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17*3 stropy:125,4 podbití:14 | m2 | 768,27800 | 600,00 | 460 966,80 |
| 48 | 783-002 | Broušení a tmelení dřevěných prvků | m2 | 768,27800 | 500,00 | 384 139,00 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|
| 49 | 783-003 | zábradlí:0,85*0,15*732+0,75*0,18*162+0,53*146,58+1,26*34,8+41,86*0,2 trámy:71 mřížky:0,11*5*106,7+0,17*56+0,11*4*48 stěny 1NP:7,73*4+5,3*2+2,72+1,08+0,56*55 stěny 2NP:3,35+3,88+37,37+1,99+1,37*2+3,17+1,36+0,57*50+0,54*48 stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17*3 stropy:125,4 podbití:14 Základová vrstva nátěru dřev. prvků, přetmelení a přebroušení | m2 | 783,18800 | 550,00 | 430 753,40 |
| Impregnace fungicidními a insekticidními přípravky, které budou součástí nátěrového systému. Poté bude proveden základový pigmentovaný nátěr, přetmelení a přebroušení. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | | | |
| 50 | 783-004 | zábradlí:0,85*0,15*732+0,75*0,18*162+0,53*146,58+1,26*34,8+41,86*0,2 trámy:71 mřížky:0,11*5*106,7+0,17*56+0,11*4*48 stěny 1NP:7,73*4+5,3*2+2,72+1,08+0,56*55 stěny 2NP:3,35+3,88+37,37+1,99+1,37*2+3,17+1,36+0,57*50+0,54*48 stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17*3 stropy:125,4 podbití:14 atika:0,16+2,42+1,25+1,81+5,45+1,26+0,13+2,43 Konečný nátěr dřevěných prvků, 2 vrstvy nátěru + mezibrus | m2 | 783,18800 | 600,00 | 469 912,80 |
| Nanesení 1. vrstvy vrchního nátěru, mezibrus a nanesení 2. vrstvy vrchního nátěru. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | | | |
| Barevné řešení viz legenda povrchů ve výkrese pohledů. | | | | | | |
| Díl: | 787 | Zasklívání | | | | 3 746,38 |
| 51 | 787900010RA0 | Vysklení a opětné zasklení oken a dveří Zasklení poškozených skel okenních otvorů, předpoklad 20% výměny skel (1*0,35+0,77*0,35*0,9*0,35*77)*0,2 | m2 | 1,37734 | 2 720,00 | 3 746,38 |
| | | | | 1,37734 | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | IV. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka**

Objekt: **V. Etapa**

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55
67401 Třebíč

IČ: **00290629**
DIČ: **CZ00290629**

Zhotovitel: **Moták Projekt s.r.o.**
Římov 146
67522 Římov

IČ: **05350581**
DIČ:

Uchazeč: **ARCHATT PAMÁTKY spol s.r.o.**
V. Nezvala 56/68
67401 Třebíč

IČ: **607 53 013**
DIČ: **CZ 607 53 013**

| Číslo | Název rozpočtu (profese) | Celkem bez DPH |
|-------------|--|---------------------|
| OVN | <u>Ostatní a vedlejší náklady</u> | 34 500,00 |
| V. etapa | <u>Architektonicko-stavební řešení</u> | 1 973 019,79 |
| V. etapa | <u>Zdravotně technické instalace</u> | 278 522,79 |
| Cena celkem | | 2 286 042,58 |

Poznámka:

Rekapitulace daní

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 286 042,58 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 480 068,94 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 2 766 111,52 CZK |

v Třebíči dne 15.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|-----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 34 500,00 |
| | 005121 | Zařízení staveniště | | | | |
| 1 | 005121010R | <p>Vybudování zařízení staveniště</p> <p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 005121020R | <p>Provoz zařízení staveniště</p> <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> | Soubor | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 3 | 005121030R | <p>Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 00524 | Předání a převzetí díla | | | | |
| | | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | |
| 4 | 005241010R | <p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> | Soubor | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|---|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 374 709,93 |
| 1 | 583419063R | Kamenivo drcené frakce 32/63 (15,3*0,3)*1,3 (15,3*0,2)*1,3 (3,78*0,52)*1,3 (20,03*1,5-4*2,4*1,2*(0,52+0,4))*1,4 (15,71*1,5-3*2,4*1,2*(0,52+0,4))*1,4 (11,39*1,5-2*2,4*1,2*(0,52+0,4))*1,4 | t | 78,08832 5,96700 3,97800 2,55528 27,22524 21,86268 16,50012 | 410,00 | 32 016,21 |
| 2 | 139711101R00 | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 podlahy:93,64*0,18+31,89*0,1 ZP3:0,096*6 ZP4:0,216 | m3 | 20,83620 20,04420 0,57600 0,21600 | 2 130,00 | 44 381,11 |
| 3 | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 0,6*1*14 | m3 | 8,40000 8,40000 | 625,00 | 5 250,00 |
| 4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,8*22,8*1,3 6,25*1,5+2,99*1,5+2,07*1,5+0,6*1*3 20,03*1,5+15,71*1,5+11,39*1,5 | m3 | 113,17200 23,71200 18,76500 70,69500 | 1 607,00 | 181 867,40 |
| 5 | 131301110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 15,3*1,82+2,37*1,82+0,58*0,27 | m3 | 32,31600 32,31600 | 390,50 | 12 619,40 |
| 6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsak:15,3*0,5 potrubí:22,8*0,8*0,74+14*0,6*0,5 6,25*0,9+2,99*0,9+2,07*0,9 11,39*0,4+15,71*0,4+20,03*0,4 | m3 | 54,37860 7,65000 17,69760 10,17900 18,85200 | 121,00 | 6 579,81 |
| 7 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění (15,3*0,3)+(15,3*0,2)+(3,78*0,52) 2,37*2 15,3*0,25 (0,11*22,8+0,08*14)*0,2 6,25*0,2+0,6*0,2*3+2,99*0,2+2,07*0,2+4,09*0,2+1,9*0,2 | m3 | 69,57480 9,61560 4,74000 3,82500 0,72560 3,82000 | 80,00 | 5 565,98 |
| 8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 0,11*22,8+0,08*14 6,25*0,4+0,6*0,4*3+2,99*0,4+2,07*0,4+4,09*0,4+1,9*0,4 | m3 | 11,26800 3,62800 7,64000 | 1 096,00 | 12 349,73 |
| 9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 20,8362 32,316+8,4+23,712-25,3476-4,74-3,825 (89,46+6-29,03-3,82)*1,2 | m3 | 126,48360 20,83620 30,51540 75,13200 | 264,50 | 33 454,91 |
| 10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 20,8362 32,316+8,4+23,712-25,3476-4,74-3,825 | m3 | 126,48000 20,83620 30,51540 | 280,00 | 35 414,40 |
| 11 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 126,48000 | 41,20 | 5 210,98 |
| Díl: 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | 41 996,43 |
| 12 | 213151121R00 | Montáž geotextílie vsak:4,8*2,4*2+1,05*4,8*2+1,05*2,4*2 podlaha:31,89*2 | m2 | 101,94000 38,16000 63,78000 | 24,50 | 2 497,53 |
| 13 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP vsak:(4,8*2,4*2+1,05*4,8*2+1,05*2,4*2)*1,1 | m2 | 112,13400 41,97600 | 37,60 | 4 216,24 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | podlaha:31,89*1,1*2 | | 70,15800 | | |
| 14 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS dřev. podlaha:31,89 bet. dlažba: | m2 | 31,89000 | 7,30 | 232,80 |
| 15 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 ZP1:3,86+1,35 ZP2:0,66+1,04 | m3 | 6,91000 | 2 585,00 | 17 862,35 |
| 16 | 274354032R00 | Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m | kus | 4,00000 | 377,00 | 1 508,00 |
| 17 | 274351215RT1 | Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna 0,775*25,66 | m2 | 19,88650 | 562,00 | 11 176,21 |
| 18 | 274351292R00 | Odstranění bednění stěn základových pasů 0,775*25,66 | m2 | 19,88650 | 123,50 | 2 455,98 |
| 19 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 ZP3:0,096*6 ZP4:0,216 | m3 | 0,79200 | 2 585,00 | 2 047,32 |
| | | | | 0,57600 | | |
| | | | | 0,21600 | | |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 41 837,12 |
| 20 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Oprava podlahy z betonových dlaždic 300x300x40 mm. Osazení stávající dlažby. Předpokládá se užití 60% stávajících dlažeb a 40% doplnění novou dlažbou. 93,64*0,6 | m2 | 56,18400 | 187,00 | 10 506,41 |
| 21 | 596-001 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 30/30/4,0 cm Oprava podlahy z betonových dlaždic. Nová betonová dlažba přírodní standard 300x300x40 mm do lože z drčeného kameniva 4-8 mm tl. 30 mm. Předpokládá se užití 60% stávajících dlažeb a 40% doplnění novou dlažbou. 93,64*0,4 | m2 | 37,45600 | 435,00 | 16 293,36 |
| 22 | 564251114R00 | Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 18 cm 93,64 | m2 | 93,64000 | 134,50 | 12 594,58 |
| 23 | 564231111R00 | Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 31,89 | m2 | 31,89000 | 76,60 | 2 442,77 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 5 826,92 |
| 24 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 25,84000 | 225,50 | 5 826,92 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 11 618,10 |
| 25 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm Oprava betonové podlahy. Předpokládá se oprava z 20% plochy betonové podlahy. 27,89*0,1*0,2 | m3 | 0,55780 | 3 705,00 | 2 066,65 |
| 26 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 28,9*0,1 | m3 | 2,89000 | 3 305,00 | 9 551,45 |
| | | | | 2,89000 | | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 10 961,08 |
| 27 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 102,44 | m2 | 102,44000 | 107,00 | 10 961,08 |
| | | | | 102,44000 | | |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 21 421,00 |
| 28 | 953-001 | Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 12, ampule 2*12+2*9+2*4+2*4+2*1+2*1 | kus | 62,00000 | 345,50 | 21 421,00 |
| | | | | 62,00000 | | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 28 863,34 |
| 29 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 28,9*0,1 | m3 | 2,89000 | 3 460,00 | 9 999,40 |
| | | | | 2,89000 | | |
| 30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 22,00000 | 16,20 | 356,40 |
| 31 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého 3,86+1,35 | m3 | 5,21000 | 3 250,00 | 16 932,50 |
| | | | | 5,21000 | | |
| 32 | 965042241RT5 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm 19,725*0,05 | m3 | 0,98625 | 1 597,00 | 1 575,04 |
| | | | | 0,98625 | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: 97 | 97 | Prorážení otvorů | | | | 61 649,97 |
| 33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 18,94775+1,36867 | t | 20,31642 | 295,33 | 6 000,05 |
| 34 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (18,94775+1,36867)*2 | t | 40,63284 | 16,43 | 667,60 |
| 35 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 18,94775+1,36867 | t | 20,31642 | 331,50 | 6 734,89 |
| 36 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (18,94775+1,36867)*4 | t | 81,26568 | 26,20 | 2 129,16 |
| 37 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí 18,94775+1,36867 | t | 20,31642 | 1 720,00 | 34 944,24 |
| 38 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí 18,94775+1,36867 | t | 20,31642 | 550,00 | 11 174,03 |
| Díl: 99 | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 132 147,01 |
| 39 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 97,243+20,217+47,312+0,6356+8,6917+0,40582+0,0130 8+0,02085 | t | 174,53905 | 757,12 | 132 147,01 |
| Díl: 711 | 711 | Izolace proti vodě | | | | 11 763,59 |
| 40 | 711171559RT1 | Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, materiál ve specifikaci 31,89 | m2 | 31,89000 | 249,00 | 7 940,61 |
| 41 | 7111001 | Fólie hydroizolační HDPE tl. 1,0 mm, š. 1000 mm 31,89*1,05 | m2 | 33,48450 | 113,00 | 3 783,75 |
| 42 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,04152 | 945,00 | 39,24 |
| Díl: 721 | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 314 845,41 |
| 43 | 721-001 | Filtrační šachta PP DN 425/2000 mm KG, RŠ DN425, v.2000 mm, poklop, vč. dodávky a usazení | kus | 4,00000 | 16 800,00 | 67 200,00 |
| 44 | 721263003RT1 | Klapka koncová (žabí) HL , nerezová klapka HL 710.0 D 110 mm | kus | 1,00000 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 45 | 721-002 | Montáž vsakovacího bloku 2400×1200×520 mm, včetně dodávky | kus | 13,00000 | 14 888,00 | 193 544,00 |
| 46 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 14*1,1 | m | 15,40000 | 370,00 | 5 698,00 |
| 47 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 42,6*1,1 | m | 46,86000 | 372,00 | 17 431,92 |
| 48 | 721242117R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 150 | kus | 6,00000 | 3 750,00 | 22 500,00 |
| 49 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (4,6*2+9,4+7+4,6)*1,1 | m | 33,22000 | 25,00 | 830,50 |
| 50 | 28611225.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm (4,6*2+9,4+7+4,6)*1,1 | m | 33,22000 | 60,00 | 1 993,20 |
| 51 | 212753114R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože (4,6*2+9,4+7+4,6) | m | 30,20000 | 20,00 | 604,00 |
| 52 | 212753116R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože (4,6*2+9,4+7+4,6) | m | 30,20000 | 22,00 | 664,40 |
| 53 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 1,04522 | 650,00 | 679,39 |
| Díl: 762 | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 37 918,76 |
| 54 | 762523104RT3 | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken, včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm 31,89 | m2 | 31,89000 | 417,50 | 13 314,08 |
| 55 | 762526110R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm 31,89 | m2 | 31,89000 | 139,00 | 4 432,71 |
| 56 | 60515009R | Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm (3,5*0,1*0,1*19)*1,05 | m3 | 0,69825 | 6 505,00 | 4 542,12 |
| 57 | 762331911R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m | m | 5,43000 | 156,00 | 847,08 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 0,27*9+0,3*6+0,3*4 | | 5,43000 | | |
| 58 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm ² vč.dod | m | 5,43000 | 280,50 | 1 523,12 |
| | | 0,27*9+0,3*6+0,3*4 | | 5,43000 | | |
| 59 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm ² | m | 25,66000 | 66,30 | 1 701,26 |
| | | 25,66 | | 25,66000 | | |
| 60 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m ² | 18,59100 | 65,20 | 1 212,13 |
| | | 185,91*0,1 | | 18,59100 | | |
| 61 | 762523104RT3 | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken, včetně | m ² | 18,59100 | 417,50 | 7 761,74 |
| | | dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm | | | | |
| | | 185,91*0,1 | | 18,59100 | | |
| 62 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,83300 | 1 410,00 | 2 584,53 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 67 197,41 |
| 63 | 767-001 | Výroba a montáž kotevní botky KB1, včetně materiálu | kus | 12,00000 | 1 190,00 | 14 280,00 |
| 64 | 767-002 | Výroba a montáž kotevní botky KB2, včetně materiálu | kus | 9,00000 | 1 800,00 | 16 200,00 |
| 65 | 767-003 | Výroba a montáž kotevní botky KB3, včetně materiálu | kus | 4,00000 | 1 550,00 | 6 200,00 |
| 66 | 767-004 | Výroba a montáž kotevní botky KB4, včetně materiálu | kus | 6,00000 | 2 240,00 | 13 440,00 |
| 67 | 767-005 | Výroba a montáž kotevní botky KB5, včetně materiálu | kus | 4,00000 | 2 100,00 | 8 400,00 |
| 68 | 767-006 | Výroba a montáž kotevní botky KB6, včetně materiálu | kus | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 69 | 767-007 | Výroba a montáž kotevní botky KB7, včetně materiálu | kus | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 70 | 13890101R | Přirážka za pozinkování ocelových výrobků | m ² | 13,53000 | 320,00 | 4 329,60 |
| | | KB1:0,27*12 | | 3,24000 | | |
| | | KB2:0,39*9 | | 3,51000 | | |
| | | KB3:0,33*4 | | 1,32000 | | |
| | | KB4:0,47*6 | | 2,82000 | | |
| | | KB5:0,47*4 | | 1,88000 | | |
| | | KB6:0,47*1 | | 0,47000 | | |
| | | KB7:0,29*1 | | 0,29000 | | |
| 71 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,47271 | 630,00 | 297,81 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 802 899,25 |
| 72 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní | m ² | 240,77000 | 150,00 | 36 115,50 |
| | | přípravek na dřevo | | | | |
| | | Ošetření dřevěných k-cí v řešené části objektu, které nebudou opatřené nátěry, budou ošetřeny fungicidními a insekticidními přípravky typu Fb, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP dle ČSN 49 0600 – 1 a to ve dvou vrstvách. | | | | |
| | | překládaná stěna:14,77+26,04 | | 40,81000 | | |
| | | sloupy:0,94*36+0,99+1*3+0,705*10 | | 44,88000 | | |
| | | vnitřní stěny:46,08+7,7*2+6,45+5,2+2,37 | | 75,50000 | | |
| | | strop:5,65+1,98+4,72*4+0,77*9+0,66*18+2,37+31,89 | | 79,58000 | | |
| 73 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m ² | 13,53000 | 400,00 | 5 412,00 |
| | | KB1:0,27*12 | | 3,24000 | | |
| | | KB2:0,39*9 | | 3,51000 | | |
| | | KB3:0,33*4 | | 1,32000 | | |
| | | KB4:0,47*6 | | 2,82000 | | |
| | | KB5:0,47*4 | | 1,88000 | | |
| | | KB6:0,47*1 | | 0,47000 | | |
| | | KB7:0,29*1 | | 0,29000 | | |
| 74 | 783-001 | Odstranění nátěrů dřevěných prvků opálením | m ² | 316,01700 | 600,00 | 189 610,20 |
| | | Stávající krycí nátěry dřevěných konstrukcí budou odstraněny horkovzdušným opálením. | | | | |
| | | sloupy:27,942 | | 27,94200 | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------------|
| | | trámy:50,601 | | 50,60100 | | |
| | | okna:2,5 | | 2,50000 | | |
| | | dveře:34,15 | | 34,15000 | | |
| | | strop:56,235 | | 56,23500 | | |
| | | zdi:10,451+54,221+79,917 | | 144,58900 | | |
| 75 | 783-002 | Broušení a tmelení dřevěných prvků | m2 | 316,01700 | 500,00 | 158 008,50 |
| | | sloupy:27,942 | | 27,94200 | | |
| | | trámy:50,601 | | 50,60100 | | |
| | | okna:2,5 | | 2,50000 | | |
| | | dveře:34,15 | | 34,15000 | | |
| | | strop:56,235 | | 56,23500 | | |
| | | zdi:10,451+54,221+79,917 | | 144,58900 | | |
| 76 | 783-003 | Základová vrstva nátěru dřev. prvků, přetmelení a přebroušení | m2 | 347,90700 | 550,00 | 191 348,85 |
| | | Impregnace fungicidními a insekticidními přípravky, které budou součástí nátěrového systému. Poté bude proveden základový pigmentovaný nátěr, přetmelení a přebroušení. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | |
| | | sloupy:27,942+31,89 | | 59,83200 | | |
| | | trámy:50,601 | | 50,60100 | | |
| | | okna:2,5 | | 2,50000 | | |
| | | dveře:34,15 | | 34,15000 | | |
| | | strop:56,235 | | 56,23500 | | |
| | | zdi:10,451+54,221+79,917 | | 144,58900 | | |
| 77 | 783-004 | Konečný nátěr dřevěných prvků, 2 vrstvy nátěru + mezibrus | m2 | 347,90700 | 600,00 | 208 744,20 |
| | | Nanesení 1. vrstvy vrchního nátěru, mezibrus a nanesení 2. vrstvy vrchního nátěru. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | |
| | | Barevné řešení viz legenda povrchů ve výkrese pohledů. | | | | |
| | | sloupy:27,942+31,89 | | 59,83200 | | |
| | | trámy:50,601 | | 50,60100 | | |
| | | okna:2,5 | | 2,50000 | | |
| | | dveře:34,15 | | 34,15000 | | |
| | | strop:56,235 | | 56,23500 | | |
| | | zdi:10,451+54,221+79,917 | | 144,58900 | | |
| 78 | 783-005 | Truhlářská oprava poškozených částí, dřevěných dveří | m2 | 34,15000 | 400,00 | 13 660,00 |
| | | 34,15 | | 34,15000 | | |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 2 898,22 |
| 79 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 34,42000 | 21,20 | 729,70 |
| | | 34,42 | | 34,42000 | | |
| 80 | 784165212R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 34,42000 | 52,40 | 1 803,61 |
| | | 34,42 | | 34,42000 | | |
| 81 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 34,42000 | 3,35 | 115,31 |
| | | 34,42 | | 34,42000 | | |
| 82 | 784011222R00 | Zakrytí podlah | m2 | 39,00000 | 6,40 | 249,60 |
| Díl: | 787 | Zasklívání | | | | 4 466,24 |
| 83 | 787900010RA0 | Vysklení a opětné zasklení oken a dveří | m2 | 1,64200 | 2 720,00 | 4 466,24 |
| | | Oprava zasklení stávajících oken. Předpoklad výměny 20%. | | | | |
| | | (1*1,4*2+0,9*1,4+0,5*0,5*4+0,9*0,35*10)*0,2 | | 1,64200 | | |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|---|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 95 799,32 |
| 1 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 28*0,8*1,1 4*0,8*1,0 | m3 | 27,84000 24,64000 3,20000 | 480,50 | 13 377,12 |
| 2 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 8,05*2,5 | m3 | 20,12500 20,12500 | 1 428,00 | 28 738,50 |
| 3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 18,7*0,8*0,9 10*0,8*0,9 | m3 | 20,66400 13,46400 7,20000 | 1 220,00 | 25 210,08 |
| 4 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 27,84+20,125-4,48-0,96-5-0,3 | m3 | 37,22500 37,22500 | 165,50 | 6 160,74 |
| 5 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhuštěním 20,664-(6,888+2,08) | m3 | 11,69600 11,69600 | 469,50 | 5 491,27 |
| 6 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční (20,664-11,696)*1,3 | m3 | 11,65840 11,65840 | 1 363,00 | 15 890,40 |
| 7 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 8,05 0,8*4*1,2 0,8*4*1,2 | m2 | 15,73000 8,05000 3,84000 3,84000 | 59,20 | 931,22 |
| Díl: 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | 184,52 |
| 8 | 271570010RAA | Polštář hutněný pod základy, ze šterkopisku tloušťky 10 cm 0,9*0,9 | m2 | 0,81000 0,81000 | 158,00 | 127,98 |
| 9 | 69366190.AR | Geotextilie (4,5 x 100 m) 220 g/m2 0,9*0,9*2 | m2 | 1,62000 1,62000 | 34,90 | 56,54 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 17 880,33 |
| 10 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,8*0,2*(28+7+6) 0,8*0,3*(10+22,7) | m3 | 14,40800 6,56000 7,84800 | 1 241,00 | 17 880,33 |
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | 693,00 |
| 11 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 0,1*5+1,3 | m2 | 1,80000 1,80000 | 385,00 | 693,00 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 32 818,41 |
| 12 | 28613740R | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 20 x 2,0 mm PN 10 6+3+0,9+0,9 0,3*10,8 | m | 14,04000 10,80000 3,24000 | 207,00 | 2 906,28 |
| 13 | 28613741R | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 25 x 2,3 mm PN 10 3,5+6+3,5+0,9 0,3*13,9 | m | 18,07000 13,90000 4,17000 | 253,00 | 4 571,71 |
| 14 | 28613742R | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10 8,6+16,5+3+4,5 0,3*32,6 | m | 42,38000 32,60000 9,78000 | 327,75 | 13 890,05 |
| 15 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm 10,4+18,07 | m | 28,47000 28,47000 | 1,15 | 32,74 |
| 16 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 42,38000 | 1,15 | 48,74 |
| 17 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm | m | 28,00000 | 17,25 | 483,00 |
| 18 | 28697153R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm | kus | 1,00000 | 2 018,25 | 2 018,25 |
| 19 | 28697159R | Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T, s těsněním | kus | 1,00000 | 6 382,50 | 6 382,50 |
| 20 | 894431112R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm | kus | 1,00000 | 575,00 | 575,00 |
| 21 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 16,31+0,2+0,1 | t | 16,61000 16,61000 | 115,00 | 1 910,15 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 976,13 |
| 22 | 974100020RA0 | Výsekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm | m | 5,00000 | 146,50 | 732,50 |
| 23 | 971100031RAC | Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 45 cm | m2 | 0,02250 | 5 090,00 | 114,53 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,4+13 | t | 0,20000 15,40000 | 305,50 | 61,10 |
| 25 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10*0,2 | t | 2,00000 2,00000 | 34,00 | 68,00 |
| Díl: 98 | | Demolice | | | | 25 000,00 |
| 26 | 5 | Demontáž stávajících rozvodů kanalizace a vodovodu, (přesný rozsah dle obhlídky objektu) Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní | kpl | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 50 891,56 |
| 27 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm 1+1 | m | 2,60000 2,00000 | 333,50 | 867,10 |
| | | 0,3*2 | | 0,60000 | | |
| 28 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 6 | m | 7,80000 6,00000 | 471,50 | 3 677,70 |
| | | 0,3*6 | | 1,80000 | | |
| 29 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 6,5+3,5 | m | 13,00000 10,00000 | 425,50 | 5 531,50 |
| | | 0,3*10 | | 3,00000 | | |
| 30 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 5+1+1+0,6+7+0,6+7,5 | m | 29,51000 22,70000 | 483,00 | 14 253,33 |
| | | 0,3*22,7 | | 6,81000 | | |
| 31 | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 2,6+7,8+13+29,51 | m | 52,91000 52,91000 | 23,00 | 1 216,93 |
| 32 | 2 | Nádrž akumulární plastová samonosná, objem 5 m3, vč. dodávky a osazení Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní | kpl | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 33 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,20000 | 1 725,00 | 345,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 7 284,85 |
| 34 | 286151851R | Trubka 20 x 2,8 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 1+1+4+0,8+1,2 | m | 16,30000 8,00000 | 212,75 | 3 467,83 |
| | | 0,3+8 | | 8,30000 | | |
| 35 | 722174212R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod | m | 16,30000 | 1,15 | 18,75 |
| 36 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 16,30000 | 5,75 | 93,73 |
| 37 | 722182021R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25, lepidlo | m | 16,30000 | 28,75 | 468,63 |
| 38 | 722182200R00 | Výroba izolační tvarovky do DN 40 | kus | 16,00000 | 25,30 | 404,80 |
| 39 | 722182091R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 | kus | 16,00000 | 57,50 | 920,00 |
| 40 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 14,04+18,07+42,38+16,3 | m | 90,79000 90,79000 | 17,25 | 1 566,13 |
| 41 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,20000 | 1 725,00 | 345,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 39 261,00 |
| 42 | 642328608R | Klozet kombi.svislý odpad, boční napouštění, bílý | kus | 5,00000 | 5 094,50 | 25 472,50 |
| 43 | 642153251R | Umyvadlo 55x42 cm 1 otv. pro baterii, bílé | kus | 3,00000 | 1 265,00 | 3 795,00 |
| 44 | 55162328.AR | Uzávěrka zápachová DN 40 5/4"pro umyvadla | kus | 2,00000 | 241,50 | 483,00 |
| 45 | 1 | Umyvadlový sifon U trubkový chrom DN32 5/4", pro umyvadla Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní | kus | 1,00000 | 603,75 | 603,75 |
| 46 | 55162144R | Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm | kus | 3,00000 | 189,75 | 569,25 |
| 47 | 725823511R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu | kus | 3,00000 | 1 092,50 | 3 277,50 |
| 48 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 5,00000 | 529,00 | 2 645,00 |
| 49 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 3,00000 | 517,50 | 1 552,50 |
| 50 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 172,50 | 517,50 |
| 51 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,40000 | 862,50 | 345,00 |
| Díl: 734 | | Armatury | | | | 3 525,90 |
| 52 | 70802100T | Rohový ventil - 1/2"x3/8"; bez matice | kus | 8,00000 | 224,25 | 1 794,00 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | V. Etapa |
| R: | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|
| 53 | CIM33CREA025T | Kontrolovatelný zpětný ventil - 1"FF | kus | 1,00000 | 937,25 | 937,25 |
| 54 | 551100051R | Kohout kulový voda 3/4" s odvodněním | kus | 1,00000 | 327,75 | 327,75 |
| 55 | 551100052R | Kohout kulový voda 1" s odvodněním | kus | 1,00000 | 454,25 | 454,25 |
| 56 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 1,15 | 1,15 |
| 57 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 2,00000 | 1,15 | 2,30 |
| 58 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 | kus | 8,00000 | 1,15 | 9,20 |
| Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | | | | 4 207,78 |
| 59 | 460030061R00 | Kladení dlažby do lože z písku | m2 | 15,73000 | 267,50 | 4 207,78 |

Na potrubí kanalizace a vodovodu je započítáno 30% délky jako přírážka na tvarovky a přechodky.

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace!!!

Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka**

Objekt: **VI. Etapa**

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55
67401 Třebíč

IČ: **00290629**
 DIČ: **CZ00290629**

Zhotovitel: **Moták Projekt s.r.o.**
Římov 146
67522 Římov

IČ: **05350581**
 DIČ:

Uchazeč: **ARCHATT PAMÁTKY spol s.r.o.**
V. Nezvala 56/68
67401 Třebíč

IČ: **607 53 013**
 DIČ: **CZ 607 53 013**

| Číslo | Název rozpočtu (profese) | Celkem bez DPH |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| OVN | Ostatní a vedlejší náklady | 34 500,00 |
| VI. Etapa | Architektonicko-stavební řešení | 1 878 708,95 |
| Cena celkem | | 1 913 208,95 |

Poznámka:

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 913 208,95 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 401 773,88 CZK |

Cena celkem s DPH **2 314 982,83 CZK**

v Třebíči dne 15.04.2019

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | VI. Etapa |
| R: | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|-----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 34 500,00 |
| | 005121 | Zařízení staveniště | | | | |
| 1 | 005121010R | <p>Vybudování zařízení staveniště</p> <p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 005121020R | <p>Provoz zařízení staveniště</p> <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> | Soubor | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 3 | 005121030R | <p>Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 00524 | Předání a převzetí díla | | | | |
| | | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | |
| 4 | 005241010R | <p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> | Soubor | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | VI. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|---------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 173 872,71 |
| 1 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 38,13+97,2+359,6+16,94+11,06 | m2 | 522,93000 | 61,50 | 32 160,20 |
| 2 | 941941191RT3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté (38,13+97,2+359,6+16,94+11,06)*2 | m2 | 1 045,86000 | 100,75 | 105 370,40 |
| 3 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 38,13+97,2+359,6+16,94+11,06 | m2 | 522,93000 | 50,30 | 26 303,38 |
| 4 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 93,82000 | 107,00 | 10 038,74 |
| Díl: 95 | | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 90 997,83 |
| 5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 393,93*2 | m2 | 787,86000 | 115,50 | 90 997,83 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 4 178,08 |
| 6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,93900 | 305,50 | 286,86 |
| 7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,939*10 | t | 9,39000 | 34,00 | 319,26 |
| 8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,939*10 | t | 9,39000 | 15,70 | 147,42 |
| 9 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 0,93900 | 219,00 | 205,64 |
| 10 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t 0,939*60 | den | 56,34000 | 48,80 | 2 749,39 |
| 11 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0,93900 | 500,00 | 469,50 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 32 957,40 |
| 12 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 9,72500 | 2 643,53 | 25 708,33 |
| 13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,3151+0,723+0,0328 | t | 1,07090 | 6 769,14 | 7 249,07 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 30 969,01 |
| 14 | 762132135RT3 | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm (38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41)*0,2 | m2 | 67,13800 | 361,00 | 24 236,82 |
| 15 | 762132811R00 | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken (38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41)*0,2 | m2 | 67,13800 | 60,20 | 4 041,71 |
| 16 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,99000 | 1 352,00 | 2 690,48 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 1 544 260,95 |
| 17 | 783-001 | Odstranění nátěrů dřevěných prvků opálením Stávající krycí nátěry dřevěných konstrukcí budou odstraněny horkovzdušným opálením. překládaná fasáda:(38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41+3,63)*1,05 Podbití:11,02+10,46+24,17+0,05+5,09+0,04+2,26+2,01+0,72 Sloupy:6,854+5,304 Trámy:4,92+27,586+25,304 Parapet:1,822 Stěny:44,392 Mřížka:12,639 Schodiště:28,67 Strop:83,656 Zábradlí:15,354 Stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17 Okna:4,716 | m2 | 686,33820 | 600,00 | 411 802,92 |
| 18 | 783-002 | Broušení a tmelení dřevěných prvků | m2 | 686,33820 | 500,00 | 343 169,10 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | VI. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|
| | | překládaná fasáda:(38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41+3,63)*1,05 | | 356,28600 | | |
| | | Podbití:11,02+10,46+24,17+0,05+5,09+0,04+2,26+2,01+0,72 | | 55,82000 | | |
| | | Sloupy:6,854+5,304 | | 12,15800 | | |
| | | Trámy:4,92+27,586+25,304 | | 57,81000 | | |
| | | Parapet:1,822 | | 1,82200 | | |
| | | Stěny:44,392 | | 44,39200 | | |
| | | Mřížka:12,639 | | 12,63900 | | |
| | | Schodiště:28,67 | | 28,67000 | | |
| | | Strop:83,656 | | 83,65600 | | |
| | | Zábradlí:15,354 | | 15,35400 | | |
| | | Stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17 | | 13,01520 | | |
| | | Okna:4,716 | | 4,71600 | | |
| 19 | 783-003 | Základová vrstva nátěru dřev. prvků, přetmelení a přebroušení | m2 | 686,33820 | 550,00 | 377 486,01 |
| | | Impregnace fungicidními a insekticidními přípravky, které budou součástí nátěrového systému. Poté bude proveden základový pigmentovaný nátěr, přetmelení a přebroušení. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | |
| | | překládaná fasáda:(38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41+3,63)*1,05 | | 356,28600 | | |
| | | Podbití:11,02+10,46+24,17+0,05+5,09+0,04+2,26+2,01+0,72 | | 55,82000 | | |
| | | Sloupy:6,854+5,304 | | 12,15800 | | |
| | | Trámy:4,92+27,586+25,304 | | 57,81000 | | |
| | | Parapet:1,822 | | 1,82200 | | |
| | | Stěny:44,392 | | 44,39200 | | |
| | | Mřížka:12,639 | | 12,63900 | | |
| | | Schodiště:28,67 | | 28,67000 | | |
| | | Strop:83,656 | | 83,65600 | | |
| | | Zábradlí:15,354 | | 15,35400 | | |
| | | Stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17 | | 13,01520 | | |
| | | Okna:4,716 | | 4,71600 | | |
| 20 | 783-004 | Konečný nátěr dřevěných prvků, 2 vrstvy nátěru + mezibrus | m2 | 686,33820 | 600,00 | 411 802,92 |
| | | Nanesení 1. vrstvy vrchního nátěru, mezibrus a nanesení 2. vrstvy vrchního nátěru. Všechny prvky nátěru musí být součástí uceleného nátěrového systému dle Technické specifikace nátěrového systému, která je součástí projektové dokumentace. | | | | |
| | | Barevné řešení viz legenda povrchů ve výkrese pohledů. | | | | |
| | | překládaná fasáda:(38,13+97,2+175,14+16,94+5,87+2,41+3,63)*1,05 | | 356,28600 | | |
| | | Podbití:11,02+10,46+24,17+0,05+5,09+0,04+2,26+2,01+0,72 | | 55,82000 | | |
| | | Sloupy:6,854+5,304 | | 12,15800 | | |
| | | Trámy:4,92+27,586+25,304 | | 57,81000 | | |
| | | Parapet:1,822 | | 1,82200 | | |
| | | Stěny:44,392 | | 44,39200 | | |
| | | Mřížka:12,639 | | 12,63900 | | |
| | | Schodiště:28,67 | | 28,67000 | | |
| | | Strop:83,656 | | 83,65600 | | |
| | | Zábradlí:15,354 | | 15,35400 | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | |
|----|---|
| S: | Generální oprava budovy s převlékárny v areálu letního koupaliště Polanka |
| O: | VI. Etapa |
| R: | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|
| | | Stupně:(1,16*0,3*2+1,16*0,03*2)*17 | | 13,01520 | | |
| | | Okna:4,716 | | 4,71600 | | |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 1 472,97 |
| 21 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky | m2 | 93,82000 | 15,70 | 1 472,97 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I