

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Přerov I - Město

Zasílám Vám nabídku N 221/18 na opravu kalolisu č.2, ceny bez DPH

1/ Oprava rozřazu desek

Při kontrole dovezených 8 ks demontovaných závěsů desek bylo zjištěno, že rozřazovací háčky a unašecí palce jsou značně opotřebený a to více než na lisu č.1, kde již oprava proběhla. Dále bylo dodatečně zjištěno, že unašecí palce rámu závěsů filtračních desek jsou tak provozem opotřebený že nedochází spolehlivě k odblokování desek při rozřazu. Oprava unašecích palců je možná provedením nadvaření materiálu v horní části v síle 3 – 4 mm a zabroušením do roviny. Pojezdové kladky jsou na svém vnitřním průměru opotřebený pojezdem o cca 5 až 10 mm, tím jsou závěsy desek prosedlé o 2,5 až 5 mm a dochází k blokaci rozpojení desek při odsunu.

Pojezdové kolejnice jsou opotřebený a horní pojezdová plocha kolejnic je zvlněná, tím dochází k rozkmitu desek a zvyšuje se nespolehlivost rozřazu. Navrhovaná oprava a ceny:

- Výměna řetězu	38 700,- Kč
- Výměna pojezdových kolejí 20 m	22 500,- Kč
- Výměna kladek a ložisek závěsu desek 186 ks	84 400,- Kč
- Oprava případně výměna rozřazovacích háčků ramen desek 93 ks	65 100,- Kč
- Výměna čepů háčků s podložkami a zajištěním 93 sad	17 200,- Kč
- Oprava unašecích palců ramen desek 93 ks	36 800,- Kč

Cena za ND celkem 264 700 Kč

Cena za práce ČOV Henčlov 750,- Kč/hod, bude fakturována podle hodin v montážním deníku.

Termín opravy: do 4 týdnů od objednávky firma ANTARES zajistí ND na opravu, vlastní demontáž proběhne po zajištění ND, oprava dílů proběhne v dílnách ANTARES za 3 týdny + 1 týden montáž a odzkoušení.

V Přerově dne 3.1.2019

S pozdravem

Ing. Zedek Vítězslav
jednatel společnosti