

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Úprava sportovního hřiště - ZS Pěší

Místo: Datum: 1.4.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-387 117,71	-305 822,99
01d	Úprava sportovního hřiště-ZŠ Pěší- odpočtové položky-méněpráce	-387 117,71	-468 412,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-387 117,71	-305 822,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava sportovního hřiště - ZS Pěší

Objekt: Odpočtové položky-méněpráce

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 01.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-387 117,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-387 117,71
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	387 117,71	-81 294,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-468 412,43
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava sportovního hřiště - ZS Pěší

Objekt: Odpočtové položky-méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	387 117,71
HSV - Práce a dodávky HSV	387 117,71
2 - Zakládání	5 400,70
5 - Komunikace pozemní	381 717,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	387 117,71

ROZPOČET

Stavba: Úprava sportovního hřiště - ZS Pěší

Objekt: Odpočtové položky-méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

387 117,71

HSV - Práce a dodávky HSV

387 117,71

2 - Zakládání

5 400,70

30	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,144	37 504,88	5 400,70
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

5 - Komunikace pozemní

381 717,01

52	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	34,090	259,04	8 830,67
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"vč.04-u nového pasu " 48,7*0,70

34,090

Součet

34,090

53	K	566/N10	Vyrovnávací podkladní vrstva ze syntetic.betonu z kameniva a granulátu s PUR pojivem tl.30-60 mm vč.spoj.postřiku	m2	366,000	950,15	347 754,90
----	---	---------	---	----	---------	--------	------------

"vč.04,05-pod souvrství" 366,0

366,000

Součet

366,000

81	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	264,000	58,71	15 499,44
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

"vč.08-řez B spojení zdí po 50 cm" 49,0*2*4

392,000

"kotvení sloupků do základ.pasu" 12*22

264,000

"odpočet"-392

-392,000

Součet

264,000

89	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 200 mm	m	18,700	515,08	9 632,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"vč.08-řez A-výřez pro osazení sloupků" 0,85*22

18,700

Součet

18,700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava sportovního hřiště

Objekt: Úprava sportovního hřiště ZŠ Pěší - vícepráce

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 01.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	771 524,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	771 524,71
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	771 524,71	162 020,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	933 544,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava sportovního hřiště

Objekt: Úprava sportovního hřiště ZŠ Pěší - vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 01.04.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	771 524,71
HSV - Práce a dodávky HSV	759 892,93
1 - Zemní práce	61 082,75
2 - Zakládání	12 590,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 657,95
5 - Komunikace pozemní	34 550,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 468,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 221,12
997 - Přesun sutě	14 504,32
998 - Přesun hmot	8 816,64
PSV - Práce a dodávky PSV	11 631,78
764 - Konstrukce klempířské	50,26
767 - Konstrukce zámečnické	38,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 543,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	771 524,71

ROZPOČET

Stavba: Úprava sportovního hřiště

Objekt: Úprava sportovního hřiště ZŠ Pěší - vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 01.04.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

771 524,71

HSV - Práce a dodávky HSV

759 892,93

1 - Zemní práce

61 082,75

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	8,000	171,03	1 368,24
			"vč.02" 43-35		8,000		
			Součet		8,000		
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	8,000	841,13	6 729,04
			"vč.02" 43-35		8,000		
			Součet		8,000		
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kamen.drcené tl 200mm	m2	20,000	41,91	838,20
			"vč.02" 135,0-115		20,000		
			Součet		20,000		
4	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kamen.drcené tl 300mm	m2	20,000	61,41	1 228,20
			"vč.02" 115,0-95		20,000		
			Součet		20,000		
5	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z bet.prostého tl 100mm	m2	20,000	119,02	2 380,40
			"vč.02" 115,0-95		20,000		
			Součet		20,000		
6	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z bet.prostého tl 150 mm	m2	20,000	144,02	2 880,40
			"vč.02" 135,0-115		20,000		
			Součet		20,000		
7	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	48,000	24,70	1 185,60
			"vč.02" 583,0-535		48,000		
			Součet		48,000		
124	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	6,400	6 310,00	40 384,00
			"podél východní opěrné stěny"6,4		6,400		
125	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	6,400	293,00	1 875,20
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,241	14,90	241,99
			"zemina" 60,453		60,453		
			"bourací práce" 279,633/2,2		127,106		
			"odpočet"-171,318		-171,318		
			Součet		16,241		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,080	140,02	1 971,48
			60,453*1,6+6,4*2,2		110,805		
			"odpočet"-96,725		-96,725		
			Součet		14,080		

2 - Zakládání

12 590,52

116	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,021	1 050,00	3 172,05
			50,35*0,3*0,2		3,021		
117	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	25,175	23,60	594,13
			50,35*0,5		25,175		
118	M	69311007.JTA	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 25 165 g/m2	m2	30,210	27,10	818,69
			"obalení drenáže"25,175*1,2		30,210		
119	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	50,350	159,00	8 005,65
			11,86+20,09+2,5+15,9		50,350		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

220 657,95

37	K	311/N3	D+M hrazení hříště, konstrukce pro koše žár.pozink	kg	87,609	15,50	1 357,94
			"vč.06-ozn.1.1-1.9" 4697,44*1,08		5 073,235		
			"odpočet"-4985,626		-4 985,626		
			Součet		87,609		
115	K	311/N3e	Zákl. ocelový kotevní sloupek pozink vč. navaření kotev desek a kotev.materiálů	ks	32,000	6 150,00	196 800,00
120	K	311/N3f	Pronájem plošiny a jeřáb	kpl	1,000	22 500,01	22 500,01

5 - Komunikace pozemní

34 550,92

49	K	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm	m2	45,500	101,02	4 596,41
			"vč.03-pod dlažbu" 202		202,000		
			"odpočet"-156,5		-156,500		
			Součet		45,500		
51	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	45,500	132,02	6 006,91
			"vč.03-pod dlažbu" 202		202,000		
			"odpočet"-156,5		-156,500		
			Součet		45,500		
56	K	576130001	Napojení na původní plochy-obalované kamenivo	m2	2,000	850,14	1 700,28
			"vč.03-viz detail" 7,5		7,500		
			"odpočet"-5,5		-5,500		
			Součet		2,000		
57	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	2,000	442,07	884,14
			"odpočet"-8		-8,000		
			10,0		10,000		
			Součet		2,000		
58	K	596211111	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm vč.drcen.kam.tl.30 mm pl do 100 m2	m2	45,500	223,04	10 148,32
			"vč.03" 198,5		198,500		
			"odpočet"-153		-153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					45,500		
59	M	592453130	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní	m2	45,955	244,04	11 214,86
"odpočet"-154,53					-154,530		
198,5*1,01					200,485		
Součet					45,955		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 468,71

121	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	42,090	3 470,00	146 052,30
"vč.04,05-pod souvrství"366,0*(0,08+0,15)/2					42,090		
122	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	42,090	124,00	5 219,16
123	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,110	31 400,00	34 854,00
"vč.04,05-pod souvrství"366,0*3,033*0,001					1,110		
67	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	0,286	1 200,19	343,25
"do navrtaných otvorů prof 100 mm "							
"vč.04 zasypat štěrkem"							
3,14*0,05*0,05*0,5*333					1,307		
"odpočet"-1,021					-1,021		
Součet					0,286		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

221 221,12

72	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z prostého betonu	m	2,200	186,03	409,27
"vč.03" 43,7					43,700		
"odpocet"-41,5					-41,500		
Součet					2,200		
73	M	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	2,222	75,91	168,67
43,7*1,01					44,137		
"odpočet"-41,915					-41,915		
Součet					2,222		
74	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla š 10 mm hl 20 mm	m	2,200	34,61	76,14
"odpočet"-21,8					-21,800		
24					24,000		
Součet					2,200		
75	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	15,000	545,09	8 176,35
"vč.02-vč.asfaltu" 112,5					112,500		
"odpočet"-97,5					-97,500		
Součet					15,000		
53	K	977/N201	Zaslepení jádrových vrtů směsí ze syntetic.betonu z kameniva a granulátu s PUR pojivem tl.30-60 mm	ks	333,000	49,00	16 317,00
333					333,000		
90	K	977151118	Jádrové vrtvy diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	73,700	2 660,43	196 073,69
"do stávajíc. povrchu navrtány otvory prof 100 mm"							
"vč.04 hl. 50 cm-10cm je v betonu" 0,30*333					99,900		
"odpočet"-26,2					-26,200		
Součet					73,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

14 504,32

91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,960	39,11	624,20
			7,31+39,15+50,6+2,208		99,268		
			"odpočet"-83,308		-83,308		
			Součet		15,960		
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	143,640	8,72	1 252,54
			99,268*9		893,412		
			"odpočet"-749,772		-749,772		
			Součet		143,640		
93	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,771	44,01	870,12
			"odd 1" 26,875+27,6+43,875+1,681		100,031		
			"odd 9" 18,7		18,700		
			"odd 1-živice+uměl.kobrec" 57,135+4,5		61,635		
			"odpočet"-160,595		-160,595		
			Součet		19,771		
94	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	168,741	11,10	1 873,03
			180,366*9		1 623,294		
			"odpočet"-1454,553		-1 454,553		
			Součet		168,741		
95	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,731	146,02	5 217,44
			99,268+180,366		279,634		
			"odpočet"-243,903		-243,903		
			Součet		35,731		
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,621	125,02	1 702,90
			"odd 1" 26,875+27,6+43,875+1,681		100,031		
			"odd 9" 18,7		18,700		
			"odpočet"-105,110		-105,110		
			Součet		13,621		
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,705	155,02	729,37
			"odd 1-živice+uměl.kobrec" 57,135+4,5		61,635		
			"odpočet"-56,930		-56,930		
			Součet		4,705		
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,960	140,02	2 234,72
			7,31+39,15+50,6+2,208		99,268		
			"odpočet"-83,308		-83,308		
			Součet		15,960		

998 - Přesun hmot

8 816,64

99	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	108,566	81,21	8 816,64
			277,840		277,840		
			"odpočet"-169,274		-169,274		
			Součet		108,566		

PSV - Práce a dodávky PSV

11 631,78

764 - Konstrukce klempířské

50,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v obj v do 6 m	%	33,068	1,52	50,26
			211,187		211,187		
			"odpočet"-178,119		-178,119		
			Součet		33,068		
767 - Konstrukce zámečnické							38,49
113	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj v do 6 m	%	28,514	1,35	38,49
			213,398		213,398		
			"odpočet"-184,884		-184,884		
			Součet		28,514		
783 - Dokončovací práce - nátěry							11 543,03
114	K	783301900	Ochranný nátěr kotvení sloupů oplocení	kpl	1,000	11 543,03	11 543,03