

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Stavika s.r.o.

se sídlem: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka I 1758

IČ: 49432991 DIČ: CZ49432991

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 261648606/0300

Jednatel ve věcech smluvních i technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Tel: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

jednatel ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „**Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení**“ ve znění dodatku č. 1 a dnešního dne se z důvodu víceprací na straně zhotovitele dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.3.2019 a Přílohou č. 1 k Dodatku č. 2 činí:

Nová cena díla:

cena bez DPH 3.665.524,- Kč

DPH 21 % 769.760,- Kč

celková cena včetně DPH **4.435.284,- Kč**

slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát pět tisíc šest set devadesát sedm korun českých.

Celková částka obsahuje i rezervu ve výši 2%.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 20.3.2019

V Břeclavi, dne 22.3.2019



.....
za objednatele




.....
za zhotovitele /

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní O), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek č.2 byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 19.03.2019.

V Hustopečích dne 20.3.2019



.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Polozkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	040319	Demontáže UT (bez b.j. 26)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0000004237	Hotel Formanka Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna		Zakázkové číslo	4237
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	11 605		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	11 605		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	11 605	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 605	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	Základ pro DPH	15,0 %		11 605 Kč
	DPH	15,0 %		1 741 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				13 346 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :	040319
Objekt :	02 Vytápění	Demontáže ÚT (bez b.j. 26)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	6 800	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 805	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 605	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet: 040319
Objekt :	02 Vytápění	Demontáže ÚT (bez b.j. 26)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733110803R00	Demontáž horizontální rozvod (přívod a zpátečka)	m	26,00	40,00	1 040,00
2	733110803R00	Demontáž potrubí k otop. tělesům a chodbách (6 x 3m x přívod a zpátečka)	m	36,00	40,00	1 440,00
3	733110803R00	Demontáž stoupačky a přípojky k otop. tělesům (9 stoupaček x 6m x přívod a zpátečka)	m	108,00	40,00	4 320,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				6 800,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
4	735121810R00	Demontáž otopných těles byty	kus	25,00	155,00	3 875,00
5	735121810R00	Demontáž otopných těles chodba II. etapa	kus	2,00	155,00	310,00
6	735121810R00	Demontáž otopných těles chodba I. etapa	kus	4,00	155,00	620,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				4 805,00



VÝKAZ VÝMĚR

Akce : Město Hustopeče
Hustopeče u Brna, parc.č. 882
HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Investor : Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 , 69317 Hustopeče

ELEKTROINSTALACE 52 973,6 Kč

ROZVODNICE 5 848,1 Kč

CELKEM : 58 821,68 Kč bez DPH

V Hustopečích 09/2017



Město Hustopeče		Hustopeče u Brna, parc.č. 882		HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		MONTÁŽ VĚTNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.		MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM	
								montáže celkem		materiál celkem			
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ													
	KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	4	KS	27,2		108,8		5,2		20,8		129,6	
	KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	2	KS	60,1		120,2		8,7		17,4		137,6	
	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68	2	KS	60,1		120,2		22,2		44,4		164,6	
ROZVODNICE A ROZVADĚČE													
	ROZVODNICE RPX	2	KS	550,0		1100,0						1100,0	
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR													
	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	18	KS	15,2		273,6		0,0		0,0		273,6	
	UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 4MM2	12	KS	17,1		205,2		0,0		0,0		205,2	
	UKOČENÍ KABELU DO 3X4	10	KS	72,0		720,0		0,0		0,0		720,0	
	BEZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2	6	KS	52,0		312,0		3,2		19,2		331,2	
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ													
	SVORKA NA POTRUBÍ BERNARD CU PAS	4	KS	79,3		317,2		24,0		96,0		413,2	
	VODIČ CYA 4	6	M	15,0		90,0		9,6		57,6		147,6	
	VODIČ CY 6	28	M	18,0		504,0		14,6		408,8		912,8	
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH													
	KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2	37	M	18,9		699,3		11,4		421,8		1121,1	
	KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2	20	M	18,9		378,0		18,7		374,0		752,0	

KABEL CYKY 3 X 4 MM2	55 M	18,9	1039,5	36,0	1980,0	3019,5	
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI							
EL1 - Zápustné svítidlo MARJAL LED 30W 2940lm 3000K hliník bílá 230V IP44	3 KS	250,0	750,0	1430,0	4290,0	5040,0	
EL2 - SVÍTIDLO EGLO 97081	2 KS	196,0	392,0	906,0	1812,0	2204,0	sv.nad zrcadlem
SPÍNAČE A ZÁSUVKY							
ABB 3559-A06345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO	28 KS	50,6	1416,8	99,0	2772,0	4188,8	pokoje
ABB Levit 3559H-A0651 62 KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO - bílá / kouřová černá	28 KS	10,0	280,0	52,5	1470,0	1750,0	
ABB 3559-A05345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO	2 KS	50,6	101,2	99,0	198,0	299,2	
ABB Levit 3559H-A0652 62 KRYT SPÍNAČE KOLÉBKOVÉHO DĚLENÝ - bílá / kouřová černá	2 KS	10,0	20,0	52,5	105,0	125,0	
ABB Levit 3901H-A05010 62 1-NÁSOBNÝ RÁMEČEK - bílá / kouřová černá	30 KS	10,0	300,0	30,0	900,0	1200,0	
ABB Levit 3901H-A05020 62 2-NÁSOBNÝ RÁMEČEK - bílá / kouřová černá	2 KS	10,0	20,0	52,8	105,6	125,6	
ABB 3292U-A00003 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO UNIVERZÁLNÍ TERMOSTAT	2 KS	150,0	300,0	557,0	1114,0	1414,0	
ABB Levit 3292H-A10101 62 TERMOSTAT UNIVERZÁLNÍ OTOČNÝ (OVLÁDACÍ JEDNOTKA) - bílá / kouřová černá	2 KS	10,0	20,0	835,0	1670,0	1690,0	
ABB 3292U-A90100 - SNÍMAČ TEPLoty PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	2 KS	150,0	300,0	219,6	439,2	739,2	
ABB Levit 5519H-A02357 62 ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V - bílá / kouřová černá	2 KS	98,0	196,0	105,6	211,2	407,2	
OSTATNÍ							
DEVimat™ DSVF-150 - Topný výkon 300W - Vyhřívaná plocha 2m2	2 KS	360,0	720,0	2950,0	5900,0	6620,0	
MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SILENT 100 CRIZ	2 KS	150,0	300,0	2637,6	5275,2	5575,2	
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - TOPNÁ ROHOŽ	2 KS	150,0	300,0			300,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	3 %				29702,2	891,1	
VRN	1,5 %				29702,2	445,5	
VZDUCHOTECHNIKA							
POTRUBÍ 100x3m	3 KS	872,2	2616,6	350,0	1050,0	3666,6	

POTRUBÍ 100x2m		2 KS	581,4	1162,8	224,0	448,0	1610,8	
POTRUBÍ 100x1m		1 KS	290,4	290,4	128,0	128,0	418,4	
ODBOČKA T-KUS 100/100		6 KS	52,5	315,0	113,0	678,0	993,0	
ODBOČKA DVOJITÁ 100/100		4 KS	52,5	210,0	200,0	800,0	1010,0	
POTRUBÍ OHEBNÉ HLINÍKOVÉ 100 3M		5 KS	132,7	663,5	164,7	823,5	1487,0	
PODRUŽNÝ MATERIÁL		1 KS	0,0	0,0	83,0	83,0	83,0	
BOURACÍ PRÁCE								
RYHA 3X3 ZD. CIH.		20 M	38,7	774,0			774,0	
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.		8 KS	33,0	264,0			264,0	
PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM		4 KS	56,0	224,0			224,0	
ELEKTROINSTALACE CELKEM							52 973,6 Kč	

Město Hustopeče Hustopeče u Brna, parc.č. 882 HOTEL FORMANKA HUSTOPEČE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ										
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.		MONTÁŽE		MONTÁŽE celkem		MATERIÁL		MATERIÁL celkem		CELKEM
Doplňnění rozvodnice R1										
Proudový chránič PF7-25/2/003	1 ks	150,0	150,0			1179,0	1179,0			1329,0
Propoj PO	0 kpl	250,0	0,0			500,0	0,0			0,0
Popis přístrojů	0 kpl	100,0	0,0			200,0	0,0			0,0
Pomocný materiál	5 %						1179,0			59,0
CELKEM										1912,7
Doplňnění rozvodnice R2										
Proudový chránič PF7-25/2/003	1 ks	49,1	49,1			1179,0	1179,0			1228,1
Pomocný materiál	5 %						1179,0			59,0
CELKEM										1811,8
Rozvodnice RPX										
Rozvodnice RP1 -1										
Rozvodnice BC-O-1/8-TW-ECO	1 ks	150,0	150,0			200,0	200,0			350,0
Jistič PL7-10C/1	1 ks	65,0	65,0			65,0	65,0			130,0
Jistič PL7-16B/1	2 ks	65,0	130,0			65,0	130,0			260,0
Svorky 2,5mm2	9 ks	10,0	90,0			10,0	90,0			180,0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE	0,1 m	250,0	25,0			350,0	35,0			60,0
Štítek výstražný	1 ks	10,0	10,0			10,0	10,0			20,0
Popis přístrojů	1 kpl	30,0	30,0			5,0	5,0			35,0

Pomocný materiál										535,0	26,8	1061,8
CELKEM												
Rozvodnice RPX												
CELKEM			2 ks								2123,5	2123,5
ROZVODNICE - CELKEM												5 848,1 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	180219	Vícepráce 02/2019	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0000004237	Hotel Formanka Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna		Zakázkové číslo	4237
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	14 184		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	14 184		
HZS	0		
ZRN+HZS	14 184	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 184	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		14 184 Kč
DPH	21,0 %		2 979 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 163 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :	180219
Objekt :	02 Vytápění	Vícepráce	02/2019

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	3 603	0	0	0
734 Armatury	0	2 408	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	6 678	0	0	0
799 Ostatní	0	1 495	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	14 184	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet: 180219
Objekt :	02 Vytápění	Vícepráce 02/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	16,00	194,00	3 104,00
2	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00	50,00	200,00
3	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	hod	1,00	299,00	299,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 603,00
Díl:	734	Armatury				
4	734222665T00	Připojovací souprava k OT	kus	4,00	143,00	572,00
5	734222699T00	Ventil radiátorový G 1/2"	kus	2,00	354,00	708,00
6	734261208T00	Šroubení uzavíratelné G 1/2	kus	2,00	266,00	532,00
7	734222722T00	Hlavice termostatická	kus	2,00	298,00	596,00
	Celkem za	734 Armatury				2 408,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
8	735161810T00	Montáž otopných těles	kus	2,00	519,00	1 038,00
9	735151575U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/800	kus	2,00	2 820,00	5 640,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				6 678,00
Díl:	799	Ostatní				
10	799111116T00	Napuštění vody do otopného systému	hod	2,00	299,00	598,00
11	799111117T00	Vypuštění vody do otopného systému	hod	2,00	299,00	598,00
12	799111118T00	Průrazy strop a zeď	hod	1,00	299,00	299,00
	Celkem za	799 Ostatní				1 495,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 4	Název objektu : Vícepráce VZT	JKSO :
Stavba : 4237	Název stavby : Hotel Formanka Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4237
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	10 296
	ZRN celkem	10 296
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	10 296
	ZRN+VRN+HZS	10 296
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	10 296 Kč
DPH	21,0 % činí :	2 162 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 459 Kč

Poznámka :

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :
Objekt :	4 Vícepráce VZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 VZT	0	10 296	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10 296	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	4 Vícepráce VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	VZT				
1	799111111T00	Propoj na kanalizaci	soubor	6,00	309,00	1 854,00
2	799111112T00	Sífon kondenzační s kuličkou	kus	6,00	657,00	3 942,00
3	799111113T00	Propoj VZT potrubí na kanalizaci	soubor	6,00	750,00	4 500,00
	Celkem za	799 VZT				10 296,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
5	Vícepráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
4237	Hotel Formanka Hustopeče	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4237
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	52 405
ZRN	celkem	52 405
	HZS	0
RN II.a III.hlavy		52 405
ZRN+VRN+HZS		52 405
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	52 405 Kč
DPH	21,0 % činí :	11 005 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		63 411 Kč

Poznámka :

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :	leden
Objekt :	5 Vícepráce	ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	7 610	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	42 403	0	0	0
799 Ostatní	0	2 392	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	52 405	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet: leden
Objekt :	5 Vícepráce	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721100897T00	Čistící tvarovka	kus	3,00	311,00	933,00
2	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	hod	8,00	299,00	2 392,00
3	721140913R00	Propojení dosavadního potrubí lit.	kus	3,00	916,00	2 748,00
4	721170962R00	Propojení dosavadního potrubí DN 63	kus	1,00	369,00	369,00
5	721170967R00	Propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	2,00	584,00	1 168,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 610,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
6	713310007T00	Izolace návleková 10/63	m	2,00	79,80	159,60
7	713310208T00	Izolace návleková 10/75	m	12,00	108,00	1 296,00
8	713310209T00	Izolace návleková 20/35	m	2,00	55,70	111,40
9	713310212T00	Izolace návleková 20/25	m	8,00	51,50	412,00
10	713310213T00	Izolace návleková 20/54	m	6,00	65,10	390,60
11	713310316T00	Izolace návleková 10/80	m	12,00	111,00	1 332,00
12	722130218R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 80	m	12,00	835,00	10 020,00
13	722130521T00	Podpurný žlab DN 25	m	22,00	49,40	1 086,80
14	722130803R00	Demontáž potrubí	hod	8,00	299,00	2 392,00
15	722175188T00	Potrubí PPR Fiber DN 25	m	8,00	191,00	1 528,00
16	722175189T00	Potrubí PPR Fiber DN 32	m	2,00	251,00	502,00
17	722175191T00	Potrubí PPR Fiber DN 50	m	6,00	470,00	2 820,00
18	722175192T00	Potrubí PPR Fiber DN 63	m	2,00	638,00	1 276,00
19	722175193T00	Potrubí PPR Fiber DN 75	m	6,00	944,00	5 664,00
20	722230011T00	Kohout kulový PPR DN 25	kus	5,00	251,00	1 255,00
21	722230012T00	Kohout kulový PPR DN 20	kus	1,00	233,00	233,00
22	722230013T00	Kohout kulový PPR DN 32	kus	5,00	361,00	1 805,00
23	722230015T00	Kohout kulový PPR DN 63	kus	1,00	1 004,00	1 004,00
24	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	36,00	24,20	871,20
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00	15,80	568,80
26	767556306T00	konzola stěnová	hod	2,00	299,00	598,00
27	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	hod	4,00	299,00	1 196,00
28	971033998R00	Odvoz a likvidace suti	kpl	1,00	500,00	500,00
29	971033999R00	Výpomoc HSv	hod	6,00	299,00	1 794,00
28	722131937R00	Propoje na stávající potrubí	hod	12,00	299,00	3 588,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				42 403,40
Díl:	799	Ostatní				
29	725110814R00	Odstavení systému, přípr. Práce a spuštění systému	hod	8,00	299,00	2 392,00
	Celkem za	799 Ostatní				2 392,00

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	ZL č. 1 - Město Hustopeče - hotel Formanka
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Jan Procházka

Zakázka:

ZL č. 1 - Město Hustopeče - hotel Formanka
Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	11 774	2 473	14 247
781: Obklady keramické	11 774	2 473	14 247
Celkem (bez DPH)	11 774		
DPH	2 473		
DPH 21 % ze základny: 11 774	2 473		
Celkem (včetně DPH)	14 247	CZK	

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01								
781: Obklady keramické								
1.	597 81-1	Obklad bílá lesk	m2	33,0	- 440,00	11 774	2 473	14 247
2.	597 81-2	Obklad hnědá GAAOK 111 - PEI 3 - RAL 080505	m2	17,0	569,00	11 774	2 473	14 247
3.	597 81-3	Obklad světle šedá GAAOK 110 - PEI 4 - RAL 0607005	m2	8,0	499,00	- 14 520	- 3 049	- 17 569
4.	597 81-4	Obklad žlutá GAAOK +42 - PEI 3 - RAL 0858070	m2	8,0	642,00	9 673	2 031	11 704
5.	781495192	Příplatek k obkladům vnitřním za parčetový vzor obkladu	m2	181,0	41,40	3 992	838	4 830
						5 136	1 079	6 215
						7 493	1 574	9 067

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Hotel Formanka Hustopeče - oprava dvou koupelen
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Jan Procházka

Zakázka:

Hotel Formanka Hustopeče - oprava dvou koupelen

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	91 496	19 214	110 710
003: Svislé a kompletní konstrukce	9 929	2 085	12 014
006: Úpravy povrchu	9 641	2 025	11 666
0061: Úpravy povrchů vnitřní	1 604	337	1 941
009: Ostatní konstrukce a práce	852	179	1 030
0094: Lešení a stavební výtahy	523	110	633
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 194	881	5 075
0096: Bourání konstrukcí	3 313	696	4 008
099: Stavební práce	224	47	271
711: Izolace proti vodě	16 761	3 520	20 280
725: Zařizovací předměty	896	188	1 084
766: Konstrukce truhlářské	1 553	326	1 879
771: Podlahy z dlaždic a obklady	7 119	1 495	8 614
776: Podlahy povlakové	510	107	617
781: Obklady keramické	25 882	5 435	31 317
783: Nátěry	1 617	340	1 957
784: Malby	548	115	664
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 455	726	4 181
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 876	604	3 480
Celkem (bez DPH)	91 496		
DPH	19 214		
DPH 21 % ze základny: 91 496	19 214		
Celkem (včetně DPH)	110 710		

Popř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01								
003: Svislé a kompletní konstrukce						91 496	19 214	110 710
1.	340231001	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² cihlami děrovanými tl 80 mm - pol.č. 1	m ²	4,0	536,00	2 144	450	2 594
2.	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m ²	5,0	836,00	4 180	878	5 058
3.	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m ²	6,12	589,00	3 605	757	4 362
006: Úpravy povrchu						9 641	2 025	11 666
4.	55331126	Zárubeň ocelová pro běžné zděné zdi	kus	1,0	885,00	885	186	1 071
5.	612121101	Zařízení spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel - pol.č. 6+7	m ²	31,4	86,40	2 713	570	3 283
6.	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách - pol.č. 1	kus	4,0	91,30	365	77	442
7.	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pol.č. 6	m ²	10,4	157,00	1 633	343	1 976
8.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - pol.č. 2	m ²	1,2	738,00	886	186	1 072
9.	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - pol.č. 2+3	m ²	1,2	719,00	863	181	1 044
10.	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková - pol.č. 8	m ²	4,0	237,00	948	199	1 147
11.	612481111	Pořázení vnitřních stěn rabicovým pletivem vypnutým včetně přibití strun - pol.č. 4	m ²	4,0	101,60	406	85	492
12.	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky přes 80 mm - pol.č. 13	m ³	0,114	3 740,00	426	90	516
13.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	1,0	516,00	516	108	624
0061: Úpravy povrchů vnitřní						1 604	337	1 941
14.	602022111	Omítka stěn jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm, na Ytong 1*2,5*2	m ²	5,0	266,00	1 330	279	1 609
17.	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková nad obklad ytong: 1*0,4*2	m ²	0,8	237,00	190	40	229
18.	612481211	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny nad obklad ytong: 1*0,4*2	m ²	0,8	106,00	85	18	103
009: Ostatní konstrukce a práce						852	179	1 030
19.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ² - pol.č. 11	m ³	0,114	3 330,00	380	80	459
20.	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 - VZT - pol.č. 17	m	4,0	118,00	472	99	571
0094: Lešení a stavební výtahy						523	110	633
21.	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,7*1,8)*2	m ²	6,12	85,50	523	110	633

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
22.	95001PC	Ochrana podlahy, předpoklad OSB desky, vč demontáže, přešednutí pokojů 1NP; (1,4*1,8)*1 2NP; (1,4*1,8)*1	m2	5,04	510,00	4 194	881	5 075
23.	95002PC	Zakrytí výpíní vnitřních otvorů, skříní, pokoje 1NP; ((1,4*2,5)+(1,8*2,5))*1 2NP; ((1,4*2,5)+(1,8*2,5))*1	m2	16,0	36,00	576	121	697
24.	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,7*1,8)*2+(1,8*1,1)*2	m2	10,08	82,90	836	175	1 011
25.	953946111	Osazení ventilačních mřížek VZT	kus	2,0	106,00	212	45	257
0096: Bourání konstrukcí								
26.	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm sprchová zástěna 1NP; 0,8*2,5*1 sprchová zástěna 2NP; 0,8*2,5*1 jádro 1NP; 1,2*2,5*1 jádro 2NP; 1,2*2,5*1	m2	10,0	81,80	818	172	990
27.	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbojčka, dlaždice keramické	m2	5,04	66,00	333	70	402
28.	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 1NP WC; 1 2NP WC; 1 1NP vstupní; 1 2NP vstupní; 1	kus	4,0	12,00	48	10	58
29.	978059531	Odkvání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP; ((1,7*1,4+0,2*1,8*2)*2,1)-(0,8*2))*1 2NP; ((1,7*1,4+0,2*1,8*2)*2,1)-(0,8*2))*1	m2	25,78	82,00	2 114	444	2 558
30.	998011002	099: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,872	257,00	224	47	271
711: Izolace proti vodě								
31.	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše stěrkou BORNIT - pol.č. 11	m2	1,0	427,00	427	90	517
32.	711140101	Odstranění izolace proti vlhkosti vodorovné pásy přitav., 1vrst. - pol.č. 12	m2	1,0	80,00	80	17	97
33.	711212001	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou, Mapegem WPS (ta Mapei), proti vlhkosti 1NP obklad; ((1,7*2+1,8*2)*2,1)-(0,7*1,97))*1 2NP obklad; ((1,7*2+1,8*2)*2,1)-(0,7*1,97))*1 1NP dlažba; (1,7*1,8)*1 2NP dlažba; (1,7*1,8)*1	m2	32,762	456,00	14 939	3 137	18 077
34.	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	13,76	59,60	820	172	992

Prof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
		1.NP; (1,6*1,86)*2 2.NP; (1,6*1,82)*2						
35.	711792183	Zřízení spoje na stávající izolaci - doplnění - pol.č. 14	m	6,0	72,20	433	91	524
36.	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,066	921,00	61	13	74
37.	722211814	725: Zařizovací předměty Demontáž armatur umyvadlových 1NP; 1 2NP; 1	kus	2,0	99,80	200	42	242
38.	722211815	Demontáž armatur vodov. sprchových 1NP; 1 2NP; 1	kus	2,0	105,00	210	44	254
39.	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných 1NP; 1 2NP; 1	souboj	2,0	133,00	266	56	322
40.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1NP; 1 2NP; 1	souboj	2,0	110,00	220	46	266
41.	61187116	766: Konstrukce truhlářské práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm	kus	2,0	162,00	324	68	392
42.	766664121	Zpětná montáž dveří, oc. zárubeň, š. do 1 m 1NP WC; 1 2NP WC; 1 1NP vstupní; 1 2NP vstupní; 1	kus	4,0	220,00	880	185	1065
43.	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubních plochy do 2 m2	m2	2,0	89,00	178	37	215
44.	76669212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm 1NP WC; 1 2NP WC; 1 1NP vstupní; 1 2NP vstupní; 1	kus	2,0	85,60	171	36	207
45.	597623080	771: Podlahy z dlaždic a obklady Dlažba 98,5x98,5 mm, šedá mat, dle specifikace investora 1NP; ((1,6*1,86)-(1*0,2))*1*1,2 2NP; ((1,6*1,82)-(1*0,2))*1*1,2	m2	6,586	500,00	3293	691	3984
46.	771575102	Montáž podlah keramické, imej, 10x10 cm, Keraflex (lepidlo), Ceresit (spár.hmota) 1NP; ((1,6*1,86)-(1*0,2))*1 2NP; ((1,6*1,82)-(1*0,2))*1	m2	5,488	371,00	2036	428	2464
47.	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa - pol.č. 19	m2	5,5	194,00	1067	224	1291
48.	771990191	Vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa tl. 30 mm - pol.č. 18	m2	2,0	299,00	598	126	724
49.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,251	500,00	125	26	152
50.	776-01	776: Podlahy povlakové Lišta kobercová	m	8,5	60,00	510	107	617

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
781: Obklady keramické								
51.	597813600	Obklad 98,5x98,5 mm, bílá mat. dle specifikace investora 1NP; 12,606*1,2 2NP; 12,635*1,2	m2	30,289	440,00	25 882	5 435	31 317
52.	781-01	Zrcadlo 495/695	kus	2,0	324,00	648	136	784
53.	781475111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm, Keraflex (lepidlo), Ceresit (spár,hmotá) 1NP; (1,6+1,86)*2*2,1-(0,8*1,97)-(0,5*0,7))*1 2NP; (1,6+1,82)*2*2,1-(0,7*1,97)-(0,5*0,7))*1	m2	25,241	449,00	11 333	2 380	13 713
54.	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,688	487,00	335	70	405
55.	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,476	500,00	238	50	288
783: Nátěry								
56.	783122111	Nátěr syntetický ocelové zárubně , matný email 2 x 1,5*2	m2	3,0	106,00	318	67	385
57.	783561010	Lakování dřevěných dveří (0,7*2)*2*2	m2	5,5	232,00	1 299	273	1 572
784: Malby								
58.	784195412	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x nad obklady; (1,7*1,8)*0,4)*2 SDK podhled; (1,7*1,8)*2	m2	8,568	64,00	548	115	664
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot								
59.	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,164	349,00	1 104	232	1 336
60.	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t	63,28	13,20	835	175	1 011
61.	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,164	159,00	503	106	609
62.	979990101	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,164	320,00	1 012	213	1 225
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
63.	07	Zařízení staveniště	%	3,2	898,68	2 876	604	3 480

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Hotel Formanka Hustopeče - rekonstrukce sociálního zařízení - doplnění prací - 2. etapa
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dotavatel	STAVIKA s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Jan Procházka

Zakázka:

Hotel Formanka Hustopeče - rekonstrukce sociálního zařízení - doplnění prací - 2. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	319 234	67 039	386 274
003: Svislé konstrukce	18 926	3 974	22 900
006: Úpravy povrchu	60 843	12 777	73 621
009: Ostatní konstrukce a práce	20 317	4 267	24 583
099: Přesun hmot HSV	2 812	590	3 402
711: Izolace proti vodě	5 171	1 086	6 257
713: Izolace tepelné	3 208	674	3 882
763: Konstrukce montované	7 064	1 484	8 548
764: Konstrukce klempířské	1 403	295	1 698
766: Konstrukce truhlářské	27 195	5 711	32 906
771: Podlahy z dlaždic	21 085	4 428	25 513
776: Podlahy poviakové	28 197	5 921	34 118
781: Obklady keramické	81 653	17 147	98 800
783: Nátěry	1 700	357	2 057
784: Malby	29 760	6 250	36 010
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 899	2 079	11 977

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 319 234

Celkem (včetně DPH)

319 234

67 039

67 039

386 274 CZK

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01								
003: Svislé konstrukce						319 234	67 039	386 274
1.	28349010	Dvířka revizní plná plastová 200x200 mm	kus	2,0	785,00	1 570	330	1 900
2.	340231001	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² cihlami děrovanými tl 80 mm - pol.č. 1	m ²	20,0	536,00	10 720	2 251	12 971
3.	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm - pol.č. 10	m ²	3,0	691,00	2 073	435	2 508
4.	342263420	Montáž revizních dvířek	kus	2,0	275,00	550	116	666
5.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - pol.č. 8	m ²	4,8	836,00	4 013	843	4 855
006: Úpravy povrchu						60 843	12 777	73 621
6.	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel - pol.č. 6+7	m ²	197,0	86,40	17 021	3 574	20 595
7.	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách - pol.č. 1	kus	15,0	91,30	1 370	288	1 657
8.	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanašena ručně - pol.č. 6	m ²	44,0	157,00	6 908	1 451	8 359
9.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - pol.č. 2	m ²	6,0	738,00	4 428	930	5 358
10.	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - pol.č. 2+3	m ²	5,75	719,00	4 134	868	5 002
11.	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková - pol.č. 8	m ²	57,0	237,00	13 509	2 837	16 346
12.	612481111	Potažení vnitřních stěn rab'covým pletivem vypnutým včetně přibití strun - pol.č. 4	m ²	35,1	10,60	372	78	450
13.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - pol.č. 11	m	40,0	134,00	5 360	1 126	6 486
14.	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky přes 80 mm - pol.č. 13	m ³	2,07	3 740,00	7 742	1 626	9 368
009: Ostatní konstrukce a práce						20 317	4 267	24 583
15.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ² - pol.č. 11	m ³	1,32	3 330,00	4 396	923	5 319
16.	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m ² - pol.č. 10	m ²	4,5	125,00	563	118	681
17.	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 - VZT - pol.č. 17	m	22,0	118,00	2 596	545	3 141
18.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm - pol.č. 8	m ³	0,96	1 540,00	1 478	310	1 789
19.	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m ² tl do 150 mm - pol.č. 9	kus	3,0	222,00	666	140	806
20.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - pol.č. 5	m ²	36,0	69,00	2 484	522	3 006
21.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,449	349,00	2 600	546	3 146
22.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,98	13,20	1 967	413	2 380
23.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,449	159,00	1 184	249	1 433

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
24.	979990101	Poplatek za skládku sutí	t	7,449	320,00	2 394	501	2 884
25.	998011002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,941	257,00	2 812	590	3 402
26.	711113125	711: Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti na svise ploše stěrkou BORNIT - pol.č. 11	m2	6,69	427,00	2 857	600	3 457
27.	711140101	Odstranění izolace proti vlhkosti vodorovné pásy přílav., 1 vrst. - pol.č. 12	m2	6,69	80,00	535	112	648
28.	711792183	Zřízení spoje na stávající izolaci - doplnění - pol.č. 14	m	24,0	72,20	1 733	364	2 097
29.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,051	921,00	47	10	57
30.	713-01	713: Izolace tepelné Geotextilie 400 g/m2 - pol.č. 14	m2	33,9	39,60	1 342	282	1 624
31.	713-02	Folie Pe - pol.č. 15	m2	17,0	8,30	141	30	171
32.	713-03	Pásek dilatační - pol.č. 16	m2	23,0	17,30	398	84	481
33.	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm - pol.č. 14	m2	33,0	16,30	538	113	651
34.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky - pol.č. 16	m	22,0	11,90	262	55	317
35.	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí fólií s přeplepeným spojem - pol.č. 15	m2	16,5	25,90	427	90	517
36.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,2	31,08	99	21	120
37.	763-01	763: Konstrukce montované SDK podhled ve schodišti	soubo	1,0	6 000,00	6 000	1 484	8 548
38.	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	10,0	51,80	518	109	627
39.	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	10,0	30,10	301	63	364
40.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,6	68,19	245	52	297
41.	764711115	764: Konstrukce klempířské Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	4,5	301,00	1 355	284	1 639
42.	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,6	13,55	49	10	59
43.	611871115	766: Konstrukce truhlářské práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm	kus	24,0	162,00	3 888	816	4 704
44.	766-01	Okno plastové 1500/1500 - pol.č. 11	kus	2,0	8 057,00	16 114	3 384	19 498
45.	766-02	Parapet - pol.č. 11	kus	2,0	825,00	1 650	347	1 997
46.	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - pol.č. 11	m2	4,5	412,00	1 854	399	2 243
47.	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m - pol.č. 11	kus	5,0	138,00	690	145	835
48.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1krídlových šířky do 10 cm	kus	24,0	85,60	2 054	431	2 486
49.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,6	262,50	945	198	1 143

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
771: Podlahy z dlaždic								
50.	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa - pol.č. 19	m ²	28,0	194,00	21 085	4 428	25 513
51.	771990191	Vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa tl. 30 mm - pol.č. 18	m ²	48,0	299,00	14 352	3 014	17 366
52.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,603	500,00	1 301	273	1 575
776: Podlahy povlakové								
53.	776-01	Lišta kobercová	m	111,5	60,00	6 690	1 405	8 095
54.	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	57,5	49,50	2 846	598	3 444
55.	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátižového koberce	m ²	51,85	341,00	17 681	3 713	21 394
56.	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	3,6	272,17	980	206	1 186
781: Obklady keramické								
57.	597813600	Obklad 98.5x98.5 mm, bílá mat, dle specifikace investora	m ²	93,3	440,00	41 052	8 621	49 673
58.	781-01	Zrcadlo 495/695	kus	10,0	324,00	3 240	680	3 920
59.	781475111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm, Keraflex (lepidlo), Ceresit (spár.hmotla)	m ²	77,78	449,00	34 923	7 334	42 257
60.	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	3,5	487,00	1 705	358	2 062
61.	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,467	500,00	733	154	888
783: Nátěry								
62.	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m ²	89,0	19,10	1 700	357	2 057
784: Malby								
63.	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m - pol.č. 12	m ²	64,0	105,00	6 720	1 411	8 131
64.	784195412	Malba - pol.č. 12	m ²	360,0	64,00	23 040	4 838	27 878
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
65.	07	Zařízení staveniště	%	3,2	3 093,36	9 899	2 079	11 977

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	26. pokoj		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0000004237	Hotel Formanka Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	GÉTEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna		Zakázkové číslo	4237
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	41 166		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	41 166		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	41 166	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	41 166	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		41 166 Kč	
DPH	21,0 %		8 645 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			49 811 Kč	

Poznámka :

Stavba :	000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet :
Objekt :	06 26. pokoj	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	4 481	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 989	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	29 287	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	299	0	0	0
734 Armatury - ÚT	0	118	0	0	0
799 Ostatní	0	993	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	41 166	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	06 26. pokoj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176002T00	Potrubí HT DN 50mm	m	3,00	164,00	492,00
2	721176003T00	Potrubí HT DN 70mm	m	1,00	226,00	226,00
3	721176004T00	Potrubí HT DN 110mm	m	4,00	267,00	1 068,00
4	721176011T00	Potrubí PVC KG kanalizační DN 125	m	3,00	315,00	945,00
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 + D75	kus	2,00	36,80	73,60
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	53,60	53,60
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	11,00	11,60	127,60
8	HZS	HZS sekání drážek	hod	5,00	299,00	1 495,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 480,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
9	722175187T00	Potrubí PPR Fiber DN 20	m	7,00	159,00	1 113,00
10	722175188T00	Potrubí PPR Fiber DN 25	m	4,00	191,00	764,00
11	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	96,60	483,00
12	722220111R00	Nástěnka K 247 G 1/2	kus	5,00	99,80	499,00
13	722230902T00	Kohout kulový s vypouštěním G 3/4"	kus	2,00	248,00	496,00
14	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, do G 5/4	kus	2,00	65,10	130,20
15	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	11,00	24,20	266,20
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	15,80	173,80
17	HZS	HZS sekání drážek	hod	2,00	299,00	598,00
18	HZS	Demontáž stáv. Vodovod. ocel.potrubí	hod	2,00	299,00	598,00
19	M + D	Izolace návleková 20/25	m	2,00	51,50	103,00
20	M + D	Izolace návleková 20/20	m	4,00	47,30	189,20
21	M + D	Izolace návleková 10/20	m	3,00	41,00	123,00
22	M + D	Izolace návleková 10/25	m	2,00	43,10	86,20
23	M+D	konzola stěnová	hod	1,00	299,00	299,00
24	M+D	Objímka potrubí	ks	4,00	16,80	67,20
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 988,80
Díl:	725	Zařizovací předměty				
25	725000108T00	WC závěsné vč. sedátka	soubor	1,00	2 388,00	2 388,00
26	725000113T00	Ovládací tlačítko SIGMA	kus	1,00	854,00	854,00
27	725000121T00	Předstěnový systém modul Geberit Kombifix	kus	1,00	4 122,00	4 122,00
28	725000299T00	Umyvadlo 55	soubor	1,00	737,00	737,00
29	725000615T00	Sprchová vanička 90 vč. sifonu	kus	1,00	4 807,00	4 807,00
30	725001311T00	Ventil rohový - trub G1/2	kus	2,00	132,00	264,00
32	725119306R00	Montáž závěsného modulu vč. WC	soubor	1,00	1 022,00	1 022,00
34	725258226R00	Souprava pro připoj. umyvadla	kus	1,00	180,00	180,00
35	725258227R00	Souprava pro připojení WC	kus	1,00	266,00	266,00
36	725751323R00	Hadice flexi nerez 1/2-3/8	kus	2,00	69,30	138,60
37	725820801R00	Baterie umyvadlová a dřezová stojánková	soubor	1,00	1 153,00	1 153,00
39	725823111U00	Montáž baterie umyvadlové stojánové	soubor	1,00	277,00	277,00
40	725823121U00	Montáž baterie sprch.	soubor	1,00	277,00	277,00
42	725860220R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	134,00	134,00
43	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	516,00	516,00
44	725823112U00	Baterie sprchová nástěnná+sprcha+hadice	soubor	1,00	1 675,00	1 675,00
45	M+D	Montáž - usazení sprch. vaničky + sifon	soubor	1,00	960,00	960,00
46	M+D	Sprchová zástěna+dveře	soubor	1,00	9 516,00	9 516,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				29 286,60
Díl:	733	Rozvod potrubí				
47	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	soubor	1,00	299,00	299,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				299,00
Díl:	734	Armatury - UT				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000004237 Hotel Formanka Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	06 26. pokoj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	58,80	117,60
	Celkem za	734 Armatury - UT				117,60
Díl:	799	Ostatní				
51	799111123T00	Nezměřitelné práce - UT	hod	3,00	331,00	993,00
	Celkem za	799 Ostatní				993,00

Kniha vydaných faktur

Ob- dobí	Číslo faktury	Účetní doklad	Odběratel	Datum uskut.	Datum splatn.	Datum zaplac.	Částka	Realiz.	Předmět Zbývá faktury	U
1018	450101	FV-450101	Město Hustopeče	31.10.18	06.12.18	23.11.18	216 543,00	216 543,00	0,00 Hustopeče -	
1118	450117	FV-450117	Město Hustopeče	30.11.18	05.01.19	13.12.18	691 727,00	691 727,00	0,00 Hustopeče -	
1218	450118	FV-450118	Město Hustopeče	10.12.18	09.01.19	17.12.18	237 268,00	237 268,00	0,00 Hustopeče -	
1218	450124	FV-450124	Město Hustopeče	31.12.18	07.02.19	28.01.19	712 354,00	712 354,00	0,00 Hustopeče -	
1218	450127	FV-450127	Město Hustopeče	31.12.18	08.02.19	14.02.19	19 705,00	19 705,00	0,00 Hustopeče -	
0119	460002	FV-460002	Město Hustopeče	31.01.19	13.03.19	21.02.19	322 446,00	322 446,00	0,00 Hustopeče -	
0219	460012	FV-460012	Město Hustopeče	28.02.19	11.04.19	21.03.19	363 469,00	363 469,00	0,00 Hustopeče -	
0319	460020	FV-460020	Město Hustopeče	31.03.19	04.05.19		601 901,00	0,00	601 901,00 Hustopeče -	
0319	460022	FV-460022	Město Hustopeče	31.03.19	05.05.19		500 111,00	0,00	500 111,00 Hustopeče -	

	všechny faktury	z toho zálohové faktury
Celkem vyfakturováno:	3 665 524,00 Kč	0,00 Kč
Z toho realizováno:	2 563 512,00 Kč	0,00 Kč
nezaplaceno:	1 102 012,00 Kč	0,00 Kč

4.435 289,-

Zadaná podmínka: STORNO = 0 a KLÍČ PART. = 249 a stred je obsažen v (604/18) a ((ISNULL (ČÁSTKA , 0) <> 429221.00 a ISNULL (ČÁSTKA , 0) <> 177513.00))

Vyhotožil:

Vymyslická Jana

Konec sestavy



STAVIKA s.r.o.

I. Opletalů 2403, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991

www.stavika.cz, tel.: 519 321 446