

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18-04-2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	106/E719

obchod

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.
u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080
[redacted], jednatelem společnosti
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

[redacted] ředitel
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
64809447
CZ64809447

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Hradecká – v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 119055 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové, Třebeš. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [REDACTED]
2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:
 - odstranění betonových dlaždic vč. podkladu,
 - demontáž silničních obrubníků,
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
 - dodávka a rozprostření podkladních vrstev,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby,
 - provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chráničky a kabelů VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení 50 cm
 - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provedou TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže
 - společnosti Magnalink bude umožněno během stavebních prací umístit své sítě pod konstrukci chodníku; kontaktní osoba za společnost Magnalink [REDACTED]
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

5. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
- před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.),
 - před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.

Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 65 dnů** od protokolárního předání staveniště.
3. Místem plnění je ulice na p. p. č. 649/1 v k. ú. Hradec Králové - Třebeš.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 919 634,89 Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a

přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli

bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenesé jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
23. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládky, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
 - dojde k přerušeni nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené, tj. mj. lhůta pro provedeni díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.
 4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušeni.
 5. Okamžik přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedeni díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další

doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.


2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejlépe blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 18.4.2019

ZA



jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

18. 04. 2019


V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:



ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/19
Stavba: Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 919 634,89
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 919 634,89 0,00	Výše daně 403 123,33 0,00
Cena s DPH v CZK			2 322 758,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/19

Stavba: Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 919 634,89 2 322 758,22

- A** Zpevněné plochy
- a** příprava území
- b** návrh
- c** kabelové žlaby
- B** Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	13,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		mýcení živého plotu, viz. příloha č.1. a č.3.					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	13,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		mýcení živého plotu, viz. příloha č.1. a č.3.					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		viz. příloha č.1. a č.3.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	2,750			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vodícího proužku, viz. příloha č.1., č.2 a č.3.					
	vv		(8+3)*0,25		2,750			
	vv		Součet		2,750			
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	549,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání chodníku-kryt dlažba 300/300, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		58,5+24+20,5+6+14,5+36+21,5+38,5+29,5+25+31,5+34+26+5		549,000			
	vv		9,5+30,5+93,5		549,000			
	vv		Součet		549,000			
6	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	17,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt ZD, dlažba se ponechá majitelům nemovitostí, viz. příloha č.1., č.2 a č.3					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
7	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	208,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt ŽK 100/100, kostky se odvezou na skládku TS (letišť), viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		13,5+12+11,5+25+13+8,5+28+11,5+13+15,5+14,5+12,5+27+2,		208,000			
	vv		5		208,000			
	vv		Součet		208,000			
8	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	208,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt ŽK 100/100, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		13,5+12+11,5+25+13+8,5+28+11,5+13+15,5+14,5+12,5+27+2,		208,000			
	vv		5		208,000			
	vv		Součet		208,000			
9	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	549,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání chodníku-kryt dlažba 300/300, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		58,5+24+20,5+6+14,5+36+21,5+38,5+29,5+25+31,5+34+26+5		549,000			
	vv		9,5+30,5+93,5		549,000			
	vv		Součet		549,000			
10	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	208,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt ŽK 110/100, viz. příloha č.1,č. 2a č.3					
	vv		208		208,000			
	vv		Součet		208,000			
11	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání chodníku-kryt živice, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		23		23,000			
	vv		Součet		23,000			
12	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt beton, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		6,5+8+2+1,5+7		25,000			
	vv		Součet		25,000			
13	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		vybourání vjezdu-kryt ZD, viz. příloha č.1, č.2. a č.3.					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourání vjezdu, kryt beton, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		6,5+8+2+1,5+7		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourání chodníku-kryt živice, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
16	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		demolice chodníku-kryt živice, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
17	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		7+7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
18	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	78,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		obrubník betonový chodníkový-ležatý, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		13+4+5+5+9+4+9,5+4+4+4+3,5+4+9		78,000			
	VV		Součet		78,000			
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	278,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		obrubník betonový chodníkový-stojatého, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		48+14+4+7,5+20+12+23+14+13+13+14+10+26,5+15+34+10		278,000			
	VV		Součet		278,000			
20	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		obrubník chodníkový kamenný, odveze se na skládku TS (letiště), viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
21	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	303,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		obrubník betonový, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		4,5+1+9+22,5+16,5+16+5+10+22+14+23+15+15,5+14,5+16+1		303,000			
	VV		3+29+17+37+2,5		303,000			
	VV		Součet		303,000			
22	K	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	20,900			CS ÚRS 2019 01
	VV		sejmutí omnice v tl. 10 cm, použije pro zpětné ohumusování, viz. příloha č.1. a č.2. a č.3.					
	VV		(7,5+7+22+18+13+3,5+7+19,5+11+14+31,5+15+38+2)*0,1		20,900			
	VV		Součet		20,900			
23	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. příloha č.1. a č.3.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. příloha č.1. a č.3.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. příloha č.1. a č.3.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	60,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		úprava živého plotu-seříznutí, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		23+13+14+10		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	4,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		u chodníku, viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	27,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		u komunikace, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
29	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		u chodníku, viz. příloha č.1. a č.2.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	27,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		u komunikace viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
31	K	920	Ochrana stávajících stromů	kus	34,000			
	VV		montáž+demonáž, viz. příloha č.1.					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
32	K	922	Vyčištění stávajících uličních vpustí	kus	8,000			
	VV		vyčištění+doprava, viz. příloha č.1.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,696			CS ÚRS 2019 01
	VV		živice					
	VV		(23*0,098)+(14*0,103)			3,696		
	VV		Součet			3,696		
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	507,670			CS ÚRS 2019 01
	VV		sut'					
	VV		(25*0,24)+(225*0,44)+(17*0,44)+(208*0,44)+(549*0,44)+(23*0,24)+(23*0,29)+(208*0,24)			507,670		
	VV		Součet			507,670		
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	55,440			CS ÚRS 2019 01
	VV		živice+příplatek za dalších 15 km					
	VV		3,696*15			55,440		
	VV		Součet			55,440		
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 615,050			CS ÚRS 2019 01
	VV		sut'+příplatek za dalších 15 km					
	VV		507,67*15			7 615,050		
	VV		Součet			7 615,050		
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	300,756			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(17*0,295)+(208*0,32)+(549*0,255)+(278*0,205)+(78*0,230)+(7*0,205)+(303*0,04)+(2,75*0,255)			300,756		
	VV		Součet			300,756		
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	475,965			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourané hmoty , ŽK 100/100+kamenný obrubník -skládka TS (letišťe)+příplatek za dalších 7 km					
	VV		((208*0,320)+(7*0,205))*7			475,965		
	VV		Součet			475,965		
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 491,419			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 15 km					
	VV		((17*0,295)+(549*0,255)+(278*0,205)+(78*0,230)+(303*0,04)+(2,75*0,255))*15			3 491,419		
	VV		Součet			3 491,419		
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,696			CS ÚRS 2019 01
	VV		živice					
	VV		(23*0,098)+(14*0,103)			3,696		
	VV		Součet			3,696		
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	507,670			CS ÚRS 2019 01
	VV		sut'					
	VV		(25*0,24)+(225*0,44)+(17*0,44)+(208*0,44)+(549*0,44)+(23*0,24)+(23*0,29)+(208*0,24)			507,670		
	VV		Součet			507,670		
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	300,756			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(17*0,295)+(208*0,320)+(549*0,255)+(278*0,205)+(78*0,230)+(7*0,205)+(303*0,04)+(2,75*0,255)			300,756		
	VV		Součet			300,756		
43	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	61,440			CS ÚRS 2019 01
	VV		sut'-beton					
	VV		(25*0,24)+(23*0,24)+(208*0,24)			61,440		
	VV		Součet			61,440		
44	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	232,761			CS ÚRS 2019 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(17*0,295)+(549*0,255)+(278*0,205)+(78*0,23)+(303*0,04)+(2,75*0,255)			232,761		
	VV		Součet			232,761		
45	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asphaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,696			CS ÚRS 2019 01
	VV		živice					
	VV		(23*0,098)+(14*0,103)			3,696		
	VV		Součet			3,696		
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	446,230			CS ÚRS 2019 01
	VV		suf-kamenivo					
	VV		(225*0,44)+(17*0,44)+(208*0,44)+(549*0,44)+(23*0,29)			446,230		
	VV		Součet			446,230		
D 998			Přesun hmot					
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,003			CS ÚRS 2019 01
48	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,003			CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	187,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop, viz. příloha č.1.					
	vv		187			187,000		
	vv		Součet			187,000		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	18,700			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop. 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
	vv		187*0,1			18,700		
	vv		Součet			18,700		
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,700			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop. 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
	vv		187*0,1			18,700		
	vv		Součet			18,700		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		sondy, viz. příloha č.1.					
	vv		3			3,000		
	vv		Součet			3,000		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,575			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
	vv		(1*1,5*10,5)*0,1			1,575		
	vv		Součet			1,575		
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,200			CS ÚRS 2019 01
	vv		hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
	vv		(0,4*0,5*360)*0,1			7,200		
	vv		Součet			7,200		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,120			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1					
	vv		(0,5*0,5*0,8*6)*0,1			0,120		
	vv		Součet			0,120		
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		sondy, viz. příloha č.1.					
	vv		3			3,000		
	vv		Součet			3,000		
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, viz. příloha č.1.					
	vv		0,4*0,5*360			72,000		
	vv		Součet			72,000		
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,200			CS ÚRS 2019 01
	vv		hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, 10% z celkové kubatury, viz., příloha č.1					
	vv		(0,4*0,5*360)*0,1			7,200		
	vv		Součet			7,200		
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,750			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
	vv		1*1,5*(9+1,5)			15,750		
	vv		Součet			15,750		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,200			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, viz. příloha č.1.					
	vv		0,5*0,5*0,8*6			1,200		
	vv		Součet			1,200		
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,575			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
	vv		(1*1,5*10,5)*0,1			1,575		
	vv		Součet			1,575		
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,120			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1.					
			(0,5*0,5*0,8*6)*0,1		0,120			
			Součet			0,120		
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,750			CS ÚRS 2019 01
			přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
			1*1,5*(9+1,5)		15,750			
			Součet			15,750		
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,900			CS ÚRS 2019 01
			omnice z meziskládky, viz. příloha č.1.					
			209*0,1		20,900			
			Součet			20,900		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,700			CS ÚRS 2019 01
			scházející omnice pro ohumusování, viz. příloha č.1.					
			(264*0,15)-(209*0,1)		18,700			
			Součet			18,700		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,000			CS ÚRS 2019 01
			výkop, viz. příloha č.1.					
			187		187,000			
			Součet			187,000		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,054			CS ÚRS 2019 01
			SDZ-posun, viz. příloha č.1., č.2.					
			0,3*0,3*0,6*1		0,054			
			Součet			0,054		
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,790			CS ÚRS 2019 01
			přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
			(0,1*0,1*3,14*10,5)+(0,52*10,5)		5,790			
			Součet			5,790		
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200			CS ÚRS 2019 01
			výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, viz. příloha č.1.					
			0,5*0,5*0,8*6		1,200			
			Součet			1,200		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000			CS ÚRS 2019 01
			hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, viz. příloha č.1					
			0,4*0,5*360		72,000			
			Součet			72,000		
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,324			CS ÚRS 2019 01
			SDZ posun, viz., příloha č.1 a č.2					
			(0,3*0,3*0,6*1)*6		0,324			
			Součet			0,324		
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	432,000			CS ÚRS 2019 01
			hloubení rýhy pro osazení kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1, příplatek za dalších 6 km					
			(0,4*0,5*360)*6		432,000			
			Součet			432,000		
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 122,000			CS ÚRS 2019 01
			výkop, viz. příloha č.1, +příplatek za dalších 6 km					
			187*6		1 122,000			
			Součet			1 122,000		
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,200			CS ÚRS 2019 01
			výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, viz. příloha č.1+příplatek za dalších 6 km					
			1,2*6		7,200			
			Součet			7,200		
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,740			CS ÚRS 2019 01
			přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1+příplatek za dalších 6 km					
			5,79*6		34,740			
			Součet			34,740		
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,600			CS ÚRS 2019 01
			omnice pro ohumusování, viz. příloha č.1., č.4. č.5. a č.6.					
			(143+121)*0,15		39,600			
			Součet			39,600		
29	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,054			CS ÚRS 2019 01
			SDZ-posun, viz. příloha č.1., č.2.					
			0,3*0,3*0,6*1		0,054			
			Součet			0,054		
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	187,000			CS ÚRS 2019 01
			výkop, viz. příloha č.1.					
			187		187,000			
			Součet			187,000		
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,054			CS ÚRS 2019 01
			SDZ-posun, viz. příloha č.1., č.2.					
			0,3*0,3*0,6*1		0,054			
			Součet			0,054		
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,790			CS ÚRS 2019 01
			přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
			5,790		5,790			
			Součet			5,790		
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200			CS ÚRS 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	vv		výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, viz.příloha č.1.					
	vv		0,5*0,5*0,8*6		1,200			
	vv		Součet		1,200			
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, viz. příloha č.1.					
	vv		0,4*0,5*360		72,000			
	vv		Součet		72,000			
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	336,600			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop, viz. příloha č.1.					
	vv		187*1,8		336,600			
	vv		Součet		336,600			
36	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,097			CS ÚRS 2019 01
	vv		SDZ - posun, viz. příloha č.1., č.2.					
	vv		0,054*1,8		0,097			
	vv		Součet		0,097			
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,422			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
	vv		5,79*1,8		10,422			
	vv		Součet		10,422			
38	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,160			CS ÚRS 2019 01
	vv		výkop pro vsakovací štěrkový zásyp, viz. příloha č.1.					
	vv		(0,5*0,5*0,8*6)*1,8		2,160			
	vv		Součet		2,160			
39	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	129,600			CS ÚRS 2019 01
	vv		hloubení rýhy pro kabel veřejného osvětlení, viz.příloha č.1.					
	vv		(0,4*0,5*360)*1,8		129,600			
	vv		Součet		129,600			
40	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	9,960			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
	vv		(1*1,5*10,5)-5,79		9,960			
	vv		Součet		9,960			
41	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	72,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		zásyp rýhy pro kabel veřejného osvětlení, viz. příloha č.1					
	vv		0,4*0,5*360		72,000			
	vv		Součet		72,000			
42	M	1741012	materiál pro zásyp rýhy pro kabel veřejného osvětlení	m3	81,000			
	vv		kamenivo					
	vv		0,45*0,5*360		81,000			
	vv		Součet		81,000			
43	K	17410122	Vsakovací štěrkový zásyp	m3	1,200			
	vv		montáž+dodávka drceného kamenivo. , viz. příloha č.1.					
	vv		0,5*0,5*0,8*6		1,200			
	vv		Součet		1,200			
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,460			CS ÚRS 2019 01
	vv		přípojky liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
	vv		0,52*(9+1,5)		5,460			
	vv		Součet		5,460			
45	M	1751512	kamenivo fr.0-4	m3	5,460			
	vv		obsyp přípojek liniových odvodňovacích žlabů, viz. příloha č.1.					
	vv		0,52*(9+1,5)		5,460			
	vv		Součet		5,460			
46	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	143,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		v tl. 150 mm, viz. příloha č.1., č.4. a č.5.					
	vv		143		143,000			
	vv		Součet		143,000			
47	M	1813012	nákup scházející ornice pro ohumusování	m3	18,700			
	vv		viz. příloha č.1.					
	vv		(264*0,15)-(209*0,1)		18,700			
	vv		Součet		18,700			
48	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	143,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		viz. příloha č.1., č.4. a č.5.					
	vv		143		143,000			
	vv		Součet		143,000			
49	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,934			CS ÚRS 2019 01
	vv		+ztratiné, viz. příloha č.1., č.4. a č.5.					
	vv		143*0,03*1,15		4,934			
	vv		Součet		4,934			
50	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	121,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		viz. příloha č.1., č.4. a č.5.					
	vv		121		121,000			
	vv		Součet		121,000			
51	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,175			CS ÚRS 2019 01
	vv		+ztratiné, viz.z příloha č.1., č.4. a č.5.					
	vv		121*0,03*1,15		4,175			
	vv		Součet		4,175			
52	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	143,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		zeleň					
	vv		143		143,000			
	vv		Součet		143,000			
53	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	783,000			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		zpevněné plochy					
	VV		538+245			783,000		
	VV		Součet			783,000		
54	K	182101101	Svahování v zářezech v homině tř. 1 až 4	m2	121,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		zeleň					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
55	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	121,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		v tl. 150 mm, viz. příloha č.1., č.4. a č.5.					
	VV		121			121,000		
	VV		Součet			121,000		
	D	5	Komunikace pozemní					
56	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	538,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		úprava podloží u chodníku štěrkodrtí ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm, viz. příloha č.1., č.6.					
	VV		538			538,000		
	VV		Součet			538,000		
57	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	245,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		úprava podloží u vjezdů štěrkodrtí ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm, viz. příloha č.1., č.6.					
	VV		245			245,000		
	VV		Součet			245,000		
58	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	538,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		chodník, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.4., č.5., č.6					
	VV		72,9+22+28,4+5,7+13,3+2,3+32,7+22,6+37,2+29+22,9+26,9+27,4+20,2+54,3+29,8+90,4			538,000		
	VV		Součet			538,000		
59	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	245,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		vjezdy, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		10,9+8,5+1+9+11,2+12+11,3+14+14+14,8+14,7+9,7+2,8+13,7+12+13,4+16,9+15,1+12+28			245,000		
	VV		Součet			245,000		
60	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	14,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		živичný koberec, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
61	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohraněná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		živичný koberec, viz. příloha č.1, č.2. a č.3.					
	VV		14			14,000		
	VV		Součet			14,000		
62	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	245,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		vjezdy, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		245			245,000		
	VV		Součet			245,000		
63	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	181,458			CS ÚRS 2019 01
	VV		vjezdy, +ztratiné 2%, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		(245-33,6-33,5)*1,02			181,458		
	VV		Součet			181,458		
64	M	5924503	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	34,608			
	VV		vjezdy, varovné pásy, +ztratiné 3%, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		(1,7+3+1,8+1,9+1,8+4+2,2+2,1+3,5+1,5+1,6+1,9+1,5+1,6+3,5)*1,03			34,608		
	VV		Součet			34,608		
65	M	5924504	betonová dlažba hladká (bez zkosených hran) 200/200/80, barva přírodní	m2	34,484			
	VV		vjezdy-ohraničení varovných pásů, + ztratiné 3%, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		(4,3+7,5+4,4+4,7+4,4+9,9+5,6+5,2+8,8+3,7+4+4,6+3,7+4,1+8,8)*2*0,2*1,03			34,484		
	VV		Součet			34,484		
66	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	538,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		chodník, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		538			538,000		
	VV		Součet			538,000		
67	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	530,351			CS ÚRS 2019 01
	VV		chodník +ztratiné 1%, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		(538-8,5-4,4)*1,01			530,351		
	VV		Součet			530,351		
68	M	5924503	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	8,755			
	VV		chodník-varovný a signální pásy, +ztratiné 3%, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6					
	VV		(2,6+1,2+2,1+2,6)*1,03			8,755		
	VV		Součet			8,755		
69	M	5924504	betonová dlažba hladká (bez zkosených hran) 200/200/80, barva přírodní	m2	4,532			
	VV		chodník-ohraničení varovného a signálního pásu, +ztratiné 3%, viz. příloha č.1., č.4., č.5. č.6.					
	VV		(8+8+6)*0,2*1,03			4,532		
	VV		Součet			4,532		
70	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	538,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		chodník, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		538			538,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Peněžní soustava
	VV		Součet		538,000			
71	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	245,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		vjezdy, viz. příloha č.1., č.4., č.5., č.6.					
	VV		245		245,000			
	VV		Součet		245,000			
	D	8	Trubní vedení					
72	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	10,500			CS ÚRS 2019 01
	VV		přípojky žlabů, viz. příloha č.1.					
	VV		9+1,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
73	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	12,075			CS ÚRS 2019 01
	VV		přípojky žlabů+ztratiné, viz. příloha č.1.					
	VV		(9+1,5)*1,15		12,075			
	VV		Součet		12,075			
74	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
75	K	89934	nápojení přípojek líniových žlabů či stávajících uličních vpustí	kus	2,000			
	VV		montáž+bourací práce+spojovací materiál, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
76	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		SDZ - posun , použije stávající dopravní značka B28, viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		SDZ - posun, viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		SDZ - posun, viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		SDZ - posun, viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		SDZ - posun , viz. příloha č.1., č.2.					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	23,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1., č.4., č.5. a č.6.					
	VV		12+11		23,000			
	VV		Součet		23,000			
82	M	9154913	betonový vodící proužek 250/500/80, barva přírodní	kus	46,460			
	VV		+ ztratiné					
	VV		23*2*1,01		46,460			
	VV		Součet		46,460			
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	368,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou					
	VV		368		368,000			
	VV		Součet		368,000			
84	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	371,680			CS ÚRS 2019 01
	VV		barva přírodní + ztratiné					
	VV		368*1,01		371,680			
	VV		Součet		371,680			
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	39,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou					
	VV		2+2,5+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+3+3,5+4,5+2,5+2,5		39,000			
	VV		Součet		39,000			
86	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	39,390			CS ÚRS 2019 01
	VV		barva přírodní + ztratiné					
	VV		39*1,01		39,390			
	VV		Součet		39,390			
87	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	279,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou					
	VV		4,5+10+22,5+14,5+19+3,5+8+18,5+12+21+16,5+13+14+10		279,000			
	VV		+27+15+36+1		279,000			
	VV		Součet		279,000			
88	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	281,790			CS ÚRS 2019 01
	VV		barva přírodní+ ztratiné					
	VV		279*1,01		281,790			
	VV		Součet		281,790			
89	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	4,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		u chodníku, viz. příloha č.1.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		4		4,000			
90	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem u komunikace , viz.příloha č.1.	m	27,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		27		27,000			
	vv		Součet		27,000			
91	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	13,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		liniový odvodňovací žlab s mřížkou, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		9+4		13,000			
	vv		Součet		13,000			
92	M	9351132	žlab č.1 (délka 9,0m)	kus	1,000			
	vv		tvarovky, vpust, mřížka, viz. příloha č.1.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
93	M	9351133	žlab č.2 (délka 4,0m)	kus	1,000			
	vv		tvarovky, vpust, mříž, viz. příloha č.1.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
94	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	14,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		živičný koberec, viz. příloha č.1., č.2. a č.3.					
	vv		14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
95	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		SDZ - posun, viz. příloha č.1., č.2.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot					
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	333,545			CS ÚRS 2019 01
97	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	333,545			CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
98	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	168,600			CS ÚRS 2019 01
	vv		podél stávajících podezdivek oplocení, viz. příloha č.1.					
	vv		(30,5+15,5+19+4+9+19+13+21,5+17+13+13,5+14+10,5+27+1		168,600			
	vv		5,5+39)*0,6		168,600			
	vv		Součet		168,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

c - kabelové žlaby

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

c - kabelové žlaby

Místo:

Hradec Králové

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká
 Objekt: A - Zpevněné plochy
 Soupis: **c - kabelové žlaby**

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel:
 Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 11.04.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 0,5*0,4*395 Součet	m3	79,000			CS ÚRS 2019 01
	vv					79,000		
	vv					79,000		
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 0,5*0,4*395 Součet	m3	79,000			CS ÚRS 2019 01
	vv					79,000		
	vv					79,000		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 kabelové žlaby, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1. (0,5*0,4*395)*0,1 Součet	m3	7,900			CS ÚRS 2019 01
	vv					7,900		
	vv					7,900		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 0,5*0,4*395 Součet	m3	79,000			CS ÚRS 2019 01
	vv					79,000		
	vv					79,000		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m kabelové žlaby, viz. příloha č.1 + příplatek za dalších 6km 79*6 Součet	m3	474,000			CS ÚRS 2019 01
	vv					474,000		
	vv					474,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 79 Součet	m3	79,000			CS ÚRS 2019 01
	vv					79,000		
	vv					79,000		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 79*1,8 Součet	t	142,200			CS ÚRS 2019 01
	vv					142,200		
	vv					142,200		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m kabelové žlaby, viz. příloha č.1. (0,5*0,4*395)-(0,2*0,215*395) Součet	m3	62,015			CS ÚRS 2019 01
	vv					62,015		
	vv					62,015		
9	M	1751512	<i>vhodný obsypový materiál</i> kabelové žlaby, viz. příloha č.1. 62,015 Součet	m3	62,015			
	vv					62,015		
	vv					62,015		
D	8		Trubní vedení					
10	K	87132	kabelové žlaby z tvrzeného PVC se zákrytem kabelové žlaby, montáž+dodávka, viz. příloha č.1. (5,2+8,5+5,3+5,8+5,5+4,8+5,1+10,7+6,4+6,2+9,7+4,9+5+5,7+9,95)*4 Součet	m	395,000			
	vv					395,000		
	vv					395,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		stavební buňky, toky, napojení na inž. sítě atd.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006					
	vv		Sb.		1			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy					
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		dopravní značení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady					
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000			CS ÚRS 2019 01
	vv		informační cedule stavby na přenosném podstavci					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			