



**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatelĚ 2018-0513/OR**  
ze dne 18.7.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>KOMPLEX DC s.r.o.</b>
Sídlo:	Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín
Statutární zástupce:	Miloš Černožský
IČO:	28687108
DIČ:	CZ28687108
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Děčín
Číslo účtu:	226220145/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“


**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatelĚ 2018-0513/OR ze dne 18.7.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 8 dnů.
2. Dle SOD č. objednatelĚ 2018-0513/OR ze dne 18.7.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 297 398,17,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající ve změně technologického postupu z důvodu zborcení pilíře. Tento postup byl zkonzultován a odsouhlasen projektantem. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré vícepráce a méněpráce práce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2018-0513/OR bez DPH:	1 297 398,17,- Kč
<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1</b>	<b>95 813,02,- Kč</b>
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	1 393 211,19,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 17-04-2019



za objednatele  
Jaroslav Hrouda  
primátor



za zhotovitele  
Miloš Černohorský  
jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č 1614 Horní Oldřichov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	statutární město Děčín		
Projektant			
Zhotovitel	KomplexDC s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			14.01.2019


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 57 082,02	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 73 942,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 131 024,22	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH 131 024,22</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	131 024,22	27 515,09
<b>Cena s DPH</b>			<b>158 539,31</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Dodávatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Vícepráce Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č 1614 Horní Oldřichov

**Objekt:**

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel: KomplexDC s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.1.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 131 024,22 32,972**

**1 Zemní práce 18 802,65 0,039**

1	13230140111	Ruční bourání základu z kamene penumatickým nebo ručním nařadím	m3	4,650	2 850,00	13 252,50	0,000
2	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,000	139,00	1 807,00	0,039
3	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,000	23,60	306,80	0,000
4	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,650	739,00	3 436,35	0,000

**2 Zakládání 86 377,50 32,776**

5	273366001	Výztuž z betonářské oceli 10 216	t	0,490	38 950,00	19 085,50	0,511
6	274315412	Žákladové pasy z betonu vodostavebného V4 B 20	m3	3,000	3 650,00	10 950,00	0,000
7	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	14,300	3 940,00	56 342,00	32,266

**3 Svislé a kompletní konstrukce 11 048,40 0,011**

8	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných,zbytekpilíře	m2	5,940	1 450,00	8 613,00	0,011
9	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných,zbytek pilíře	m2	5,940	410,00	2 435,40	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 560,00 0,146**

10	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m	m	4,000	1 390,00	5 560,00	0,146
----	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------

**998 Přesun hmot 9 235,67 0,000**

11	998152111	Přesun hmot	t	29,043	318,00	9 235,67	0,000
----	-----------	-------------	---	--------	--------	----------	-------

**Celkem 131 024,22 32,972**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Statické zajištění opěrné zdi na st.p.č.822,k.ú.H.Oldřichov-méné práce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Komplex DC s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			14.01.2019

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	9 766,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	25 445,20	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	35 211,20	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 35 211,20**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 211,20	7 394,35

**Cena s DPH 42 605,55**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění opěrné zdi na st.p.č.822,k.ú.H.Oldřichov-méně práce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Komplex DC s.r.o.

Místo: Děčín

Zpracoval:

Datum: 14.1.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>35 211,20</b>	<b>1,183</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>2 056,80</b>	<b>0,000</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam ,rýh a šachet v hornině tř .3	m3	0,480	2 980,00	1 430,40	0,000
2	152201203R00	Vodorovné přemístění výkopku,kolečko hor1-4 do 10m	m3	0,480	500,00	240,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m	m3	0,480	580,00	278,40	0,000
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,480	200,00	96,00	0,000
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	t	0,480	25,00	12,00	0,000
<b>2 Zakládání</b>						<b>5 126,40</b>	<b>1,167</b>
6	274321311	Železobeton základových pásů C16/20,XC2-CL0,2	m3	0,480	5 980,00	2 870,40	1,083
7	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari průměr drátu 8,0 oka 150/150mm	t	0,080	28 200,00	2 256,00	0,084
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>28 028,00</b>	<b>0,016</b>
8	341351114R T2	Bednění stěn jednostran,vzepřené,pronajaté-odstr,výška bednění od 3,3-do 8m	m2	4,400	1 850,00	8 140,00	0,008
9	341354113R 00	Bednění stěn jednostran.vzepřené,pronajaté-zřízení	m2	4,400	4 520,00	19 888,00	0,008
<b>Celkem</b>						<b>35 211,20</b>	<b>1,183</b>