

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto076
Stavba: Oprava chodníku U nákladního nádraží - přeložení+výměna obrub

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8.4.2019

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TS Valašské Meziříčí s.r.o

IČ: 26814463
DIČ: CZ 26814463

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **649 788,50**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	649 788,50	136 455,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **786 244,09**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto076

Stavba: Oprava chodníku U nákladního nádraží - přeložení+výměna obrub

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 08.04.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		649 788,50	786 244,09
Mesto076	Oprava chodníku U nákladního nádraží - přeložení+výměna obrub	649 788,50	786 244,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku U nákladního nádraží - přeložení+výměna obrub

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o

IČ:

26814463

DIČ:

CZ 26814463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				649 788,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	649 788,50	21,00%	136 455,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	786 244,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku U nákladního nádraží - přeložení+výměna obrub

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 08.04.2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

649 788,50

D HSV Práce a dodávky HSV

647 388,50

D 1 Zemní práce

71 968,71

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	430,000	17,90	7 697,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	395,00	5 925,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	59,000	25,00	1 475,00	CS ÚRS 2019 01
	w		podél obrubníků					
	w		295,0*0,2		59,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	285,000	10,00	2 850,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"přidlažba" 285,0		285,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	560,000	10,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	w		280*2		560,000			
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,400	756,00	6 350,40	CS ÚRS 2019 01
	w		dokopání pro obrubník					
	w	r_1	280,0*0,3*0,1		8,400			
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,520	10,00	25,20	CS ÚRS 2019 01
	w		r_1*0,3		2,520			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	21,000	262,00	5 502,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"dovoz ornice" or2_1*0,15		21,000			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	8,400	262,00	2 200,80	CS ÚRS 2019 01
	w		r_1		8,400			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	20,20	848,40	CS ÚRS 2019 01
	w		r_1*5		42,000			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,000	190,00	3 990,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"naložení ornice pro rozprostření" or2_1*0,15		21,000			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,400	17,20	144,48	CS ÚRS 2019 01
	w		r_1		8,400			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,028	140,00	1 963,92	CS ÚRS 2019 01
	w		r_1*1,67		14,028			
16	K	175101210	Proseť zemin schopných zúrodnění - ornice	m3	21,000	170,00	3 570,00	
	w		or2_1*0,15		21,000			
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	140,000	45,50	6 370,00	CS ÚRS 2019 01
	w	or2_1	"rozprostření ornice" 280*0,5		140,000			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	140,000	18,20	2 548,00	CS ÚRS 2019 01
	w		or2_1		140,000			
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,263	90,90	387,51	CS ÚRS 2019 01
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,000	11,40	1 710,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,000	3,65	511,00	CS ÚRS 2019 01
	w		or2_1		140,000			
22	K	185804515	Mechanické odplevelení	m2	140,000	45,00	6 300,00	
	w		or2_1		140,000			

D 5 Komunikace

181 413,42

23	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm - dorovnání	m2	430,000	47,30	20 339,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	567122111.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	15,000	55,00	825,00	
	w		"vjezd" 15,0		15,000			
25	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	177,000	9,00	1 593,00	CS ÚRS 2019 01
	w		295,0*0,3*2		177,000			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	88,500	150,00	13 275,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"v pásu podél obruby" 295,0*0,3		88,500			
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	88,500	150,00	13 275,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm pro plochy přes 300m2	m2	409,000	233,00	95 297,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	90,300	233,00	21 039,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"80% nová"					
	VV		86*1,05		90,300			
30	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,100	370,00	777,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0*1,05		2,100			
31	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	2,000	22,90	45,80	CS ÚRS 2019 01
32	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	21,000	233,00	4 893,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	17,010	200,00	3 402,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,2*1,05		17,010			
34	M	BET592450	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	5,040	420,00	2 116,80	
	VV		4,8*1,05		5,040			
35	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	4,800	22,90	109,92	CS ÚRS 2019 01
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou	m	295,000	15,00	4 425,00	CS ÚRS 2019 01
D 8 Trubní vedení							7 000,00	
37	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							249 267,15	
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,000	240,00	70 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"silniční" 271		271,000			
	VV		"nájezdový" 18		18,000			
	VV		"přechodový" 6		6,000			
	VV		Součet		295,000			
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	284,550	95,00	27 032,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		271,0*1,05		284,550			
40	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	18,000	85,00	1 530,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,000	220,00	62 700,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	299,250	80,00	23 940,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,250	1 850,00	48 562,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,4*0,15*295		17,700			
	VV		0,3*0,1*285		8,550			
	VV		Součet		26,250			
45	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,046	29 400,00	1 352,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		9*4,44*1,15*0,001		0,046			
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	295,000	10,00	2 950,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	430,000	20,00	8 600,00	CS ÚRS 2019 01
D 997 Přesun sutě							117 578,95	
48	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	219,300	130,00	28 509,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz dlažby na mezideponii" 109,65		109,650			
	VV		"dovoz dlažby z mezideponie" 109,65		109,650			
	VV		Součet		219,300			
49	K	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	1 096,500	5,00	5 482,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz dlažby na mezideponii" 109,65*5		548,250			
	VV		"dovoz dlažby z mezideponie" 109,65*5		548,250			
	VV		Součet		1 096,500			
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,101	43,30	653,87	CS ÚRS 2019 01
	VV	s1_1	15,101		15,101			
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	211,414	5,00	1 057,07	CS ÚRS 2019 01
	VV	s1_1*14	211,414		211,414			
52	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	206,903	43,30	8 958,90	CS ÚRS 2019 01
	VV	s2_1	331,654-s1_1-109,65		206,903			
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 896,642	5,00	14 483,21	CS ÚRS 2019 01
	VV	s2_1*14	2 896,642		2 896,642			
54	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	331,654	70,00	23 215,78	CS ÚRS 2019 01
55	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	206,903	160,00	33 104,48	CS ÚRS 2019 01
	VV	s2_1	206,903		206,903			
56	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,101	140,00	2 114,14	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							20 160,27	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	310,158	65,00	20 160,27	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 200,00	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN7	Provozní vlivy				1 200,00	
59	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01