

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 104 - Provizorní dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Stříbro

Správa a údržba silnic Píseňského kraje

BERGER BOHEMIA a.s.

VIN Consult, s. r. o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

07.03.2019

45357269

CZ45357269

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00%	0,00	
Cena s DPH				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 104 - Provizorní dopravní značení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stříbro

Správa a údržba silnic Píseňského kraje

BERGER BOHEMIA a.s.

Datum:

Projektant:

07.03.2019

VIN Consult, s. r. o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		0,00
VRN - VRN		0,00
VRN-1 - Vedlejší rozpočtové náklady - DIO I. etapa		0,00
VRN-2 - Vedlejší rozpočtové náklady - DIO II. etapa		0,00
VRN-3 - Vedlejší rozpočtové náklady - DIO III. etapa		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 104 - Provizorní dopravní značení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stříbro

Správa a údržba silnic Píseňského kraje

BERGER BOHEMIA a.s.

Datum:

Projektant:

07.03.2019

VIN Consult, s. r. o.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
d VRN VRN								0,00
d VRN-1 Vedlejší rozpočtové náklady - DIO I. etapa								0,00
1	K	013111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek					
VV			podstavec plastového "počet slouků" 15		15,000			
VV			"rezerva, zkrácení" 10		10,000			
2	K	013111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek					
VV			sloupek délky do 2 m		15,000			
VV			"počet slouků" 15		5,000			
VV			"rezerva" 5					
3	K	013111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
VV			"B1" 2		2,000			
VV			"E13" 2		2,000			
VV			"E3a" 2		2,000			
VV			"P10a" 2		2,000			
VV			"S11 tp" 3		3,000			
VV			"S11 tc" 8		8,000			
VV			"rezerva" 5		5,000			
4	K	013111115-1	Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	7,000		0,00	
PP			Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní dle dokumentace pro osazení DIO					
VV			"E13" 2		2,000			
VV			"E3a" 2		2,000			
VV			"S11 tp" 3		3,000			
5	K	013111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvláště	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvláště					
VV			"P 22" 5		5,000			
6	K	013111116-1	Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvláště	kus	5,000		0,00	
PP			Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvláště dle dokumentace pro osazení DIO					
VV			"P 22" 5		5,000			
7	K	013111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKS den použití	kus	1 500,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soutěže
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-111					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 2 měsíce" 25*60		1 500,000			
8	K	913111212	Připlatěná k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-112					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 2 měsíce" 20*60		1 200,000			
9	K	913111215	Připlatěná k dočasné dopravě značek samostatné základny za první a ZKD den použití	kus	1 440,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-113					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 2 měsíce" 2*60		1 440,000			
10	K	913111216	Připlatěná k dočasné dopravě značek samostatné zvýšené za první a ZKD den použití	kus	300,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-114					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 2 měsíce" 5*60		300,000			
11	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravě zábrany reflexní šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m					
	VV		"Z2" 2		2,000			
12	K	913211213	Připlatěná k dočasné dopravě zábrany reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k číslu 11-113					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 2 měsíce" 2*60		120,000			
13	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zábrany zábrany dopravní značky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dočasné omezení platnosti zábrany dopravní značky zábrany značky					
14	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odvětví zábrany dopravní značky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dočasné omezení platnosti zábrany dopravní značky odvětví značky					
D	VRN-2		Vedlejší rozpočtové náklady - DPO II. etapa				0,00	
15	K	913111111	Montáž a demontáž platňového podstavce dočasných dopravních značek	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce platňového					
	VV		"počet sloupů" 39*6		45,000			
	VV		"rezerva" zdrojové 15		15,000			
16	K	913111112	Montáž a demontáž sloupky délky do 2 m dočasných dopravních značek	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupky délky do 2 m					
	VV		"počet sloupů" 39*6		45,000			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
17	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravě značky samostatné základny	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	VV		"A15" 2		2,000			
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		"B2a" 7		7,000			
	VV		"B2" 3		3,000			
	VV		"C13" 1		1,000			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
	VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodováhy"					
	VV		"B21" 2		2,000			
	VV		"A10" 2		2,000			
	VV		"P10" 1		1,000			
	VV		"C13 400m" 1		1,000			
18	K	913111115-1	Připlatěná za polep dočasné dopravní značky samostatné základny	kus	1,000		0,00	
	PP		Připlatěná za polep dočasné dopravní značky samostatné základny dle dokumentace pro ozázení DVO					
	VV		"C13" 1		1,000			
19	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravě značky samostatné zvýšené	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvýšených					
	VV		"P22" 4		4,000			
	VV		"P1B1" 1		1,000			
20	K	913111116-1	Připlatěná za polep dočasné dopravě značky samostatné zvýšené	kus	4,000		0,00	
	PP		Připlatěná za polep dočasné dopravní značky samostatné zvýšené dle dokumentace pro ozázení DVO					
	VV		"P22" 4		4,000			
21	K	913111211	Připlatěná k dočasnému podstavci platňovému za první a ZKD den použití	kus	11 652,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-111					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 5*4*215		11 616,000			
	VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodováhy"		42,000			
	VV		677		42,000			
22	K	913111212	Připlatěná k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	9 502,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-112					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 4*4*215		9 466,000			
	VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodováhy"		42,000			
	VV		677		42,000			
23	K	913111215	Připlatěná k dočasné dopravě značek samostatné základny za první a ZKD den použití	kus	4 127,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-115					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 19*215		4 085,000			
	VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodováhy"		42,000			
	VV		677		42,000			
24	K	913111216	Připlatěná k dočasné dopravě značek samostatné zvýšené za první a ZKD den použití	kus	1 075,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k číslu 11-116					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 5*215		1 075,000			
25	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravě zábrany reflexní šířky 3 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m					
	VV		"Z2" 1		1,000			
26	K	913211213	Připlatěná k dočasné dopravě zábrany reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	215,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k číslu 11-113					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 1*215		215,000			
27	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravě směrové desky základny	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vedlejších zařízení směrové desky základny					
	VV		"Za" 10		10,000			
	VV		"Za" 10		10,000			
28	K	913221211	Připlatěná k dočasné směrové desce základny za první a ZKD den použití	kus	4 300,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vedlejších zařízení P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních vedlejších zařízení k číslu 11-111					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 20*215		4 300,000			
29	K	913331111	Montáž a demontáž dočasné směrové vedlejší soupravy 5 světly	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vedlejších zařízení směrové vedlejší soupravy 5 světly					
	VV		"Za světelná souprava" 2		2,000			
30	K	913331211	Připlatěná k dočasné směrové vedlejší soupravy 5 světly za první a ZKD den použití	kus	430,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vedlejších zařízení P1platěná za první a každý další den použití dočasných dopravních vedlejších zařízení k číslu 11-111					
	VV		"doba trvání předpokládá etapy 7 měsíců" 2*215		430,000			
31	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení ovládného 12 V/55 Ah	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru ovládného 12V/55 Ah					
	VV		"Za světelná souprava" 2		2,000			
32	K	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku platňového akumulátoru a řídicí jednotku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru a řídicí jednotku platňového					
	VV		"Za světelná souprava" 2		2,000			
33	K	913911212	Připlatěná k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	430,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

Pr. Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení P1platek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112		430,000			
VV		"doba trvání předpoklad etapy 7 měsíců" 2*215					
34 K	P13911221	P1platek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	430,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení P1platek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121		430,000			
VV		"doba trvání předpoklad etapy 7 měsíců" 2*215					
35 K	P13411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů					
VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodovodu"					
VV		"provizorní přenosná SS2" 1		1,000			
36 K	P13411211	P1platek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	7,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy P1platek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
VV		"změna 19.2.2018 - překlop vodovodu"					
VV		"provizorní přenosná SS2" 1*7		7,000			
D	VRN-3	Vedlejší rozpočtové náklady - DIO III. etapa				0,00	
37 K	P13111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	30,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařazení pro upewnění samostatných značek podstavce plastového					
VV		"počet slouků" 20		20,000			
VV		"rezerva, záloha" 10		10,000			
38 K	P13111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	25,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařazení pro upewnění samostatných značek					
VV		sloupku délky do 2 m		20,000			
VV		"počet slouků" 20		20,000			
VV		"rezerva" 5		5,000			
39 K	P13111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	30,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
VV		"B1" 2		2,000			
VV		"E1" 2		2,000			
VV		"E3a" 1		1,000			
VV		"T3" 5		5,000			
VV		"P10a" 1		1,000			
VV		"S11b" 2		2,000			
VV		"S11c" 12		12,000			
VV		"rezerva" 5		5,000			
40 K	P13111115-1	P1platek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	10,000		0,00	
PP		P1platek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní die dokumentace pro osazení DIO					
VV		"E1" 2		2,000			
VV		"E3a" 1		1,000			
VV		"T3" 5		5,000			
VV		"S11b" 2		2,000			
41 K	P13111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	5,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvětšených					
VV		"p 22" 5		5,000			
42 K	P13111116-1	P1platek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	5,000		0,00	
PP		P1platek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené die dokumentace pro osazení DIO					
VV		"p 22" 5		5,000			
43 K	P13111211	P1platek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	2 760,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
VV		"doba trvání předpoklad etapy 3 měsíce" 10*92		2 760,000			
44 K	P13111212	P1platek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	2 300,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
VV		"doba trvání předpoklad etapy 3 měsíce" 25*92		2 300,000			
45 K	P13111215	P1platek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	2 760,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
VV		"doba trvání předpoklad etapy 3 měsíce" 10*92		2 760,000			
46 K	P13111216	P1platek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	460,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek P1platek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1116					
VV		"doba trvání předpoklad etapy 3 měsíce" 5*92		460,000			
47 K	P13211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m					
VV		"Z2" 2		2,000			
48 K	P13211213	P1platek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	184,000		0,00	CS URS 2017 02
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran P1platek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113					
VV		"doba trvání předpoklad etapy 3 měsíce" 2*92		184,000			