

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 001 - Příprava území

KSO:

Místo: Stříbro

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Projektant:

VIN Consult, s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Stříbro

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Objekt:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Stříbro

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	868,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 299+255+36+11+24+80+4+159		868,000			
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 267,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2					
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 1267		1 267,000			
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2 135,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 299+255+36+11+24+80+4+159		868,000			
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 1267		1 267,000			
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
6	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
7	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			
	VV		Součet		40,000			
8	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
9	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			
10	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. likvidace dle dispozic zhotovitele</i>					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
11	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. likvidace dle dispozic zhotovitele</i>					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
12	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
13	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		40,000			
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
15	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
16	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
17	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			
	VV		Součet		40,000			
18	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace dle dispozic zhotovitele					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
19	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace dle dispozic zhotovitele					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"dosypaní nerovností pro plochy zařízení stavenišť"					
	VV		"ZS1" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZS2" 50		50,000			
	VV		"ZS3" 30		30,000			
21	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		šterkopisek netříděný stabilizační zemina					
	VV		"dosypaní nerovností pro plochy zařízení staveniště"					
	VV		"ZS1" 20		20,000			
	VV		"ZS2" 50		50,000			
	VV		"ZS3" 30		30,000			
	VV		100*2 'Přepočtené koeficientem množství		200,000			
22	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 31		31,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 do průměru 15 cm" 20+8		28,000			
	VV		Součet		59,000			
23	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	VV		"dle Dendrologického průzkumu" 19		19,000			
	VV		"likvidace lesa z pozemků velikosti záborů 835+311 m2 - cca průměru 30 cm" 17+9		26,000			
	VV		"nad průměr 40 cm" 6+8		14,000			
	VV		Součet		59,000			
24	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"ZS1" 200		200,000			
	VV		"ZS2" 200		200,000			
	VV		"ZS3" 350		350,000			
25	K	112201100-1	Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a naložení, odvoz a uskladnění biologického odpadu	m3	175,000		0,00	
	PP		Likvidace, rozsortimentování dřevní hmoty a naložení, odvoz a uskladnění biologického odpadu					
	VV		"odstranění dřevin odhad" 175		175,000			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	400,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"vrstva ŠD 63/125 pro plochy zařízení staveniště"					
	VV		"ZS1" 100		100,000			
	VV		"ZS2" 150		150,000			
	VV		"ZS3" 150		150,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	VV		"provizorní propustek DN 600" 6		6,000			
28	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	2,424		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm					
	VV		"provizorní propustek DN 600" 6/2,5*1,01		2,424			
29	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm					
	VV		"provizorní propustek DN 600" 6		6,000			
D		997	Přesun sutě				0,00	
30	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle dodavatele stavby včetně uložení	t	12,330		0,00	
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle dodavatele stavby včetně uložení					
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,330		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
D		998	Přesun hmot				0,00	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	398,977		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					