

SANACE PODLOŽÍ

CELÁ STAVBA

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	327,700	60,00	19 662,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	327,700	185,00	60 624,50
3	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	327,700	69,00	22 611,30
4	M	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	549,100	160,00	87 856,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	327,700	8,00	2 621,60
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	488,350	60,00	29 301,00
7	M	00-1	Geotextilie D+M	m2	1 107,000	12,00	13 284,00

235 960,40