

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

4. ETAPA

	1 - Zemní práce									1 650,00
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	50,00000		25,00			1 250,00
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,00000		8,00			400,00
	4 - Vodorovné konstrukce									4 355,00
37	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	50,00000		87,10			4 355,00
	5 - Komunikace pozemní									8 336,30
53	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	50,00000		160,00			8 000,00
54	M	592451100	<i>dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>3,00000</i>		<i>112,10</i>			<i>336,30</i>
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									2 485,00
112	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	50,00000		49,70			2 485,00

16 826,30