

N A B Í D K A

Dodatek č.1

pro **MČ Praha Zbraslav**

na

na opravu ½ (**dvorní část**) střešního pláště

„obj. provozovny služeb Ke Dračkám 1594 Praha Zbraslav “

Předkládá:

Jiří Gazdo
jednatel společnosti

V Praze dne

Údaje o zhotoviteli

VELSTAV spol. s r.o.
Strakonická 45
159 00 Praha - Lahovice
IČO: 48538876
DIČ: CZ48538876
tel, XXXXXXXXXXXXX
e-mail : XXXXXXXXXXX

Pojištění zhotovitele- zodpověnost za újmu – limit 10 000 000,- Kč, pojistná smlouva č.8603423178 Kooperativa pojišťovna a.s.

1. Podklady pro vypracování nabídky

Jako podklad pro vypracování nabídky slouží šetření ze dne 12.3.2019 ústní zadání investora s doplněním zadání z 3.4. 2019

2. Rozsah a cena nabídky

3.

A / Rozsah prací :

Oprava ½ střešního pláště budovy (dvorní část) v rozsahu :

- Demontáž střešní krytiny **bez odvozu a likvidace odpadu**
- Zesílení krokve příložkou /jednostraně 1x 60/140 /
- D+M laťování / lať 60/40 mm /
- D+M střešní krytiny MAXIDEK 305/15 SP 25 RAL 7035 vč. tvarovek(štítové lemování,hřeben vč. utěsnění,okapnice, okapní mřížka)
- Dodávka a montáž pojistné hydroizolace DEKTEN PRO PLUS vč. okapnice FePz
- Repase žlabů na ½ objektu a doplnění chybějícího svodu (FePz bez povrchové úpravy)

Není řešena repase hromosvodu – možno realizovat po opravě 2 ½ střešního pláště.

B/ Cena prací

Cenu prací nabízíme jako smluvní pevnou cenu :

bourací práce	37 753,- Kč
pojistná hydroizolace vč. okapnice	43 521,- Kč
tesařské práce	59 620,- Kč
biosanace řeziva	2 694,- Kč
klempířské práce	167 980,- Kč
zisk 10%	31 157,- Kč

základ daně	342 725,- Kč
DPH 21%	71 972,- Kč

Práce celkem 414 697,- Kč

3. Lhůta výstavby

Zahájení prací: dle výrobce krytiny 20 dní od objednávky
Lhůta výstavby: 19 pracovních dní

Záruka na provedené práce : 36 měsíců od předání dokončených prací

4. Účast objednatele

- bezplatné napojení na el. energii 230 V
- odvoz a likvidace odpadů