

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Technická správa hřbitovů, Hřbitov Střešovice	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : Havarijní oprava brány a vrat brány	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Klempik-stav,s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	11 000
Z	Montáž celkem	0	Práce na kulturních památkách	2 000
R	HSV celkem	266 421		
N	PSV celkem	70 400		
	ZRN celkem	336 821		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	336 821	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	349 821	VRN celkem	13 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	349 821,00 Kč		
DPH	21 % činí :	73 462,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			423 283,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Havarijní oprava brány a vrat brány</i>
Objekt :	<i>Technická správa hřbitovů, Hřbitov Střešovice</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	245 921	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	70 400	0	0	0
800 Lešení	20 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	266 421	70 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	11 000	0,0	336 821	11 000
Práce na kulturních památkách	2000,00	0,0	336 821	2 000
CELKEM VRN				13 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Havarijní oprava brány a vrat brány
Objekt :	Technická správa hřbitovů, Hřbitov Střešovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 47-110	Omítka stěn a podhledů vnější štuková, složitost 4 100% plochy vč. nápisu	soub.	1,00	62 930,00	62 930,00
2	3	Sanace trhlin v ploše	soub.	1,00	38 989,00	38 989,00
3	4	Navrtání, znovupřikotvení a zpevnění rozpadající se hlavy sloupu brány	soub.	1,00	46 936,00	46 936,00
4	5	Vysokopevnostní hydroizolační cementový potěr stříšky do 7 m ² , vč. chemického očištění, penetrace	soub.	1,00	16 852,00	16 852,00
5	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.10 %	soub.	1,00	11 789,00	11 789,00
6	6	Odkopy kolem brány, případné oříznutí vysypání štěrkem z důvodu vzlinajícího vlhka	soub.	1,00	19 863,00	19 863,00
7	7	Oprava vzdutého prahu strojová demontáž, výkop lože, zřízení betonového lože, znovusazení	soub.	1,00	48 562,00	48 562,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				245 921,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8	764 40-00	Žlaby, svody, koleno ve tvaru S vč. materiálu, háky stávající	soub.	1,00	17 560,00	17 560,00
9	8	Očištění kříže vysokotlakovou vodou	soub.	1,00	3 820,00	3 820,00
10	9	Očištění vrat, hrubé obroušení oprava zavírání (zavaření)	soub.	1,00	13 500,00	13 500,00
11	783 12-62	Nátěr vrat antirezistentní 2 vrstvy	soub.	1,00	35 520,00	35 520,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				70 400,00
Díl: 800		Lešení				
12	1	Lešení kostka posuvná, žebřík	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
13	2	Odvoz odpadu, poplatek za skládku, doprava	soub.	1,00	9 500,00	9 500,00
	Celkem za	800 Lešení				20 500,00