

D O D A T E K č. 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0291A/18

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plných mocí) a
[REDAKCE], vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – (na základě plných mocí)
(společně)
tel.: 267 226 108 fax: 267 226 808
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006, datum zápisu 7. 11. 1991.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE], vedoucí provozu Jih,	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE], stavbyvedoucí,	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE], zástupce,	tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“) a dne 23.07.2018 následně uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Na základě přiloženého Změnového listu č. 1 včetně položkového soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami a technickým dozorem stavebníka, a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

3. Předmět Dodatku č. 2

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 2. Předmět plnění, odst. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 7/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice**“, vypracovanou projekční kanceláří **WAY project s.r.o.**, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, a dále Změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

3.3. Znění článku 4. Cena díla, odst. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se, v souladu s čl. 4., odst. 4.4. až 4.6. Smlouvy o dílo, sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	13 663 404,47 Kč
<u>Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH</u>	<u>1 602 801,50 Kč</u>
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	15 266 205,97 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>3 205 903,25 Kč</u>
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH	18 472 109,22 Kč

slovy: osmnáct milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíce jedno sto devět korun českých a 22/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- 4.3. Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
- 4.5. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je odsouhlasený Změnový list č. 1 včetně položkového soupisu prací.

České Budějovice, dne: 18. 04. 2019
Za objednatele:

Praha, dne: 16. 04. 2019
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
ČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Jih
úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Stavba: Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice

č. smlouvy objednatele: 7/VZ/2018

Úsek: SO 02 – Požadavky objednatele

č. smlouvy zhotovitele: 7-0291A/18

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:** [REDACTED]**Projektant:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny: Provedení opravy objízdných tras po dokončení výstavby na základě vyhotoveného pasportu.vyrovnávky ACO 8, spojovací postřik, pokládka ACO 11 tl. 5cm, zpevnění krajnic
dopravně inženýrské opatření, odstranění a odvoz dlažebních kostek**Dotčené místo:** Objízdná trasa H. Slověnice - Dunajovice**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** odst. 4 čl. 4.6**Návrh ocenění:**

vicepráce

1.602.801,50

Celkem bez DPH

1.602.801,50

DPH 21%

336.588,32

Celkem včetně DPH

TISOX 4.339.389,82

Podpis navrhovatele: [REDACTED] PORR a.s.Píseňská 619/60
370 04 České Budějovice**Vyjádření:****TDS:** [REDACTED]

datum: 15.4.2019

IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

podpis: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

datum: 17.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

podpis: [REDACTED]

Investor: Ing. Jan Štícha

datum: 18.4.2019

IČO: 709 71 641

podpis: [REDACTED]

Přílohy: položkový rozpočet

Aspe

Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slovénice

číslo a název SO

SO 02

Požadavky objednatele - Oprava objízdné trasy Slovénice - Dunajovice

číslo a název rozpočtu:

SO 02

Požadavky objednatele - Oprava objízdné trasy Slovénice - Dunajovice

Por. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	kpl			24 434,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				24 434,00
		1	Zemní práce				
2	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3			2 961,60
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3			13 644,08
4	125737		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3			19 867,74

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisnutých prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvirkou zemníku

3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2		801,45
		položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.			
	1	Zemní práce			37 274,87
	5	Komunikace			
8	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2		8 161,92
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě			
		- očištění podkladu			
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce			
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů			
		- úpravu napojení, ukončení			
		- nezahrnuje postřiky, nátěry			
9	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2		57 403,32

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5	572211	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2		48 020,09
---	--------	---	----	--	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2		10 263,12
---	-------	--	----	--	-----------

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3		476 508,20
----	--------	--	----	--	------------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2		940 735,98
----	--------	--	----	--	------------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

Komunikace

1 541 092,63

C e l k e m

1 602 801,50