

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43 099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem – jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Bc. Vladimír Kopecký,
Vladimír Švec

za zhotovitele: František Lacina, Radim Hlatký

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V TELČI

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem "Modernizace přestupního terminálu v Telči" zpracovaná firmou ARCHOO S.R.O., Mlýnská 382, 588 56 Telč, IČO : 29202612, ČKA 03 615, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) Výzvou k podání nabídek ze dne 13. 2. 2019
- d) Nabídkou zhotovitele z 8. 3. 2019
- e) Rozhodnutím vydaným MěÚ Telč, odborem dopravy dne 16.7.2018, č.j.: Telč 3100/2018 OD
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- II.3. Předmětem této smlouvy o dílo je výstavba parkoviště pro 18 osobních aut v areálu nádraží v Telči.
- II.4. Podmínky vyplývající ze Souhlasu s provedením ohlášení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přijímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
- Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Petr Jahoda, tel.: 724 931 961

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **31. května 2019**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **30. srpna 2019**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (92 dnů).
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. V případě, že zhotovitel nezačíná, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezačínány, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.7. V případě nezhájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	1.799.962,13 Kč
DPH (21%):	377.992,05 Kč
Cena s DPH:	2.177.954,18 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůžku ve výši do 5%.

- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.
- V.5. Při prodlení objednatel se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení

předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) VEŘEJNOU VYHLÁŠKU ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby, Souhlas s provedením ohlášení stavby;
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinnosti zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.
- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- c) Reklamac vady vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

- pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
 - e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
 - f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenu, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.

VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti splněním odkládací podmínky – zajištěním plného financování akce odpovídající částce dle článku IV. této smlouvy. Financování bude objednatel zajištěno touto formou:

- Poskytnutou dotací nebo příspěvkem z grantových programů kraje Vysočina či jiných grantových/dotačních programu ČR a uzavřením příslušné smlouvy o poskytnutí dotace (příspěvku) nebo jiného relevantního dokumentu o poskytnutí dotace či příspěvku.
- Schválením rozpočtového opatření nebo získáním neodvolatelného příslibu poskytnutím bankovního úvěru na financování předmětné akce a to v částce odpovídající rozdílu ceny díla dle článku IV. a dotace poskytnuté z grantových programů (viz předchozí odrážka).


V den účinnosti se smlouva stane nepodmíněnou a nastanou účinky závazků z ní pro obě smluvní strany vyplývající.

Pokud výše specifikovaná odkládací podmínka nebude splněna (nebo nedojde k dohodě obou stran o prodloužení lhůty ke splnění odkládací podmínky) do 30.08.2019, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit s okamžitým účinkem.


VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Telči dne 1.4.2019

V Telči dne25. 04. 2019



zhotovitel



objednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17002_DPS
Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Telči

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:
Město Telč

IČ: 00286745
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 799 962,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 799 962,13	377 992,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 177 954,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17002_DPS

Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Telči

Místo: Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 799 962,13	2 177 954,18	
17002_D PS	Modernizace přestupního terminálu v Telči	104 000,00	125 840,00	STA
SO-101	Parkoviště ČD	1 632 837,05	1 975 732,83	STA
SO-401	Veřejné osvětlení	63 125,08	76 381,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Telči

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:
Město Telč

IČ: 00286745
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				104 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 000,00	21,00%	21 840,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	125 840,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Telči

Místo: Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

104 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Telči

Místo: Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 000,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00	
1	K	VRN1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně</i>					
	VV	1			1,000		
2	K	VRN2	Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV	1			1,000		
3	K	VRN3	Vytýčení stavby v průběhu stavby	kompl.	1,000	9 000,00	9 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem</i>					
	VV	1			1,000		
4	K	VRN4	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	1,000	9 000,00	9 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě</i>					
	VV	1			1,000		
5	K	VRN5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	40 000,00	40 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.</i>					
	VV	1			1,000		
7	K	VRN7	Kontrolní měření kvality prací	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben</i>					
	VV	1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	VRN8	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1			1,000			
9	K	VRN9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kompl.	1,000	7 000,00	7 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení</i>					
	VV	1			1,000			
10	K	VRN10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě</i>					
	VV	1			1,000			
11	K	VRN11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-101 - Parkoviště ČD

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

ARCHOO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2018

IČ:

00286745

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

29202612

DIČ:

CZ29202612

Cena bez DPH

1 632 837,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 632 837,05	21,00%	342 895,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 975 732,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-101 - Parkoviště ČD

Místo:

Telč

Datum:

13. 7. 2018

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

ARCHOO s.r.o.

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 632 837,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 604 756,80

1 - Zemní práce

227 726,04

2 - Zakládání

384 595,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 261,65

5 - Komunikace pozemní

739 924,45

8 - Trubní vedení

14 151,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 984,44

997 - Přesun sutě

5 121,78

998 - Přesun hmot

89 991,59

PSV - Práce a dodávky PSV

28 080,25

767 - Konstrukce zámečnické

28 080,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-101 - Parkoviště ČD

Místo: Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 632 837,05

D HSV Práce a dodávky HSV

1 604 756,80

D 1 Zemní práce

227 726,04

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	123,000	54,00	6 642,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		123		123,000			
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
4	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	6,000	35,40	212,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	27,000	38,70	1 044,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		27 "rozebrání zadní části parkoviště"		27,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	49,10	736,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		15 "vytrhání stávajících obrub"		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	25,000	361,00	9 025,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		25		25,000			
8	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12,500	308,00	3 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,000*1*0,5		12,500			
9	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	53,200	28,60	1 521,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		532*0,10		53,200			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	195,300	72,30	14 120,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		558*0,35		195,300			
11	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	97,650	20,90	2 040,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		558*0,35*0,5		97,650			
12	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,250	530,00	7 022,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(33"drenáž"+20"dešťová kanalizace")*0,5*0,5		13,250			
	VV		Součet		13,250			
13	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,625	151,00	1 000,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		(33"drenáž"+20"dešťová kanalizace")*0,5*0,5*0,5		6,625			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	208,550	68,70	14 327,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		195,3		195,300			
	VV		13,25		13,250			
	VV		Součet		208,550			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	204,550	165,00	33 750,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		-4 "zásyp"		-4,000			
	VV		208,55		208,550			
	VV		Součet		204,550			
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 022,750	15,40	15 750,35	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		204,55*5		1 022,750			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	204,550	23,00	4 704,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		204,55		204,550			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	368,190	143,00	52 651,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		204,55*1,8		368,190			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,000	76,90	307,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*0,5*0,4		4,000			
20	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	133,000	14,40	1 915,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		133		133,000			
21	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	133,000	26,40	3 511,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	133,000	24,00	3 192,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,800	144,00	547,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		133/35		3,800			
24	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	568,000	23,10	13 120,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		558 "plocha pláně pod parkovištěm"+10"chodník"		568,000			
25	K	183105215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5 "robinia pseudoacacia (akát)"		5,000			
26	M	103715000	substrát pro trávníky VL	m3	0,600	1 320,00	792,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*5		1,500			
	VV		1,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
27	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	5,000	540,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5 "robinia pseudoacacia (akát)"		5,000			
28	M	026504051	trnovník akát - Robinia pseudoacacia 250-300cm ZB	kus	5,000	3 132,00	15 660,00	
	VV		5		5,000			
29	K	184102212	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m do nádob nebo zvýšených záhonů	kus	86,000	54,00	4 644,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*2		86,000			
30	M	02650533	keře listnaté v 50cm bez balu - kdoulovec, dřišťál, tavalník	kus	86,000	60,00	5 160,00	
	VV		86		86,000			
31	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
32	M	052171080	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,288	7 800,00	2 246,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*0,08*0,08*3		0,096			
	VV		0,096*3 Přepočtené koeficientem množství		0,288			
33	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	133,000	3,85	512,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
D 2 Zakládání							384 595,85	
34	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,650	1 270,00	2 095,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		33*0,1*0,5		1,650			
35	M	286112250	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	35,000	78,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		35		35,000			
36	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	49,500	31,50	1 559,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		33*1,5		49,500			
37	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	66,000	60,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		33*2		66,000			
38	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	0,660	1 490,00	983,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		33*0,1*0,2		0,660			
39	K	224211114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	77,000	1 030,00	79 310,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,5*14"počet mikropilot"		77,000			
40	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,900	2 630,00	33 927,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*0,3*43		12,900			
41	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	35,200	550,00	19 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*44*2		35,200			
42	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	35,200	110,00	3 872,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,2		35,200			
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,903	38 500,00	34 765,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,9*0,07"70kg/m3"		0,903			
44	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,258	27 400,00	7 069,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,9*0,02"20kg/m3"		0,258			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	14,000	1 930,00	27 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14*1		14,000			
46	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	77,000	990,00	76 230,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,5*14		77,000			
47	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	77,000	880,00	67 760,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: ocelová trubka průměr 89/10 mm s injektážními etážemi po 0,5 m, s poslední etáží cca 1 m pod zhlavím					
	VV		5,5*14		77,000			
48	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	14,000	831,00	11 634,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14		14,000			
49	M	14011069	hlava mikropiloty - spirálově navařená výztuž ØR8	ks	14,000	880,00	12 320,00	
	VV		14		14,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				71 261,65	
50	K	341321610	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37	m3	7,095	2 810,00	19 936,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,55*0,3*43		7,095			
51	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	25,800	550,00	14 190,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*0,6		25,800			
52	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	25,800	143,00	3 689,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,8		25,800			
53	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,497	43 300,00	21 520,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,095*0,070*70kg/m3"		0,497			
54	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,142	27 400,00	3 890,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,095*0,020*20kg/m3"		0,142			
55	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	44,000	74,60	3 282,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		44		44,000			
56	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	44,000	108,00	4 752,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		44		44,000			
	D	5	Komunikace pozemní				739 924,45	
57	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	558,000	84,00	46 872,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		558		558,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	7,533	4 200,00	31 638,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		558*0,25*					
	VV		(558*0,25)*1,8*0,03"pojivo HRB 3%"		7,533			
	VV		Součet		7,533			
59	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	480,200	134,00	64 346,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		10"chodník"		10,000			
	VV		445"zádlažba"+126*0,2"plocha pod obrubou"		470,200			
	VV		Součet		480,200			
60	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	445,000	253,00	112 585,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		445"zádlažba"		445,000			
61	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	445,000	484,00	215 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		445		445,000			
62	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	81,718	2 952,00	241 231,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		445/5,5		80,909			
	VV		80,909*0,01"ztratné 1%"		0,809			
	VV		Součet		81,718			
63	K	591211112	Příplatek za značení pruhů dlažbou pro parkování	m2	13,000	1 140,00	14 820,00	
	VV		13		13,000			
64	K	591211113	Příplatek za přeskládní dlažby a pruhů pro parkování a s vyznačením dvou symbolů ZTP odlišnou dlažbou	kpl	1,000	2 470,00	2 470,00	
	VV		1		1,000			
65	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	10,000	598,00	5 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
66	M	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	1,176	3 912,00	4 600,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		10/8,5		1,176			
	VV		Součet		1,176			
D	8		Trubní vedení				14 151,00	
67	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
68	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,000	121,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20		20,000			
69	M	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10	m	20,000	228,00	4 560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20		20,000			
70	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k položce: Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s kominem DN 450 mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50x50 cm, s osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustích, kam je navrženo zaústění drenáže, bude tato napojena do nade dna (např. TVB-Q 450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).</p>								
	VV		1		1,000			
71	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
72	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
73	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
74	M	592238750	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
76	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
77	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,054	5 000,00	270,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*0,6*0,6*0,15		0,054			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 984,44	
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	128,400	348,00	44 683,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		-3*2,2"odpočet ostrůvky"		-6,600			
	VV		67+38+12+12+6		135,000			
	VV		Součet		128,400			
79	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	134,820	132,00	17 796,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		135		135,000			
	VV		-3*2,2"odpočet ostrůvky"		-6,600			
	VV		Mezisosoučet		128,400			
	VV		128,4*0,05"ztratné 5%"		6,420			
	VV		Součet		134,820			
80	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,600	336,00	4 905,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,6"ostrůvky"		6,600			
	VV		5,5+2,5"chodník"		8,000			
	VV		Součet		14,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	14,600	114,00	1 664,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,6"ostrůvky"		6,600			
	VV		5,5+2,5"chodník"		8,000			
	VV		Součet		14,600			
82	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,600	1 200,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*0,4*0,4		1,600			
83	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžším	m2	25,000	40,60	1 015,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		25		25,000			
D	997		Přesun sutě				5 121,78	
84	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	17,245	77,00	1 327,87	CS ÚRS 2018 01
85	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	241,430	5,50	1 327,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		17,245*14 Přepočtené koeficientem množství		241,430			
86	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,245	143,00	2 466,04	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				89 991,59	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	270,245	333,00	89 991,59	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 080,25	
D	767		Konstrukce zámečnické				28 080,25	
88	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	90,000	45,10	4 059,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		90		90,000			
89	M	749101V16	odpadkový koš bez stříšky, objem 45l - vč. osazení, včetně kotvení v zemi, standard městského mobiliáře	kus	1,000	9 020,00	9 020,00	
	VV		1		1,000			
90	M	749101V17	stojan na kola, 6 míst, jednostranný s madlem pro připoutání kol - vč. montáže, standard městského mobiliáře	kus	1,000	14 740,00	14 740,00	
	VV		1		1,000			
91	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095	2 750,00	261,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

ARCHOO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2018

IČ: 00286745

DIČ:

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

IČ: 29202612

DIČ: CZ29202612

Cena bez DPH

63 125,08

DPH základní
snížená

Základ daně
63 125,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 256,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 381,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přístupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 125,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 081,20

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

6 768,32

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

5 312,88

M - Práce a dodávky M

49 543,88

21-M - Elektromontáže

31 239,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 304,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Telči

Objekt:

SO-401 - Veřejné osvětlení

Místo: Telč

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 125,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 500,00

2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			

3	K	945421119	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	1,000	960,00	960,00	
	VV		1		1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 12 081,20

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 6 768,32

4	K	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolační spoju pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	38,000	45,60	1 732,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		38		38,000			

5	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	39,900	40,80	1 627,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		38*1,05		39,900			

6	K	743622100	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	102,00	612,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			

7	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	18,20	36,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			

8	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,000	24,40	48,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	42,60	85,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			
10	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
11	K	783903510	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými zemnicích pásků na povrchu 1x krycí s proužky	kus	6,000	34,20	205,20	
	VV		6		6,000			
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				5 312,88	
12	K	744431300	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	40,000	22,20	888,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		40		40,000			
13	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	41,200	107,40	4 424,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		40*1,03		41,200			
D	M		Práce a dodávky M				49 543,88	
D	21-M		Elektromontáže				31 239,60	
14	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	3,000	67,80	203,40	
	VV		1*3		3,000			
15	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	3,000	223,00	669,00	
	VV		3		3,000			
19	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník	kus	1,000	330,00	330,00	
	VV		1		1,000			
20	M	348444508	svítidlo pro veřejné osvětlení výbojkové 1x150W, stejné jako stávající vedlejší, tělo svítidla z hliníkové odlitku, půlkoule	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		1		1,000			
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	
	VV		1		1,000			
25	M	316740681	stožár osvětlovací FeZn s manžetou po dvířka - 8m nad zemí, jako stávající vedlejší	kus	1,000	6 840,00	6 840,00	
	VV		1		1,000			
28	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	630,00	630,00	
	VV		1		1,000			
29	M	316770400	výložníky a ložiska výložníky metalizované výložník V1-1000	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	
	VV		1		1,000			
30	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	418,00	418,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	345627750	svorkovnice pro hlavní vedení 500 V svorkovnice pro hlavní vedení 6320-45 do 150/25 mm ²	kus	1,000	780,00	780,00	
	VV	1			1,000			
32	K	210802109	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	7,000	16,80	117,60	
	VV	7			7,000			
33	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	8,000	19,20	153,60	CS ÚRS 2018 01
	VV	8			8,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							18 304,28	
65	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,120	960,00	1 075,20	CS ÚRS 2018 01
	VV	0,64*1,75			1,120			
38	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,040	1 980,00	79,20	
	VV	0,040			0,040			
39	K	460050004	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4	kus	1,000	792,00	792,00	
	VV	1			1,000			
41	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m ³	0,300	2 940,00	882,00	
	VV	1*0,3			0,300			
42	M	286112500	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 250x6,2x5m	kus	1,500	2 220,00	3 330,00	
	VV	1,5			1,500			
43	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m ²	0,600	288,00	172,80	
	VV	(0,3*4*0,5)			0,600			
44	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m ²	0,600	62,00	37,20	
	VV	0,6			0,600			
45	K	460120019	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4	m ³	0,640	696,00	445,44	
	VV	0,8*0,8*1*1			0,640			
46	K	460200163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	38,000	102,00	3 876,00	
	VV	38			38,000			
48	K	460260001	Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	40,000	10,80	432,00	
	VV	40			40,000			
50	K	460421201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	38,000	18,60	706,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38		38,000			
51	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	38,000	11,90	452,20	
	VV		38		38,000			
53	K	460510054	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	38,000	21,20	805,60	
	VV		38		38,000			
54	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	39,900	33,60	1 340,64	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698338					
	VV		38*1,05		39,900			
60	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	38,000	58,80	2 234,40	
	VV		38		38,000			
62	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,640	210,00	134,40	
	VV		0,64		0,640			
63	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,800	27,00	345,60	
	VV		0,64		0,640			
	VV		0,64*20 Přepočtené koeficientem množství		12,800			
64	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	38,000	30,60	1 162,80	
	VV		38		38,000			

