

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2019/0816

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Ing. Radka Hartmanová - investiční technik
- tel. 495 707 690
- e-mail: radka.hartmanova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: oddíl C, vložka č. 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 2. května 2002
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“ č.j. MMHK/055985/2019/IO/ChI ze dne 25.03.2019, včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací pro stavební povolení, zadání a provedení stavby (DSP + DVZ + DPS) pod názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“, kterou zpracovala společnost KONSTRUKT s.r.o., IČO 27519911, se sídlem Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové, hlavní inženýr projektu [redacted] autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb – ČKAIT – [redacted], a s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení a územního souhlasu, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 11.04.2019, pod č.j. MMHK/069148/2019.

2. Předmětem díla je realizace stavby „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“ v ulici Bratři Štefanů. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání a provedení stavby (DSP + DVZ + DPS) pod názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“ na pozemcích p. č. 1038/1, 958/1 a 96/3, katastrální území Slezské Předměstí.

Jedná se o zřízení přechodu pro chodce s osvětlením, přilehlých zpevněných ploch a uliční vpusti včetně napojení na stávající kanalizaci pro zajištění odvodnění stávajících i nových zpevněných ploch. Stavba obsahuje stavební objekty SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy a SO 401 – Venkovní osvětlení.

Realizace stavby bude probíhat při zachování provozu pěší a motorové dopravy pouze s částečným omezením, tedy vždy na jedné polovině vozovky a na jednom chodníku. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby požádá příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy silničního provozu.

Součástí díla je zajištění vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) příslušným stavebním úřadem. K tomuto účelu bude zhotoviteli poskytnuta plná moc.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“, kterou zpracovala společnost KONSTRUKT s.r.o., IČO 27519911, se sídlem Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové, hlavní inženýr projektu [redacted] autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb – ČKAIT – [redacted], a s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení a územního souhlasu.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.
- Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.
- Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
- Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Před započatím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby požádá příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy silničního provozu.
- V prostorech s peším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.
- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové dokumentaci, podmínkami územního rozhodnutí a jednotlivých stavebních povolení a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.
- Zhotovitel poskytne součinnost při případných kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem.
- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
- Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
- Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

- Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
 - V případě dočasného záboru sousedních pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu s protokolárním předáním.
5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací zadavatele č.j.: MMHK/055985/2019/IO/ChI Statutárního města Hradec Králové ze dne 25.03.2019 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 11.04.2019, přijatou pod číslem jednací MMHK/069148/2019. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně byl předmět smlouvy o dílo rozšířen, a to po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
- a) zadávací dokumentace Statutárního města Hradec Králové ze dne 25.03.2019 pod č.j. MMHK/055985/2019/IO/ChI, včetně všech příloh, zejména:
 - 2x projektová dokumentace s názvem „Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové“, zpracovaná společností KONSTRUKT s.r.o., IČO 27519911, se sídlem Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové, hlavní inženýr projektu [REDAKCE], autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb – ČKAIT – [REDAKCE],
 - územní souhlas ze dne 12.03.2019 pod č.j. MMHK/045885/2019/, vydaný Magistrátem města Hradec Králové – odbor stavební,
 - stavební povolení ze dne 14.01.2019, č.j. MMHK/030383/2019 ST3/Fal, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odbor stavební, stavební povolení nabylo právní moci dne 15. 02. 2019,
 - soupis prací s výkazem výměr.
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 11.04.2019 přijatá pod č.j. MMHK/069148/2019.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny provádění díla:
- | | |
|--|---------------------------------------|
| Termín zahájení realizace stavby
(termín předání staveniště) do: | 7 dní od nabytí účinnosti SoD |
| Termín dokončení díla nejpozději (vč. vyklizení staveniště,
předání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) nebo uvedení
do provozu pro provedené dílo) do: | 5 měsíců od předání staveniště |
2. Výše uvedený termín dokončení platí, pokud bude vybranému uchazeči předáno staveniště nejpozději do 7 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. V případě, že staveniště bude vybranému uchazeči předáno později, posouvá se datum dokončení o stejný počet dní, o kolik bylo staveniště předáno uchazeči později. Termín dokončení se bude odvíjet od data předání staveniště.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
5. Místem plnění veřejné zakázky je Hradec Králové, ulice Bratři Štefanů. Jedná se zastavěné území, kde se stavba nachází v prostoru před domy č. p. 131 a 193.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	391.770,30 Kč
DPH 21 %	82.271,76 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH	474.042,06 Kč
------------------------------	----------------------

(slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyřicet dva korun českých šest haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši **21 %**. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelům, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelům, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy. Pokud nabídka zhotovitele a aktuální ceník URS platný ke dni podpisu smlouvy o dílo cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahuje, použijí se ceny v místě obvyklé.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10 % ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a objednatelem v zápisu a předání a převzetí díla, tj. po dni, který nastane později.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky P19V00153918 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
3. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
4. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu uvedenému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu z viny na straně objednatele, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do termínu předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou

odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty a skládky materiálu nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinností podle předchozí věty.
7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení stavby uvedeno zpět do původního stavu.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: **Martin Žitěk**, jednatel společnosti

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Radka Hartmanová tel: **495 707 690**

e-mail: Radka.Hartmanova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění),
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - dodržení podmínek územního souhlasu a stavebního povolení,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, dalším zábořem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povolení k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby a uhradí případné poplatky a úhrady.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
10. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
11. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
12. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
15. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 16., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.
19. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **jednou za týden**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány

zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na kontrolních dnech stavby.

20. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:

- dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba),
- geometrický plán v návaznosti na věcná břemena – za účelem případné evidence v katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě (GP je nutné projednat s Odborem správy majetku města a ověřit příslušným katastrálním úřadem),
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- stavební deník,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
- doklad o likvidaci odpadů,
- čestné prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stavebním řízení a že do stavby byly zabudovány výrobky a materiály mající prohlášení shody,
- doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK,
- případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy
- kolaudační rozhodnutí (souhlas).

21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

22. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno stavební povolení, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.

23. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 200.000 Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

24. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

25. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.

26. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

27. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

28. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomoci něhož prokázal část splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí

souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

29. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační souhlas, případně po odstranění posledních vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu), tj. vždy dnem, který nastane později.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Stavební deník bude označen otiskem autorizačního razítka osoby, která bude vykonávat funkci odborného vedení stavby – stavbyvedoucího.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku podrobně specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 16. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě **trvale přístupný**.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem, zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušování a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušování provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušování běžet lhůty tímto přerušováním dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušování provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

4. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí stavby bude pořízen zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 20. této smlouvy o dílo.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 4. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.
7. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

- a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
 - d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.
 3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
 5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se vylučuje.
2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: ejkkhy2

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK, s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: CZ25968807


- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – Přechod pro chodce „Stoletá“ Hradec Králové
- cena: 391.770,30 bez DPH, 82.271,76 DPH, 474.042,06 s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 26. 04. 2019


V Hradci Králové dne 26-04-2019



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti



za objednatele
Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/14

Stavba: Přechod pro chodce STOLETÁ

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

27519911

DIČ:

CZ27519911

Cena bez DPH

391 770,30

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	391 770,30
	snížená	15,00%	0,00

Výše daně

82 271,76

0,00

Cena s DPH

v

CZK

474 042,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/14

Stavba: Přechod pro chodce STOLETÁ

Místo: Hradec Králové

Datum: 08.04.2019

Zadavatel: Město Hradec Králové

Projektant: KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		391 770,30	474 042,06	
2017/14-1	Přechod pro chodce STOLETÁ - příprava území	70 321,22	85 088,68	STA
2017/14-2	Přechod pro chodce STOLETÁ - nové konstrukce	176 673,68	213 775,15	STA
2017/14-3	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU	144 775,40	175 178,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-1 - Přechod pro chodce STOLETÁ - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 27519911

DIČ: CZ27519911

Cena bez DPH

70 321,22

DPH základní
snížená

Základ daně
70 321,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 767,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 088,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-1 - Přechod pro chodce STOLETÁ - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Datum:

08.04.2019

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hrade

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 321,22

HSV - Práce a dodávky HSV

54 321,22

1 - Zemní práce

21 416,08

4 - Vodorovné konstrukce

45,38

8 - Trubní vedení

7 586,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 499,36

997 - Přesun sutě

22 774,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-1 - Přechod pro chodce STOLETÁ - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Projektant: KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 321,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 321,22	
D	1		Zemní práce				21 416,08	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	48,166	41,00	1 974,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		"rozebrání chodníků"(2,25*8,24)+(14,3+14,05)/2*2,09		48,166			
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	57,166	95,00	5 430,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění podkladů dlažby"(48,166)		48,166			
	VV		"podkladů živice"9		9,000			
	VV		Součet		57,166			
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	12,000	125,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"odstranění asfaltu pro osazení obrubníku a vodícího proužku"12		12,000			
41	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000	40,00	1 120,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		28		28,000			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	22,490	29,00	652,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"vytrhání obrub u chodníků"(8,24+14,25)		22,490			
5	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	19,669	300,00	5 900,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládce nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm					
	VV		"zelený pás"(14,4+15)/2*3,9*0,18+(3,74+3,68)/2*14*0,18		19,669			
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,900	529,00	476,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatikým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro kanalizaci 1,5*0,5*1,2		0,900			
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurn nářadím v hornině tř. 3	m3	0,900	144,00	129,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	699,00	2 097,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		pro propojení kanalizace a pro uliční vpust 1*1*1,5*2		3,000			
9	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,000	97,00	291,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
10	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,744	200,00	148,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	VV		3,9-3,156		0,744			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,744	133,00	98,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		0,744		0,744			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,744	12,00	8,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,190	250,00	297,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		0,744*1,6		1,190			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,156	67,00	211,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		zásyp šachty po propojení kanalizace 1,5		1,500			
	VV		zásyp šachty po osazení UV 1,5-(0,25*0,25*3,14*1,5)		1,206			
	VV		zásyp rýhy po kanalizaci 0,9-0,45		0,450			
	VV		Součet		3,156			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,300	281,00	84,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1,5*0,5*0,4		0,300			
16	M	583312000	Štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	3,012	330,00	993,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu štěrkopisek netříděný					
	VV		0,3*1,206		1,506			
	VV		1,506*2 Přepočtené koeficientem množství		3,012			
	D	4	Vodorovné konstrukce				45,38	
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,075	605,00	45,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		1,5*0,5*0,1		0,075			
	D	8	Trubní vedení				7 586,00	
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,500	249,00	373,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
18	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedeí DN 150					
19	M	286174800	vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 150	kus	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 vložka šachtová DN 150					
	P		Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť.					
20	K	894812612-1	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 - do stávající betonové šachty	kus	1,000	861,00	861,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
21	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
22	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
23	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
24	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5					
25	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	173,00	346,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
	VV		2		2,000			
26	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11					
27	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	2 184,00	2 184,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm					
28	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	637,00	637,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1,500	33,00	49,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1,500	8,00	12,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 499,36	
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,480	82,00	2 499,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		*řezání pro obruby a vodičící proužku*(5,02*2*4)*2		28,080			
	VV		*řezání *(0,6*4)		2,400			
	VV		Součet		30,480			
	D	997	Přesun sutě				22 774,40	
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,892	35,00	556,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		13,72*2,172		15,892			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	158,920	8,00	1 271,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(13,72*2,172)*10		158,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,922	35,00	662,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		12,282+0,9+5,74		18,922			
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	189,220	9,00	1 702,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		18,922*10		189,220			
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,892	118,00	1 875,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		15,892		15,892			
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,922	358,00	6 774,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		18,922		18,922			
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,922	275,00	5 203,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		18,922		18,922			
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,172	440,00	955,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		2,172		2,172			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,720	275,00	3 773,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		13,72		13,720			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 000,00	
39	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
D	VRN7		Provozní vlivy				9 000,00	
40	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-2 - Přechod pro chodce STOLETÁ - nové konstrukce

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

27519911

DIČ:

CZ27519911

Cena bez DPH

176 673,68

DPH základní
snížená

Základ daně
176 673,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 101,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

213 775,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-2 - Přechod pro chodce STOLETÁ - nové konstrukce

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Datum:

08.04.2019

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hrade

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 673,68

HSV - Práce a dodávky HSV

129 673,68

1 - Zemní práce

11 931,66

5 - Komunikace pozemní

60 870,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 456,02

998 - Přesun hmot

4 415,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-2 - Přechod pro chodce STOLETÁ - nové konstrukce

Misto:

Hradec Králové

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Projektant: KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 673,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 673,68

D 1

Zemní práce

11 931,66

17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,000	32,00	2 496,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl vrstvy přes 100 do 150 mm

18	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	11,700	707,00	8 271,90	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL

VV

78*0,15

11,700

15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,000	13,00	1 014,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,340	64,00	149,76	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV

78*0,03 Přepočtené koeficientem množství

2,340

D 5

Komunikace pozemní

60 870,58

1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	93,100	77,00	7 168,70	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV

"doplnění vrstvy pro chodník - vyrovňování výškových rozdílů "93,1

93,100

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	93,100	95,00	8 844,50	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

19	K	572141111	Vyrovňování povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	7,000	392,00	2 744,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Vyrovňování povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl od 20 do 40 mm

VV

12-5

7,000

3	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

4	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	93,100	200,00	18 620,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV

93,1

93,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	93,100	10,00	931,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
6	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	69,360	180,00	12 484,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
	VV		68*1,02 Přepočtené koeficientem množství		69,360			
7	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	25,602	388,00	9 933,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
	VV		25,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,602			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 456,02	
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	455,00	910,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
22	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IP15, LJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1					
	VV		*přechod pro chodce IP6*2		2,000			
23	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	24,000	371,00	8 904,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
	VV		*značení V7*6*4		24,000			
12	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	28,000	230,00	6 440,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
13	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	56,000	51,00	2 856,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové přídlažba 50 x 25 x 8					
	VV		28*2		56,000			
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	260,00	7 280,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky					
9	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	28,000	107,00	2 996,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,400	250,00	7 850,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky					
11	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	62,800	32,00	2 009,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25					
	VV		31,4*2		62,800			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,271	1 420,00	4 644,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		*pro zahradní obruby (31,4*0,1*0,15)		0,471			
	VV		*pro silniční obruby a přídlažbu (28*0,25*0,2*2)		2,800			
	VV		Součet		3,271			
29	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	30,480	220,00	6 705,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		30,48		30,480			
	D	998	Přesun hmot				4 415,42	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,994	96,00	4 415,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				26 000,00	
24	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
25	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
26	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
27	K	043114000	Zkoušky tlakové	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové					
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 000,00	
28	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přechod pro chodce STOLETÁ
Objekt:

2017/14-3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Město Hradec Králové

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o.

Projektant:
KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

IČ: 27519911
DIČ: CZ27519911

Cena bez DPH	144 775,40
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	144 775,40	21,00%	30 402,83
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	175 178,23
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Datum:

08.04.2019

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hrade

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

144 775,40

M - Práce a dodávky M

144 775,40

21-M - Elektromontáže

120 246,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

24 529,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce STOLETÁ

Objekt:

2017/14-3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU

Místo:

Hradec Králové

Datum:

08.04.2019

Zadavatel:

Město Hradec Králové

Projektant:

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 775,40

D	M		Práce a dodávky M				144 775,40	
D	21-M		Elektromontáže				120 246,00	
24	K	210100576-1	Ukončení kabelu do 3x4mm2	kus	4,000	84,00	336,00	
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou typ KSPe kabelů s papírovou izolací, stíněním nebo pancířem počtu a průřezu žil do 1 x 25 až 95 mm2					
25	K	210100576-2	Ukončení kabelu do 4x35mm2	kus	4,000	125,00	500,00	
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou typ KSPe kabelů s papírovou izolací, stíněním nebo pancířem počtu a průřezu žil do 1 x 25 až 95 mm2					
19	K	210192585-1	Úprava svorkovnice pro další odbočení	kus	2,000	325,00	650,00	
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů zkušebních, typ ZS 2b					
20	K	210192585-2	Úprava svorkovnice pro další odbočení - materiál	kus	2,000	124,00	248,00	
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů zkušebních, typ ZS 2b					
32	K	210202013-1	Montáž svítidla LED 48/350mA 51W	kus	6,000	289,00	1 734,00	
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník					
33	M	348445600-1	Svítidlo LED 48/350mA 51W	kus	6,000	11 827,00	70 962,00	
	PP		svítidla venkovní výbojková na výložník a sloup, prepregová, IP 23 typ 444 32 50 SHL 50W					
11	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
12	M	316740700-1	stožár osvětlovací žárově zinkovaný - dvoustupňový 8,4m 133/89	kus	2,000	5 826,00	11 652,00	
	PP		stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 9 - 133/89/60 - uliční					
13	K	210204100-1	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 100/600	kus	4,000	135,00	540,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg					
14	M	316770400-1	výložník V1-1000/600	kus	4,000	992,00	3 968,00	
	PP		výložníky a ložiska výložníky metalizované výložník V1-1000					
15	K	210204122-1	Montáž patic stožárů osvětlení betonových prům.50	m3	0,320	825,00	264,00	
	PP		Montáž patic stožárů osvětlení betonových					
16	K	210204122-2	Betonová základ - materiál	m3	0,320	2 850,00	912,00	
	PP		Montáž patic stožárů osvětlení betonových					
17	K	210210061-1	Stožár svorkovnice 1x nosič poj. SV-B-9-35-4	kus	4,000	198,00	792,00	
	PP		Montáž kondenzátorů a reaktorů se zapojením kondenzátorů ostatních do 4 svorníků, hmotnosti do 2 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210210061-2	Stožár svorkovnice 1x nosič poj. SV-B-9-35-4 - materiál	kus	4,000	498,00	1 992,00	
	PP		Montáž kondenzátorů a reaktorů se zapojením kondenzátorů ostatních do 4 svorníků, hmotnosti do 2 kg					
26	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	48,000	48,00	2 304,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²					
27	M	354420620-1	pás zemnici 30 x 4 mm FeZn	m	48,000	28,00	1 344,00	
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnici 30 x 4 mm FeZn					
28	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
29	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 2B pro pásek 30 x 4 mm					
30	K	210220301-1	Montáž svorek hromosvodných typu SZ-nerez	kus	2,000	32,00	64,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
31	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZa nerez zkušební					
21	K	210802109-1	Montáž silových kabelů 3x1,5 mm ² volně CYKY 3Cx1,5	m	18,000	15,00	270,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CMSM, CMFM, A03VV, A05, CYLY, HO3VV, H05, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²					
22	K	210901071-1	Silový kabel AXKY 4x35mm ²	m	46,000	24,00	1 104,00	
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm ²					
23	M	341131220	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/5 mm ²	m	46,000	69,00	3 174,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 4 x 35 RE					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,42					
34	K	210280711-1	Výchozí revize	hod.	9,000	650,00	5 850,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel					
36	K	210280711-3	Podružný materiál - nosný materiál	%	2,000	1 786,00	3 572,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel					
35	K	210280711-2	PPV - z montáže	%	3,000	1 786,00	5 358,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							24 529,40	
1	K	460010025-1	Vytyčení podzemního vedení VAK HK + Veolia	ks	1,000	230,00	230,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
2	K	460010025-2	Vytyčení podzemního vedení RVE	ks	1,000	230,00	230,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
3	K	460010025-3	Vytyčení podzemního vedení ČEZ Distribuce	ks	1,000	156,00	156,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
4	K	460010025-4	Vytyčení podzemního vedení OZ CZ	ks	1,000	256,00	256,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
5	K	460010025-5	Vytyčení podzemního vedení tepelného hospodářství	ks	1,000	325,00	325,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
7	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	46,000	154,00	7 084,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
6	K	460301113-1	Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř III	ks	2,000	1 260,00	2 520,00	
	PP		Vrty pro stožáry nadzemního vedení nepažené, hloubky do 2 m průměru do 55 cm, v hornině tř. III					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	46,000	189,00	8 694,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
8	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	46,000	102,00	4 692,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
10	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,400	856,00	342,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST