

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0264/DDIL ze dne 16. 5. 2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím – starosta MČ Praha 9

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OIÚ

IČO: 000 63 894, DIČ: CZ00063894



(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: PP 53, a.s.

se sídlem: Za Zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 10900

zastoupená: Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Danem Makulou, členem představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dan Makula, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Strnad, člen představenstva

IČ: 290 11 299, DIČ: CZ 290 11 299




(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2018 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „*Garážový parkovací dům Prosek*“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle § 273 odst. 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle ZVZ č. 137/2006 Sb., které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZVZ posuzují již podle dle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **zápočtu víceprací a méně prací**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

1. Objednatel požadoval zřízení kamerového systému pro zajištění ostrahy objektu.
 2. Při realizaci dílenských výkresů výztuže a návrhu technologického postupu bylo nutno realizovat dilataci uprostřed objektu parkovacího domu.
 3. Během výstavby byly provedeny drobné změny v použitých materiálech a technických řešeních. Výsledkem jsou odpočty nerealizovaných prací a doplnění prací, které bylo nutno realizovat.
- 

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. 5, bod 5.1 SoD se mění takto:**

<i>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>90 375 571,27Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>1 985 986,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>92 361 557,27 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>19 395 927,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH :</i>	<i>111 757 484,27 Kč</i>

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto dodatkem dotčena.


Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne




10.04.2019

Č.ZL. Popis změnového listu		cena (bez DPH)
3	Kamerový systém	1 137 659
4	Doplnění dilatace	1 616 252
5	Doplnění žlabů, obrub a zámkové dlažby 1.NP	758 458
6	Doplnění dopravního vodorovného značení	124 695
7	Doplnění KARI sítě do desky 1.NP	105 148
8	Doplnění VZT 1.NP mč. 1.02, 2.NP mč. 2.04	47 782
9	Oplechování atiky - napojení na OC BILLA	101 323
10	D+M vylamovací výztuže rampy do 2.NP a stěny W6	183 253
11	Doplnění nouzových svítidel, detekční kabel EPS	255 024
12	Dopojení VO	36 387
13	DALI systém osvětlení	374 159
14	Nové asfaltové plochy	638 755
15	D+M markýzy nad vstup do výtahu 3.NP	18 970
16	Záměna materiálu svislé dešťové kanalizace	270 530

	CELKEM	5 668 396
--	---------------	------------------

Č.ZL. Popis změnového listu		cena (bez DPH)
101	1.01 STAVEBNÍ PRÁCE	-1 979 178
102	1.02 ZTI	-730 150
103	1.03 ELEKTRO SILNOPROUD	-15 080
104	1.04 EPS	-218 274
105	2.02 STAVEBNÍ PRÁCE	-739 728

	CELKEM	-3 682 410
--	---------------	-------------------



"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - elektroinstalace**
Název ZL: **Kamerový systém**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.36		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD		

Důvod změny : Zabezpečení objektu, požadavek objednatele.

Místo dotčené změnou : 2-4.NP, 1.NP schodišťové prostory

Technický popis změny :

Provedení kamerového systému

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

1 137 659 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Převzal: *PP 53, a.s.*
(PP 53, a.s.)

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - vodorovné konstrukce**
Název ZL: **Doplnění dilatace**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.35		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD, vyjádření statika		

Důvod změny : Nutné rozdilátování objektu z důvodu zjištěných skutečností při realizaci stavby - rozdílné geologické lokální podmínky zjištěné při realizaci hlubinného založení objektu (eliminace lokálních konzolidace podloží na jednotlivé piloty)

Místo dotčené změnou : Strop nad 1-3.NP

Technický popis změny :

Provedení vodorovné a svislé dilatace objektu

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

1 616 252 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
Převzal:  (PP 53, a.s.)	Podpis:



"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 05

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: Objekt S01 - zemní práce
Název ZL: Doplnění žlabů, obrub a zámkové dlažby 1.NP

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.26,41		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD		

Důvod změny : Změny provedeny z důvodu zachování průchodu (koridoru) do OC BILLA pro pěší po celou dobu výstavby objektu a zachování zásobování obchodů.

Místo dotčené změnou : 1.NP a přiléhající plochy

Technický popis změny :

Provedení zpevněných ploch

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


758 458 Kč


Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
Převzal:  (PP 53, a.s.)	Podpis:



"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 06

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: Objekt S01 - podlahy
Název ZL: Doplnění dopravního vodorovného značení

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	rozpočet		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Doplnění vodorovného dopravního značení - doplnění bezpečnostního značení nad rámec minimálních legislativních požadavků dle požadavku objednatele.

Místo dotčené změnou : 2-4.NP

Technický popis změny :

Vodorovné dopravního značení

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

124 695 Kč

Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):


NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Podpis:

Převzal: 
(PP 53, a.s.)

Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 07

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: Objekt S01 - podlahy
Název ZL: Doplnění KARI sítí do desky 1.NP

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	cenová nabídka		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Zesílení betonové desky podlahy po provedení nové přeložky kanalizace vedoucí z OC BILLA.

Místo dotčené změnou : podlahy 1.NP

Technický popis změny :

zesílení betonové desky podlahy 1.NP po rozvodu nové ležaté kanalizace

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

105 148 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):


NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Podpis:

Převzal: 
(PP 53, a.s.)

Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 08

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: Objekt S01 - Vzduchotechnika
Název ZL: Doplnění VZT 1.NP mč. 1.02, 2.NP mč. 2.04

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.22, 32		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD		

Důvod změny : Zajištění větrání místnosti požadavek objednatele z důvodu univerzálnosti prostoru.

Místo dotčené změnou : mč. 2.04, mč. 1.02,1.03

Technický popis změny :

Odvětrání místností

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

47 782 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis
Převzal: PP 53, a.s.	Podpis

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 09

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - klempířské práce**
Název ZL: **Oplechování atiky - napojení na OC BILLA**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.34		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD		

Důvod změny : Technické řešení napojení atiky garáží 2.NP v ose A/8-14 k OC BILLA. Provedení minimálního rozsahu oplechování po odečtech všech klempířských prvků dle PD.

Místo dotčené změnou : 2.NP - JV

Technický popis změny :

Provedení napojení atiky garáží na OC BILLA

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

101 323 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
--	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
---------------------------------------	---------

Převzal:  (PP 53, a.s.)	Podpis:
---	---------



"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 10

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - vodorovné konstrukce**
Název ZL: **D+M vylamovací výztuže rampy do 2.NP a stěny W6**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	statika		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Technické řešení napojení vodorovných konstrukcí na svislé - zajištění pohledovosti ŽB konstrukcí po komplikaci realizace bednění z důvodu provedení celkové dilatace objektu.

Místo dotčené změnou : vodorovné konstrukce (stropy)

Technický popis změny :

Statické napojení vodorovných konstrukcí na konstrukce svislé pomocí vylamovací výztuže

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

183 253 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):


NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
--	---------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
---------------------------------------	---------

Převzal:  (PP 53, a.s.)	Podpis:
---	---------

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 11

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373. Praha 10
Část: **Objekt S01 - elektroinstalace**
Název ZL: **Doplnění nouzových svítidel, detekční kabel EPS**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	cenová nabídka		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Doplnění nouzových svítidel nad HP, tak aby v místě HP byl splněn limit osvětlení. Pro zlepšení funkce EPS došlo k záměně čidel EPS za detekční kabel 68 st.

Místo dotčené změnou : dotčená místa 1-4.NP

Technický popis změny : Osazení nových nouzových svítidel a nového rozvodu detekčního kabelu vedeném na stropěch 1-3.NP

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

255 024 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):


NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Podpis:

Převzal: 
(PP 53, a.s.)

Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 12

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: Objekt I0.4 - veřejné osvětlení
Název ZL: Dopojení VO

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	cenová nabídka		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Napojení nových stožárů VO na stávající stožár VO dle THMP. Původní kabelové vedení bylo napojeno jinak než předpokládaly mapové podklady správce VO. Zjištěno při realizaci po odkrytí skrytých skutečností.

Místo dotčené změnou : přilehlá zeleň u staveniště

Technický popis změny :

Nové položení kabelu mezi sloupy VO

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

36 387 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Podpis:

Převzal: *[Podpis]*
(PP 53, a.s.)

Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 13

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - elektroinstalace**
Název ZL: **DALI systém osvětlení**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.36		
Přílohy :	cenová nabídka, zápis z KD		

Důvod změny : Požadavek objednatele za účelem úspory energie

Místo dotčené změnou : 2-4.NP

Technický popis změny :

Osazení nových koncových stítel vč. rozvodů

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

374 159 Kč


Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
Převzal: <i>PP 53, a.s.</i> (PP 53, a.s.)	Podpis:



"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 14

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: Sokolovská 14/324. Praha 9
PP 53, a.s.
Část: Za Zastávkou 373, Praha 10
Název ZL: **Objekt S01 - zemní práce**
Nové asfaltové plochy

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	cenová nabídka		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Stávající asfaltová plocha je poškozena v důsledku dřívějších zásahu do komunikace (různé rozvody a opravy, záplaty) - požadavek objednatele na pohledové zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stavby.

Místo dotčené změnou : přilehlé zpevněné plochy u parkovacího domu

Technický popis změny :

Provedení nového asfaltového povrchu

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

638 755 Kč

Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller
(objednatel MČ Praha 9)

Podpis:

Schválil: Ing. Lukáš Semerád
(TDI)

Podpis:

Převzal: *PP 53, a.s.*
(PP 53, a.s.)

Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 15

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324. Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
Část: **Objekt S01 - zámečnické konstrukce**
Název ZL: **D+M markýzy nad vstup do výtahu 3.NP**

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KD č.41		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Zajištění zamezení zatékání do výtahové šachty při dešti, ochrana uživatelů garáží při čekání na výtah v dešti.

Místo dotčené změnou : výtahová šachta 3.NP - dveře

Technický popis změny :

Osazení markýzy nad dveře výtahu v 3.NP

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH


18 970 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDI)	Podpis:
Převzal:  (PP 53, a.s.)	Podpis:

"Garážový parkovací dům - PROSEK "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 16

Projekt: Garážový parkovací dům - PROSEK
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: Sokolovská 14/324. Praha 9
PP 53, a.s.
Část: Za Zastávkou 373, Praha 10
Objekt S01 - zdravotnicka
Název ZL: Záměna materiálu svislé dešťové kanalizace

Datum vystavení:	10.04.2019	Požadováno kým:	GD
Podklady :	cenová nabídka		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Zamezení nákladných budoucích oprav při poškození. Požadavek objednatele za účelem úspor.

Místo dotčené změnou : 1-4.NP

Technický popis změny :

Provedení svislé dešťové kanalizace v potrubí KG

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

270 530 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:
Schválil: Ing. Lukáš Semerád TDI	Podpis:
Převzal: <i>[Signature]</i> (PP 53, a.s.)	Podpis:

Garážový parkovací dům PROSEK

Změnový list č.3 - Kamerový systém

03.04.2019

			jed. materiál.	celk. materiál.	jedn. montáž.	celk. montáž.	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Práce a dodávky PSV								
RACK 22U 600x800	ks	1	16 358,26 Kč	16 358,26 Kč	1 121,28 Kč	1 121,28 Kč	17 479,54 Kč	17 479,54 Kč
podstavec	ks	1	2 208,00 Kč	2 208,00 Kč	77,64 Kč	77,64 Kč	2 285,64 Kč	2 285,64 Kč
našedici panel	ks	2	948,72 Kč	1 897,44 Kč	77,64 Kč	155,28 Kč	1 026,36 Kč	2 052,72 Kč
police	ks	2	629,84 Kč	1 259,68 Kč	77,64 Kč	155,28 Kč	707,28 Kč	1 414,56 Kč
patch : anel 24p : rázdn:	ks	2	569,28 Kč	1 138,56 Kč	207,00 Kč	414,00 Kč	776,28 Kč	1 552,56 Kč
keystone cat6 UTP	ks	30	72,00 Kč	2 160,00 Kč	79,64 Kč	2 389,20 Kč	151,64 Kč	4 549,20 Kč
UPS OL3000ERTXL2U UPS do RACKu	ks	1	52 358,00 Kč	52 358,00 Kč	759,00 Kč	759,00 Kč	53 117,00 Kč	53 117,00 Kč
PoE Switch 48:	ks	1	49 850,00 Kč	49 850,00 Kč	862,56 Kč	862,56 Kč	50 712,56 Kč	50 712,56 Kč
SM mini Gbic	ks	1	5 347,56 Kč	5 347,56 Kč	69,00 Kč	69,00 Kč	5 416,56 Kč	5 416,56 Kč
optická vana	ks	1	1 173,00 Kč	1 173,00 Kč	103,56 Kč	103,56 Kč	1 276,56 Kč	1 276,56 Kč
optická kazeta	ks	1	414,00 Kč	414,00 Kč	77,64 Kč	77,64 Kč	491,64 Kč	491,64 Kč
SM digital SC	ks	4	122,52 Kč	490,08 Kč	25,92 Kč	103,68 Kč	148,44 Kč	593,76 Kč
optický svár	ks	4	51,72 Kč	206,88 Kč	776,28 Kč	3 105,12 Kč	828,00 Kč	3 312,00 Kč
patch kabel cat 6 UTP	ks	30	37,92 Kč	1 137,60 Kč	8,64 Kč	259,20 Kč	46,56 Kč	1 396,80 Kč
výřazovací panel	ks	2	241,56 Kč	483,12 Kč	77,64 Kč	155,28 Kč	319,20 Kč	638,40 Kč
optický : patch kabel	ks	1	310,56 Kč	310,56 Kč	8,64 Kč	8,64 Kč	319,20 Kč	319,20 Kč
19" venkovní rozvaděč IP55 20U-600mm plechové dveře tří	ks	1						
bodo : zámek	ks	1	12 765,00 Kč	12 765,00 Kč	1 121,28 Kč	1 121,28 Kč	13 886,28 Kč	13 886,28 Kč
našedici panel	ks	1	948,72 Kč	948,72 Kč	77,64 Kč	77,64 Kč	1 026,36 Kč	1 026,36 Kč
police	ks	1	629,84 Kč	629,84 Kč	77,64 Kč	77,64 Kč	707,28 Kč	707,28 Kč
patch : anel 24p : rázdn:	ks	1	569,28 Kč	569,28 Kč	207,00 Kč	207,00 Kč	776,28 Kč	776,28 Kč
keystone cat6 UTP	ks	16	69,00 Kč	1 104,00 Kč	77,64 Kč	1 242,24 Kč	146,64 Kč	2 346,24 Kč
PoE Switch 48:	ks	1	49 850,00 Kč	49 850,00 Kč	862,56 Kč	862,56 Kč	50 712,56 Kč	50 712,56 Kč
SM mini Gbic	ks	1	5 347,56 Kč	5 347,56 Kč	69,00 Kč	69,00 Kč	5 416,56 Kč	5 416,56 Kč
optická vana	ks	1	1 173,00 Kč	1 173,00 Kč	103,56 Kč	103,56 Kč	1 276,56 Kč	1 276,56 Kč
optická kazeta	ks	1	414,00 Kč	414,00 Kč	77,64 Kč	77,64 Kč	491,64 Kč	491,64 Kč
SM digital SC	ks	8	122,52 Kč	490,08 Kč	25,92 Kč	103,68 Kč	148,44 Kč	1 187,52 Kč
optický svár	ks	8	51,72 Kč	206,88 Kč	776,28 Kč	3 105,12 Kč	828,00 Kč	10 465,76 Kč
patch kabel cat 6 UTP	ks	20	37,92 Kč	758,40 Kč	8,64 Kč	172,80 Kč	46,56 Kč	931,20 Kč
výřazovací panel	ks	2	241,56 Kč	483,12 Kč	77,64 Kč	155,28 Kč	319,20 Kč	638,40 Kč
optický : patch kabel	ks	1	310,56 Kč	310,56 Kč	8,64 Kč	8,64 Kč	319,20 Kč	319,20 Kč
PC DELL OS, klávesnice m,š	ks	1	52 780,00 Kč	52 780,00 Kč	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč	54 850,00 Kč	54 850,00 Kč
monitor DELL 24"	ks	3	11 212,56 Kč	33 637,68 Kč	267,36 Kč	802,08 Kč	11 479,92 Kč	34 439,76 Kč
rozvaděcí kabel:	ks	1	2 915,28 Kč	2 915,28 Kč	707,28 Kč	707,28 Kč	3 622,56 Kč	3 622,56 Kč
Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 8 HDD bez HDD	ks	1	58 650,00 Kč	58 650,00 Kč	2 673,72 Kč	2 673,72 Kč	61 323,72 Kč	61 323,72 Kč
Přídavní HDD k rekordérům, 4TB WD nová řada PURZ	ks	6	4 485,00 Kč	26 910,00 Kč	215,64 Kč	1 293,84 Kč	4 700,64 Kč	28 203,84 Kč
IP dome kamera, 4MP, 2,8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265 + VA IP67	ks	28	5 140,00 Kč	143 920,00 Kč	789,52 Kč	22 106,56 Kč	5 929,52 Kč	166 026,56 Kč
Instalační krabice pro montáž dome kamer	ks	28	379,56 Kč	10 627,68 Kč	138,00 Kč	3 864,00 Kč	517,56 Kč	14 491,68 Kč
IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m H.265 VA IP67	ks	14	8 780,00 Kč	122 920,00 Kč	789,52 Kč	11 053,28 Kč	9 569,52 Kč	133 973,28 Kč
Konzole na stožár pro 4 kamery	ks	3	5 742,00 Kč	17 226,00 Kč	1 483,20 Kč	4 449,60 Kč	7 225,20 Kč	21 675,60 Kč
datový kabel UTP cat6	m	3410	16,55 Kč	56 435,50 Kč	21,60 Kč	73 656,00 Kč	38,15 Kč	130 091,50 Kč
optický kabel SM 8 vl.	m	130	31,08 Kč	4 040,40 Kč	21,60 Kč	2 808,00 Kč	52,68 Kč	6 848,40 Kč
CYKY 3x4	m	130	37,29 Kč	4 847,70 Kč	24,60 Kč	3 198,00 Kč	61,89 Kč	8 045,70 Kč
konektor RJ 45 cat6	ks	45	17,40 Kč	783,00 Kč	31,08 Kč	1 398,60 Kč	48,48 Kč	2 181,60 Kč
kabelový žlab 100/50 + konzole + víko	m	100	335,80 Kč	33 580,00 Kč	182,00 Kč	18 200,00 Kč	517,80 Kč	51 780,00 Kč
trubka zevně kovová : r.25	m	160	150,72 Kč	24 115,20 Kč	42,00 Kč	6 720,00 Kč	192,72 Kč	30 835,20 Kč
drobný mont. Mat	ks	1	8 485,00 Kč	8 485,00 Kč	8 140,00 Kč	8 140,00 Kč	16 625,00 Kč	16 625,00 Kč
Vyhotovení : rováděcí : projektové dokumentace	ks	1			58 500,00 Kč	58 500,00 Kč	58 500,00 Kč	58 500,00 Kč
měření datového : ortu	ks	41	0,00 Kč	0,00 Kč	314,00 Kč	12 874,00 Kč	314,00 Kč	12 874,00 Kč
měření optik:	ks	8	0,00 Kč	0,00 Kč	460,00 Kč	3 680,00 Kč	460,00 Kč	3 680,00 Kč
zaškolení	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
oživení : uvedení do provozu	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
CENA CELKEM				814 413 Kč		323 246 Kč		1 137 659 Kč

Změnový list č.4 Doplnění dilatace

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: aI5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PP53, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 616 252

D 4

Vodorovné konstrukce

1 216 044,24

74 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, veřknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřbových včetně hlavíc hřbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t

1,220

27 780,55

33 892,27 CS ÚRS 2017 02

67 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm - nájem

m2

145 043,000

3,50

507 650,50

pronájem lešení v návaznosti na statiku stavby a dilatace (2835,35+2966,37)*25

145043

"strop nad 1.NP"

(2831,35)+((0,5*4)*8)*0,25

2 835,350

"strop nad 2.NP"

(2961,37)+((0,5*4)*10)*0,25

2 966,370

69 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm nájem

m2

104 252,250

4,20

437 859,45

pronájem lešení v návaznosti na statiku stavby a dilatace (1208,72+2961,37)*25

104252,25

"strop nad 1.NP"

VV	(1208,72)				1 208,720	
VV	"strop nad 2.NP"					
VV	(2961,37)				2 961,370	
71 K 411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm nájem pronájem lešení v návaznosti na statiku stavby a dilatace 1622,63*25	m2	40 565,750	4,40		178 489,30
VV	"strop nad 1.NP"				40565,75	
VV	(1622,63)				1 622,630	
76 K 413351111	Bednění dilatace vč. vložení asfaltového pásu- tvar Z - zřízení	m2	40,440	1 325,00		53 583,00
77 K 413351112	Bednění dilatace - tvar Z - odstranění	m2	40,440	113,00		4 569,72
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 237,80
89 K 611111001	úprava podkladu broušením pro osazení dilatačního profilu - ubroušení 25 mm	m2	26,960	1 492,50		40 237,80
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					293 637,50
117 K 93617431R	D+M vodotěsné systémové pojezdové dilatace	m	69,500	4 225,00		293 637,50
D 767	Konstrukce zámečnické					66 332,50
265 K 767 - R1	D+M nerezové krycí lišty dilatace (vodorovná, svislá) - nerez	m	105,625	628,00		66 332,50

SOUPIS PRACÍ 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č.5 - Doplnění žlabů, obrub a zámkové dlažby 1.NP

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: a15 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

758 458

2.01 BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

D HSV

Práce a dodávky HSV

778 480

W

VV 1

Zemní práce

13 417,96

16 K 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

208,35

3 937,82 CS ÚRS 2017 02

15 K 171201201

Uložení sypaniny na skládce

18,94

198,87 CS ÚRS 2017 02

741-0011R

Výkop - rýha pro odvodňovací žlab

801,85

8 419,43 CS ÚRS 2017 02

75x0,4x0,35

10,500

14 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

82,08

861,84 CS ÚRS 2017 02

2.02 - Stavební práce

W

D 5

Komunikace pozemní

259 787,37

16 K 581141210

KZC tl. 200 mm

2 250,00

107 617,50 CS ÚRS 2017 00

[illegible]

313 K 777131125	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,0 do 1,5 kg/m ²	m ²	-33,240	7,58	-251,84 CS ÚRS 2017 02
316 K 777611153	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny	m ²	-33,240	411,66	-13 683,49 CS ÚRS 2017 02
317 K 777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m ²	-33,240	7,58	-251,84 CS ÚRS 2017 02
323 K 998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,095	441,96	-41,99 CS ÚRS 2017 02

Změnový list č.6 - Doplnění dopravního vodorovného značení

Stavba:

Garážový parkovací dům PROSEK

Objekt:

SO.2 - Úprava zpevněných ploch

Soupis:

2.02 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: ai5, s.r.o.

Uchazeč:

PP53, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

124 695

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 694,79

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 694,79

41 K 915211111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

63,15

m 1 410,415

89 067,71

VV

Doplnění dopravního značení 2.NP, 3.NP,4.NP a venkovní plochy

VV

49 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení liniové dělicí čáry, vodící proužky

25,26

m 1 410,415

35 627,08

Doplnění dopravního značení 2.NP, 3.NP,4.NP a venkovní plochy

Změnový list č.7 - Doplnění KARI sítí do desky 1.NP

Stavba:

Garážový parkovací dům PROSEK

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Uchazeč:

PP53, a.s.

Projektant: CZ25854372

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 148

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 K

273362021

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV

"KARI síť 150x150x6 mm (3,03 kg/m2) "

VV

" +20% na stykování sítí a prořez kolem sloupů "

VV

Plocha výkopů pro kanalizace, styky betonů a zeminy, zesílení kolem sloupů

t

3,784

27 786,32

105 148,08

105 148,08

1 040,750

SOUPIIS PRACÍ

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č.8 - Doplnění VZT 1.NP mč. 1.02, 2.NP mč. 2.04

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Pr

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 782

2.01 BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

D PSV Práce a dodávky PSV

47 782,37

2.02 - Stavební práce

VV		D		751		Vzduchotechnika	
1	K					Systém větrání elektrorozvodny	
2	K					mřížka stěnová větrací hliníková eloxovaná se síťovinou - provětrání uzavřených prostor	
3	M					Odtahový ventilátor RM 315	
4	K					Výustka 400x200	
5						Protidešťová žaluzie	
6						VZT potrubí pozink	
7	M					Protipožární klapka (provedení se servopohánem)	
8	M					Napojení na EPS, dolnění čidla CO	

soub.	1,000	6 313,76	47 782,37
ks	4,000	757,65	6 313,76
ks	1,000	6 684,00	3 030,61
ks	3,000	900,00	6 684,00
ks	2,000	1 020,00	2 700,00
m	13,000	516,00	2 040,00
ks	2,000	7 476,00	6 708,00
soub.	1,000	5 354,00	14 952,00
			5 354,00

Změnový list č.9 - Oplechování atiky - napojení na OC BILLA

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Uchazeč:

PP53, a.s.

Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 323

D 764

Konstrukce klempířské

101 323,40

245 K

Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 700 mm

17 301,00

Montáž oplechování podhledu ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 350 mm

10 148,00

246 M 19420870R

plech Al99,5 hladký 8,00x1000x2000 mm, eloxovaný

51 354,21

247 M 194208350

plech Al99,5 hladký polotvrdý 1,00x1000x2000 mm

7 576,51 CS ÚRS 2017 02

248 K

D+M OSB3 tl. 25 mm

12 984,48

249 K 764244403

D+M OSB3 tl. 20 mm

1 959,20

Změnový list č.10 - D+M vylamovací výztuže rampy do 2.NP a stěny W6

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PP53, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	4		Vodorovné konstrukce				183 253,20	
1	K		D+M vylamovací výztuže nájezdové rampy do 2.NP, středové stěny W6	m	221,000	829,20	183 253,20	

Garážový parkovací dům PROSEK

Změnový list č.11 - Doplnění nouzových svítidel, detekční kabel EPS

03.04.2019

1.03 SIL komplet

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál.	celk. materiál.	jedn. montáž.	celk. montáž.	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Práce a dodávky PSV								
Svítilno nouzové pro napájení z CBS, přisazené, LED IP 65 asymetrické (Nouzové osvětlení: 223 lm, 4.0 W; 1xPA5 LED 2.2-L)	ks	12	2 391,65 Kč	28 699,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 391,65 Kč	28 699,83 Kč
Přístroje, koncové prvky								
Krabice ACIDUR PROTIPOŽÁRNÍ	ks	12	426,00 Kč	5 112,00 Kč	125,00 Kč	1 500,00 Kč	551,00 Kč	6 612,00 Kč
Kabely a trasy								
Kabel PRAFLAdur- 3x1,5	m	60	60,61 Kč	3 636,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60,61 Kč	3 636,73 Kč
Detekční kabel 68 stupňů - EPS (záměna za čidla EPS)	m	1075	131,50 Kč	141 362,50 Kč	69,50 Kč	74 712,50 Kč	216 075,00 Kč	216 075,00 Kč

CENA CELKEM

178 811,06 Kč	76 212,50 Kč	255 024 Kč
----------------------	---------------------	-------------------

03.04.2019

IO.4 ÚPRAVY VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ									
	D		VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
5	K	741-00104	Kabel CYKY 4x10						36 387
7	K	741-00106	Zemnící vodič FeZn 10 mm						36 386,51
8	K	741-00107	Chránička KORUGOVANÁ 110 mm			m	27,500	149,00	4 097,63
9	K	741-00108	Výstražná fólie - oranžová			m	24,500	77,03	1 887,18
10	K	741-00109	Betonové desky KD2 0,5m			m	27,500	101,02	2 778,05
11	K	741-00110	Kabelové lože pískové			m	23,500	18,94	445,12
13	K	741-00112	Drobný a pomocný materiál - svorky, nátěry apod.			ks	47,000	126,28	5 934,94
14	K	741-00113	Vytýčení trasy geodetem			bm	23,500	75,77	1 780,48
15	K	741-00114	Výkop + zához, hutnění 350x600 mm			kpl	1,000	2 066,32	2 066,32
16	K	741-00115	Nespecifikovatelné montážní práce			ks	1,000	3 874,35	3 874,35
17	K	741-00116	Stavební přímoci			bm	23,500	441,96	10 386,14
						5%	1,000	1 568,15	1 568,15
						5%	1,000	1 568,15	1 568,15

Garážový parkovací dům PROSEK

Změnový list č.13 - DALI systém osvětlení

1.03 SIL komplet - DALI

03.04.2019

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál.	celk. materiál.	jedn. montáž.	celk. montáž.	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Práce a dodávky PSV								
Svítilno LED ve vyšším krytí 40W, přisazené	ks	-233	1 867,61 Kč	-435 153,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 867,61 Kč	-435 153,13 Kč
Svítilno LED DALI ve vyšším krytí 35W, přisazené, 3f pr.montáž	ks	178	2 153,30 Kč	383 287,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 153,30 Kč	383 287,40 Kč
Svítilno LED ve vyšším krytí 40W, přisazené	ks	39	1 867,61 Kč	72 836,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 867,61 Kč	72 836,81 Kč
Svítilno LED uliční dle architektky	ks	-10	6 009,42 Kč	-60 094,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 009,42 Kč	-60 094,20 Kč
Svítilno LED DALI LUXTELLA - L 24 (XP-G 3 S4) 7500lm 53W	ks	12	9 782,40 Kč	117 388,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 782,40 Kč	117 388,80 Kč
Svítilno LED DALI LUXTELLA - N 24 (XP-G 3 S4) 7500lm 53W	ks	1	9 782,40 Kč	9 782,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 782,40 Kč	9 782,40 Kč
Výložník na stožár	ks	-5	1 389,32 Kč	-6 946,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 389,32 Kč	-6 946,60 Kč
Výložník na stožár	ks	5	2 178,00 Kč	10 890,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 178,00 Kč	10 890,00 Kč
Pohybové čidlo, reléové s pomocným kontaktem, se vstupem pro tlačítko	ks	-32	1 831,37 Kč	-58 603,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 831,37 Kč	-58 603,84 Kč
Pohybové čidlo a čidlo intenzity DALI 1Dmwx+zapojení+nastavení	ks	18	2 880,00 Kč	51 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 880,00 Kč	51 840,00 Kč
Pohybové čidlo a čidlo intenzity DALI 2Dmwx+zapojení+nastavení	ks	8	3 312,00 Kč	26 496,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 312,00 Kč	26 496,00 Kč
Držák pro pohybová čidla na stěnách	ks	9	504,00 Kč	4 536,00 Kč	138,00 Kč	1 242,00 Kč	642,00 Kč	5 778,00 Kč
Instalace krabic pro čidla	ks	26	0,00 Kč	0,00 Kč	138,00 Kč	3 588,00 Kč	138,00 Kč	3 588,00 Kč
Rozdělení okruhu S1-S5 stožárových svítidel na dva	kpl	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Navýšení o přívody pro 3 svítidla na nástavbách schodišť	ks	1	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Tlačítko IP44	ks	-10	300,60 Kč	-3 006,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300,60 Kč	-3 006,00 Kč
Úprava rozvaděče RH: 4x tlačítka, 12xLED, svorkovnice	kpl	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Rízení DALI včetně pomocných členů (v RH)	kpl	1	46 310,40 Kč	46 310,40 Kč	6 048,00 Kč	6 048,00 Kč	52 358,40 Kč	52 358,40 Kč
Kabel CYKY-j 2x1,5	m	20	28,80 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28,80 Kč	576,00 Kč
Kabel CYKY-j 4x1,5 (čidla)	m	-700	41,68 Kč	-29 176,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41,68 Kč	-29 176,00 Kč
Kabel CYKY-j 5x1,5 (čidla - kvůli barvě, zž nelze použít)	m	700	44,21 Kč	30 947,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,21 Kč	30 947,00 Kč
Kabel CYKY-j 5x1,5	m	-3500	44,21 Kč	-154 735,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,21 Kč	-154 735,00 Kč
Kabel CYKY-j 7x1,5	m	3500	61,89 Kč	216 615,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	61,89 Kč	216 615,00 Kč
Světelný projekt (musí se udělat zcela nový)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	14 850,00 Kč	14 850,00 Kč	14 850,00 Kč	14 850,00 Kč
Autorizované měření intenzity	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Nastavení systému - pouze DALI (adresace, oživení)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	30 240,00 Kč	30 240,00 Kč	30 240,00 Kč	30 240,00 Kč

CENA CELKEM

248 991 Kč

125 168 Kč

374 159 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Garážový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č.14 - Nové asfaltové plochy

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

638 755

2.01 BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

D	HSV		Práce a dodávky HSV				638 755,31	
D	1		Práce a dodávky HSV				48 459,95	
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	852,810	56,82	48 459,95	CS ÚRS 2017 02
6	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živého pojiva	m2	0,000	-37,88	0,00	CS ÚRS 2017 03
W								
W	997		Přesun sutě				161 102,23	
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	187,618	56,82	10 661,18	CS ÚRS 2017 02

23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 752,360	3,79	14 214,90	CS ÚRS 2017 02
25	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	187,618	208,35	39 090,98	CS ÚRS 2017 02
26	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	187,618	517,73	97 135,17	CS ÚRS 2017 02
2.02 - Stavební práce								
D	5		Komunikace pozemní				429 193,13	
13	K	1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění	m2	1 036,000	607,70	629 577,20	
15	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 036,000	56,82	58 869,51	CS ÚRS 2017 02
59	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	30,000	296,75	8 902,40	CS ÚRS 2017 02
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněžrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-183,190	530,36	-97 155,90	CS ÚRS 2017 02
15	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-183,190	56,82	-10 409,56	CS ÚRS 2017 02
16	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-183,190	50,51	-9 252,94	CS ÚRS 2017 02
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-183,190	486,16	-89 059,58	CS ÚRS 2017 02
58	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	-173,050	63,14	-10 925,96	CS ÚRS 2017 02
59	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-173,050	296,75	-51 352,03	CS ÚRS 2017 02

Změnový list č. 15 - D+M markýzy nad vstup do výtahu 3.NP

Stavba:

Garážový parkovací dům PROSEK

Objekt:

SO.2 - Úprava zpevněných ploch

Soupis:

2.02 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant: aI5, s.r.o.

Uchazeč:

PP53, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 970,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 970,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 970,00

1 K 915211111R

D+M markýzy nad vstup do výtahu 3.NP

1,000 18 970,00

ks

18 970,00

markýza L nerez, číré plexi tl. 4 mm - 2700 x 950

VV

VV

Garážový parkovací dům PROSEK

Změnový list č.16 - Záměna materiálu svislé dešťové kanalizace

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

03.04.2019

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál.	celk. materiál.	jedn. montáž.	celk. montáž.	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Práce a dodávky PSV								
Potrubí z plastových trub PVC SN4 DN 150, vč. tvarovek a závěsných prvků	m	163,5	591,20 Kč	96 661,20 Kč				96 661,20 Kč
Potrubí z plastových trub PVC SN4 DN 200, vč. tvarovek a závěsných prvků	m	28,4	722,50 Kč	20 519,00 Kč				20 519,00 Kč
D+M ocelových ochranných konstrukcí svislé kanalizace	ks	28	4 950,00 Kč	138 600,00 Kč				138 600,00 Kč
D+M zámečnická konstrukce - ochrana skla LOP2	ks	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč				8 500,00 Kč
D+M ocelový omezovač podjezdné výšky	ks	1	6 250,00 Kč	6 250,00 Kč				6 250,00 Kč

CENA CELKEM	270 530 Kč	0 Kč	270 530 Kč
--------------------	-------------------	-------------	-------------------

