

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_05 - Výměna výstražníku

Soupis:

PS_01 - Zab. zař. - v rámci RD

Místo: PZS v km 34,771, Očelice

Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | 0,00 | |
|----|-----|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 7590555166 | Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 21 | K | 7590555170 | Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 16 | K | 7591505010 | Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 18 | M | 7590190150 | <i>Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 přiček typ 7607 (HM0478850007607)</i> | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 4 | K | 7592815044 | Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 6 | K | 7592817010 | Demontáž výstražníku | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 11 | K | 7592825020 | Montáž součástí výstražníku štítu označovacího | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 15 | K | 7592825095 | Montáž součástí výstražníku žárovky | kus | 6,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 9 | K | 7592825110 | Montáž výstražního kříže | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 8 | K | 7592827110 | Demontáž výstražního kříže | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_05 - Výměna výstražníku

Soupis:

PS_02 - zemní práce

Místo: PZS v km 34,771, Očelice

Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 4 | K | 275121111 | Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t | kus | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na výškové a směrové vyrovnaní dílce, případné doplnění a dorovnání betonového lože. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) dodávku železobetonových dílců, tyto dílce se oceňují ve specifikaci, □

b) vyplnění a těsnění pracovní nebo dilatační spáry dílců základů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu a 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely, □

c) podkladní vrstvy dílců, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, □

d) přesuny dílců z meziskládky, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců. □

VV Usazení základu návěstidla 2 ks

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|----------------|
| 1 | K | 460071004 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 | m3 | 3,959 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny. □

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla

VV $((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))^2$ 3,959

VV Součet 3,959

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 5 | K | 965011111 | Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t | kus | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu. □

VV Demontáž základů návěstidel 2 ks

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 2 | K | HZS4131 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů | hod | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3 | K | HZS4141 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen | hod | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_05 - Výměna výstražníku

Soupis:

PS_100 - VON

Místo: PZS v km 34,771, Očelice

Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 7598095155 | Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládní) | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 11 | K | 7598095560 | Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb. | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 10 | K | 013003001 | Projektové práce v rozsahu ZRN do 1 mil. Kč | % | 0,086 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 6 | K | 9901000500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. □ Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. □ Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. □ V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. □ Měrnou jednotkou je kus stroje. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 9 | K | 9902100700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. □ Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. □ Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. □ V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. □ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | t | 0,600 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |
| 7 | K | 9902200500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. □ Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. □ Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. □ V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. □ | t | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2018 |

| PČ | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 8 | K | | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 0,600 | | 0,00 | Sborník ÚOŽI 01 2018 |

P

*Poznámka k položce: □
položka nad rámec RS, oceněno dle ÚOŽI 2018 01*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 262667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfa80989-d735-4ad6-bed5-b0443a352210

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 11:47:54



51fea579-cc55-44fc-b638-94d47ff20890