

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava - výměna návěstidel

Soupis:

PS_01 - Zab.zař. návěstidla - v rámci RD

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

51	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
52	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
53	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
54	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
55	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
56	K	1320010051-R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

D OST Ostatní

0,00

48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
33	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
34	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
45	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
15	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
46	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
47	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
23	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
24	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
25	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
26	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
49	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
50	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
27	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
43	M	7590720570	<i>Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
35	M	7590710020	<i>Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
42	M	7590710040	<i>Návěstidla světelná stožár. 3 sv. typ:2011 TYP:2011 (CV012525008)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
40	M	7590710155	<i>Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043 TYP:2043 (CV012525031)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava - výměna návěstidel

Soupis:

PS_02 - Zab.zař. kabel - nad rámec RD

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní 0,00

7	M	7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	K	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	K	7592707014	Demontáž upozorňovadla vysokého	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava - výměna návěstidel

Soupis:

PS_03 - Zemní práce_v rámci RD

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

6	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	6,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

VV Usazení základu návěstidla 6 ks

VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

1	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4	m3	11,876		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV Množství horniny vykopané při výměně betonového základu 6 ks

VV $((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{0,45*0,65*0,53*0,73})+0,53*0,73))*6$ 11,876

VV Součet 11,876

2	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	11,876		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 460 30- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV Množství horniny k zásypu při výměně betonových základů 6 ks

VV $((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{0,45*0,65*0,53*0,73})+0,53*0,73))*6$ 11,876

VV Součet 11,876

7	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	6,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

VV Demontáž základů návěstidel 6 ks

VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

4	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

VV Ustavení základu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*1		6,000			
	VV		postavení návěstidla					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		12,000			
5	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ustavení základu					
	VV		6*1		6,000			
	VV		postavení návěstidla					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		12,000			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava - výměna návěstidel

Soupis:

PS_04 - Zemní práce_nad rámec RD

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
8	M	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,480		0,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,240		0,00	CS ÚRS 2019 01
10	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	58591560	směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm	t	0,050		0,00	CS ÚRS 2019 01

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava - výměna návěstidel

Soupis:

PS_100 - VON

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus	6,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
2	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	10,800	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	9,300	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Betonový základ 1,3 t				
	VV		1,3*6		7,800		
	VV		Stožárové návěstidlo 0,25 t				
	VV		0,25*6		1,500		
	VV		Součet		9,300		
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	7,800	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Betonový základ 1,3 t				
	VV		1,3*6		7,800		
	VV		Součet		7,800		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 262743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85f0b58c-d189-4954-93e8-feccdaa51b5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 12:09:00



fb721102-f121-434a-a57d-08b5f9dbba11