

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_01 - Oprava návěstidel

Soupis:

PS_01 - Zab.zař návěstidla - v rámci RD

Místo: Lomnice nad Popelkou

Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
2	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
3	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
4	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
5	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
6	K	1320010051-R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018

D OST Ostatní

0,00

7	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
8	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	3,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
9	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
10	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	3,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
11	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
12	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	3,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
14	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	3,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
15	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	5,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
16	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	5,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
17	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	16,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
18	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	16,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
19	M	7590710020	<i>Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
20	M	7590710010	<i>Návěstidla světelná stožár. 2 sv typ:2002 TYP:2002 (CV012525002)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
21	M	7590710155	<i>Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043 TYP:2043 (CV012525031)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>
22	M	7590720570	<i>Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2018</i>

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_01 - Oprava návěstidel

Soupis:

PS_02 - Zemní práce

Místo: Lomnice nad Popelkou

Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,895	0,00	
	VV		Zásyp základů návěstidel				
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		Součet		9,895		
2	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	5,000	0,00	
	VV		Usazení základu návěstidla 5 ks				
	VV		5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
3	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4	m3	9,895	0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla				
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		$((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73})))$		1,979		
	VV		Součet		9,895		
4	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	5,000	0,00	
	VV		Demontáž základů návěstidel 5 ks				
	VV		5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
5	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	5,000	0,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	5,000	0,00	CS ÚRS 2018 02

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_01 - Oprava návěstidel

Soupis:

PS_100 - VON

Místo: Lomnice nad Popelkou

Datum: 15. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

1	K	9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus	3,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	------	----------------------

P

Poznámka k položce: □
Ústí nad Labem a zpět 282 km - 50 km=232 km

2	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	18,290	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	--	---	--------	------	----------------------

P

Poznámka k položce: □
Ústí nad Labem - Lomnice nad Popelkou a zpět 282 km - 50 km=232

VV

Nové základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3 1,55 t

VV

1,55*5

7,750

VV

Staré základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3 1,55 t

VV

1,55*5

7,750

VV

Nová návěstidla 0,279 t/kus

VV

0,279*5

1,395

VV

Stará návěstidla 0,279 t/kus

VV

0,279*5

1,395

VV

Součet

18,290

3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	18,290	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	--	---	--------	------	----------------------

VV

Betonový základ 1,55 t - nový

VV

1,55 * 5

7,750

VV

Betonový základ 1,55 t - starý

VV

1,55 * 5

7,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
	VV		Návěstidlo nové 0,279t/ kus				
	VV		0,279*5			1,395	
	VV		Návěstidlo nové 0,279t/ kus				
	VV		0,279*5			1,395	
	VV		Součet			18,290	
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	7,750		0,00 Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Betonový základ 1,55 t				
	VV		1,55*5			7,750	
	VV		Součet			7,750	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 262720

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07c7aad0-d273-4411-81a9-dd8f8eb27eb0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 11:58:52



efe4b17d-e83b-488d-bd83-20de556ac6f7