

Technická specifikace prací

VD Č. Kopisty, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK

Předmětem zakázky je provedení zahrazení a vyhrazení malé plavební komory VD České Kopisty

Zahrazení a vyhrazení malé plavební komory bude zahrnovat tyto práce:

- kontrolu drážek provizorního hrazení a dosedacího prahu popř. odstranění nánosů sacím čerpadlem
- kontrolu dosednutí desek a trámů provizorního hrazení vč. utěsnění
- pomocné potápěčské práce při vyhrazení desek provizorního hrazení

Výstupem prací bude denní záznam provedené práce podepsaný vedoucím jezným na VD České Kopisty.

Termín realizace: červen 2019 zahrazení MPK
listopad 2019 vyhrazení MPK

Plavební odstávka MPK 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019

Podrobný popis se situačním zákresem:

