

Technická specifikace prací

- VD Dolní Beřkovice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK

Předmětem zakázky je provedení zahrazení a vyhrazení malé plavební komory VD Dolní Beřkovice.

Horní ohaví MPK bude zahrazeno náhradními deskovými vraty zavěšenými na portálovém jeřábu, Dolní ohaví bude zahrazeno 3 ks tabulí provizorního hrazení.

Zahrazení a vyhrazení malé plavební komory bude zahrnovat tyto práce:

- kontrolu drážek provizorního hrazení a dosedacího prahu popř. odstranění nánosů sacím čerpadlem
- kontrolu dosednutí hradící konstrukce provizorního hrazení vč. utěsnění
- pomocné potápěčské práce při vyhrazení provizorního hrazení

Výstupem prací bude denní záznam provedené práce podepsaný vedoucím jezným na VD Dolní Beřkovice.

Termín realizace: **květen** **2019 zahrazení MPK**
 červen **2019 vyhrazení MPK**

Plavební odstávka MPK: 1. 5. 2019. – 30. 6. 2019

Podrobný popis se situačním zákresem:

