

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

„II/150 Pavlíkov - Leštinka“

č. dodatku 124082



KUJIP018AN7H

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ke sml. 9531/18  
o 1335

### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800

IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.  
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
zástupce pro věci technické: Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED  
Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod  
Ing. Lukáš Ledvinka, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
(dále jen „Zhotovitel“)

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 109160, č. zhotovitele 24-SOD-2018-011 uzavřené dne 19. 3. 2018 na akci „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ (dále jen Smlouva o dílo), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 07. 2018 je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto

dotatku smlouvy. Jedná se o vícepráce a méněpráce spojené s výstavbou gabionové stěny. Dále o méněpráce a vícepráce při výstavbě vyplývající ze zpřesněného výpočtu v rámci realizační dokumentace stavby a skutečného provedení na stavbě. Změny souvisí s geodetickým zaměřením obrusné vrstvy, užitím materiálu ze stavby místo nakupovaného, upřesněním množství materiálu při výstavbě gabionových stěn, vypuštěním nerealizovaných položek.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

#### **Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: **56.549.847,92 Kč**

DPH 21%: **11.875.468,06 Kč**

cena celkem včetně DPH: **68.425.315,98 Kč**

(slovy:šedesátosmmilionůčtyřistadvacetpěttisíctřístapnáctkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů)

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: **55.413.091,29 Kč**

DPH 21%: **11.636.749,17 Kč**

cena celkem včetně DPH: **67.049.840,46 Kč**

(slovy: šedesátsedmmilionůčtyřicetdevěttisícosmsetčtyřicetkorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů)

### **Článek 4 – Závěrečná ujednání**

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 25. 04. 2019

V Hradci Králové dne 25.4.2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



.....  
**Ing. Jan Hylíš**  
člen rady kraje pro oblast dopravy a  
silničního hospodářství


**Kraj Vysočina**

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



.....  
**Ing. Václav Kučera**  
předseda představenstva  
M – SILNICE a.s.



.....  
**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim  
(18)

Stavební objekt	cena dle SOD	cena dle dod č.1	cena dle dod. č.2
<b>000 - Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>2 048 438,00</b>	<b>2 048 438,00</b>	<b>2 048 438,000</b>
vícepráce		0,00	0,000
méněpráce		0,00	0,000
<b>001 - Příprava území</b>	<b>4 680 431,56</b>	<b>7 589 172,56</b>	<b>7 329 376,920</b>
vícepráce		2 908 741,00	50 479,800
méněpráce		0,00	-310 275,440
<b>002 - Dopravní opatření</b>	<b>1 496 965,93</b>	<b>1 496 965,93</b>	<b>208 416,000</b>
vícepráce		0,00	0,000
méněpráce		0,00	-1 288 549,930
<b>101 - Přeložka silnice II/150</b>	<b>39 613 621,62</b>	<b>39 521 637,285</b>	<b>40 333 847,990</b>
vícepráce		2 716,613	9 843 082,745
méněpráce		-94 700,950	-9 030 872,040
<b>131 - Napojení místní komunikace v km 0,024</b>	<b>90 508,80</b>	<b>90 508,80</b>	<b>89 976,800</b>
vícepráce		0,00	0,000
méněpráce		0,00	-532,000
<b>181 - Hospodářský sjezd v km 0,108</b>	<b>57 377,53</b>	<b>57 377,53</b>	<b>59 856,660</b>
vícepráce		0,00	2 479,130
méněpráce		0,00	0,000
<b>182 - Sjezd na lesní cestu v km 0,189</b>	<b>120 448,65</b>	<b>120 448,65</b>	<b>125 248,198</b>
vícepráce		0,00	6 128,148
méněpráce		0,00	-1 328,600
<b>183 - Sjezd na lesní cestu v km 0,760</b>	<b>1 676 099,11</b>	<b>1 676 099,11</b>	<b>1 625 968,744</b>
vícepráce		0,00	28 360,684
méněpráce		0,00	-78 491,050
<b>184 - Sjezd na lesní cestu v km 0,950</b>	<b>328 720,36</b>	<b>328 720,36</b>	<b>331 071,583</b>
vícepráce		0,00	3 789,023
méněpráce		0,00	-1 437,800
<b>185 - Sjezd na lesní cestu v km 1,135</b>	<b>997 261,31</b>	<b>997 261,31</b>	<b>982 109,251</b>
vícepráce		0,00	56 361,991
méněpráce		0,00	-71 514,050
<b>801 - Rekultivace</b>	<b>2 303 938,78</b>	<b>2 303 938,78</b>	<b>1 959 501,540</b>
vícepráce		0,00	8 399,580
méněpráce		0,00	-352 836,820
<b>811 - Náhradní výsadba</b>	<b>319 279,63</b>	<b>319 279,63</b>	<b>319 279,630</b>
vícepráce		0,00	0,000
méněpráce		0,00	0,000

**Celkem stavba**

**53 733 091,26 Kč**

**56 549 847,92 Kč**

**55 413 091,29 Kč**

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 001 Příprava území**Rozpočet:** 001 Příprava území**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 4 680 431,555 Kč**Cena celková:** 7 329 376,915 Kč**DPH:** 1 539 169,152 Kč**Cena s daní:** 8 868 546,067 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 7 329 376,915 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 001 Příprava území  
 Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 639,320	103,00	271 849,960
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -1568,82*1=-1 568,820 [A]		-1 568,820		-161 588,460
			aktuální množství		1 070,500		110 261,500
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU penetrační makadam - skládka nebezpečného odpadu zajištěná zhotovitelem	M3	597,285	2 860,00	1 708 235,100
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 818 496,600</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN křoviny se seštěpkují, včetně odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem.	M2	159,000	60,00	9 540,000
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1 662,000	25,00	41 550,000
5	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1 672,000	475,00	794 200,000
	ZBV:	1	Dodatek č. 1 648*1=648,000 [A]		648,000		307 800,000
			aktuální množství		2 320,000		1 102 000,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 001 Příprava území  
 Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	13,000	1 302,00	16 926,000
	ZBV:	1	Dodatek č. 1 1315*1=1 315,000 [A]		1 315,000		1 712 130,000
			aktuální množství		1 328,000		1 729 056,000
7	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M včetně odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem	KUS	1 672,000	152,00	254 144,000
	ZBV:	1	Dodatek č. 1 648*1=648,000 [A]		648,000		98 496,000
			aktuální množství		2 320,000		352 640,000
8	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M včetně odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem	KUS	13,000	601,00	7 813,000
	ZBV:	1	Dodatek č. 1 1315*1=1 315,000 [A]		1 315,000		790 315,000
			aktuální množství		1 328,000		798 128,000
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC zastávkový ostrůvek - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem, vč. poplatku za uložení na skládku	M3	0,300	405,00	121,500

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
Objekt: 001 Příprava území  
Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO štěrkodř, nezpevněné cesty a podklad pod zastávkovým ostrůvkem - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	1 265,250	224,00	283 416,000
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam - odvoz na skládku nebezpečného odpadu zajištěnou zhotovitelem	M3	597,285	507,00	302 823,495
12	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky okolo zastávkového ostrůvku, odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem, vč. poplatku za uložení na skládku	M	7,000	46,00	322,000
13	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH obrubníky podél zastávek, odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem, vč. poplatku za uložení na skládku	M	42,000	49,00	2 058,000
15	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH přebytek asfaltového souvrství - odvoz na skládku správce KSÚSV v Ledči nad Sázavou	M3	32,370	490,00	15 861,300
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 103,02*1=103,020 [A]		103,020		50 479,800
					aktuální množství	135,390	66 341,100
14	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH asfaltové souvrství - využije se na stavbě	M3	458,630	490,00	224 728,700



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 001 Příprava území  
 Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<i>ZBV:</i>							
	2	Dodatek č. 2 0*1=0,000 [A]		0,000		0,000	
				aktuální množství	458,630	224 728,700	
16	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY lesní hrabanka - ponecháno na stavbě na ohumusování	M3	3 683,000	79,00	290 957,000
17	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY přebytečná lesní hrabanka - včetně odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	1 334,050	102,00	136 073,100
<i>ZBV:</i>							
	2	Dodatek č. 2 -303,57*1=- 303,570 [A]		-303,570		-30 964,140	
				aktuální množství	1 030,480	105 108,960	
18	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ lesní hrabanka využitá na stavbě - uložení na mezideponiiskládování v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími	M3	5 017,050	12,00	60 204,600
<i>ZBV:</i>							
	2	Dodatek č. 2 -303,57*1=- 303,570 [A]		-303,570		-3 642,840	
				aktuální množství	4 713,480	56 561,760	

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 001 Příprava území  
 Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	500,000	180,00	90 000,000
			ošetření nátěrem stromů poškozených během výstavby, čerpání se souhlasem investora				
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -500*1=- 500,000 [A]		-500,000		-90 000,000
			aktuální množství		0,000		0,000
20	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	80,000	301,00	24 080,000
			bednění výšky 2 m				
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -80*1=-80,000 [A]		-80,000		-24 080,000
			aktuální množství		0,000		0,000
1			<b>Zemní práce</b>				<b>5 365 352,515</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
21	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	70,000	60,00	4 200,000
			odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem				
22	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	180,00	2 160,000
			odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 001 Příprava území  
 Rozpočet: 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem	KUS	8,000	301,00	2 408,000
24	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU čela propustků - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	12,300	3 236,00	39 802,800
25	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M	14,000	980,00	13 720,000
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M	11,000	1 224,00	13 464,000
27	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M	20,000	1 787,00	35 740,000
28	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M	26,000	1 228,00	31 928,000
29	97612		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH mezničky - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	KUS	5,000	421,00	2 105,000
9	Ostatní konstrukce a práce						145 527,800

Celkem:

7 329 376,915



## Zjišťovací protokol o provedených pracích

**Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina

**Objekt:** 002 Dopravní opatření

**Rozpočet:** 002 Dopravní opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 1 496 965,932 Kč

**Cena celková:** 208 416,000 Kč

**DPH:** 43 767,360 Kč

**Cena s daní:** 252 183,360 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 208 416,000 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 002 Dopravní opatření  
 Rozpočet: 002 Dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
1 57790A		VÝSRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Opravy objízdných tras, čerpání se souhlasem investora	M3	542,813	2 364,00	1 283 209,932
ZBV:	2	Dodatek č.2 -542,813*1=- 542,813 [A]		-542,813		-1 283 209,932
		aktuální množství		0,000		0,000
5	Komunikace					0,000
9	Ostatní konstrukce a práce					
2 91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	60,00	720,000
3 914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení	KUS	88,000	120,00	10 560,000
4 914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení	KUS	88,000	120,00	10 560,000
5 914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení	KSDEN	23 760,000	6,00	142 560,000

3.6.1.10

Datum: 17.4.2019

Čas: 11:18:07

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 002 Dopravní opatření  
 Rozpočet: 002 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení	KUS	63,000	1,00	63,000
7	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení	KUS	63,000	1,00	63,000
8	914949		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení	KSDEN	17 010,000	1,00	17 010,000
9	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní zastávka BUS - Vilémovicežlutou barvou	M2	12,000	114,00	1 368,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -12*1=-12,000 [A]		-12,000		-1 368,000
			aktuální množství		0,000		0,000
10	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní zastávka BUS - Vilémovice	M2	12,000	331,00	3 972,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -12*1=-12,000 [A]		-12,000		-3 972,000
			aktuální množství		0,000		0,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 002 Dopravní opatření  
 Rozpočet: 002 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	120,00	240,000
12	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	120,00	240,000
13	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	540,000	36,00	19 440,000
14	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	120,00	240,000
15	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	120,00	240,000
16	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	540,000	12,00	6 480,000
9			Ostatní konstrukce a práce				208 416,000

Celkem:

208 416,000

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 101 Přeložka silnice II/150**Rozpočet:** 101 Přeložka silnice II/150**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 39 613 621,621 Kč**Cena celková:** 40 333 847,990 Kč**DPH:** 8 470 108,078 Kč**Cena s daní:** 48 803 956,068 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 40 333 847,990 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU odvoz přebytečné zeminy ze stavby	M3	5 473,000	103,00	563 719,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 143,3*1=143,300 [A]		143,300		14 759,900
			aktuální množství		5 616,300		578 478,900
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>578 478,900</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
3	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem, přebytečná zemina nebude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy, vč. zřízení stupňů v podloží. Vše dle PD.	M3	8 872,000	151,00	1 339 672,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 143,3*1=143,300 [A]		143,300		21 638,300
			aktuální množství		9 015,300		1 361 310,300
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby do násypuZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy, vč. zřízení stupňů v podloží. Vše dle PD.	M3	15 133,960	98,00	1 483 128,080
	ZBV:						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	2	Dodatek č.2 -1644,22*1=-1 644,220 [A]		-1 644,220		-161 133,560
		aktuální množství		13 489,740		1 321 994,520
4 12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II výkop, zemina bude využita v rámci stavby do násypuZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy,vč. zřízení stupňů v podloží. Vše dle PD.	M3	6 818,990	207,00	1 411 530,930
ZBV:	2	Dodatek č.2 -471,41*1=- 471,410 [A]		-471,410		-97 581,870
		aktuální množství		6 347,580		1 313 949,060
5 12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III výkop, zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy, vč. zřízení stupňů v podloží. Vše dle PD.	M3	1 265,000	1 074,00	1 358 610,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 2115,63*1=2 115,630 [A]		2 115,630		2 272 186,620
		aktuální množství		3 380,630		3 630 796,620
6 12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I přetrasování vodotečeZahrnuje kompletní provedení vč. dopravy. Vše dle PD.	M3	38,000	188,00	7 144,000
7 12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	970,000	224,00	217 280,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálu				
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -157*1=- 157,000 [A] ornice 970 m3 připočet na ohumus. svahu 50 m3 odpočet na ohumusování -207 m3 celkem 813 m3		-157,000		-35 168,000
			aktuální množství		813,000		182 112,000
8	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I lesní hrabanka a dm na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	2 221,000	71,00	157 691,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -157*1=- 157,000 [A] lesní hrabanka 2 221 m3 připočet na ohumus. svahu 50 m3 odpočet na ohumusování -207 m3 celkem 2064 m3		-157,000		-11 147,000
			aktuální množství		2 064,000		146 544,000
9	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Zahrnuje dopravu, přemístění a uložení na skládku. Vše dle PD.	M3	60,000	169,00	10 140,000
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy. Vše dle PD.	M3	83,743	169,00	14 152,567

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy. Vše dle PD.	M3	18,018	228,00	4 108,104
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy. Vše dle PD.	M3	74,520	220,00	16 394,400
13	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy. Vše dle PD.	M3	12,960	940,00	12 182,400
14	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III zemina bude využita v rámci stavbyZahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravy. Vše dle PD.	M3	6,480	1 302,00	8 436,960
15	13673		VÝKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I výkop je nutné s ohledem na nejasné podmínky provádět ručně Zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy. Vše dle PD.	M3	6,265	859,00	5 381,635
	ZBV:	1	Dodatek č.1 1,235*1=1,235 [A]		1,235		1 060,865
					aktuální množství	7,500	6 442,500
109	153311213		Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:1	M2	0,000	53,21	0,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2		24 976,000		1 328 972,960

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		24976*1=24 976,000 [A]				
				aktuální množství	24 976,000	1 328 972,960
16	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu	M3	1 675,000	93,00	155 775,000
17	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 450,000	93,00	227 850,000
18	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	490,000	139,00	68 110,000
19	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp provizorních rýh pro převedení potokaZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. Vše dle DP.	M3	38,000	97,00	3 686,000
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp rámu propustku ze štěrkopísku se zhutněnímZahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce, vč. předepsaného hutnění. Vše dle PD.	M3	385,642	750,00	289 231,500
21	17810	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.	M3	4,262	322,00	1 372,364
	ZBV:					
	I	Dodatek č.1 1,638*1=1,638 [A]		1,638		527,436
				aktuální množství	5,900	1 899,800
22	17910	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	21 397,630	177,00	3 787 380,510

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bude použita přebytečná zemina ze stavbyZahrnuje kompletní provedení zemní k-ce vč. výběru vhodného materiálu, vč. hutnění. Vše dle PD.				
	ZBV:	1	Dodatek č.1 -4,96*1=-4,960 [A]		-4,960		-877,920
			aktuální množství		21 392,670		3 786 502,590
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	11 155,000	12,00	133 860,000
24	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava skalního podloží tř. II přetěžením a vyrovnáním podsypovým materiálem v tl. 50-100mm	M2	3 145,000	17,00	53 465,000
25	18121		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. III úprava skalního podloží tř. II přetěžením a vyrovnáním podsypovým materiálem v tl. 50-100mm	M2	920,000	17,00	15 640,000
26	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m ze směsi lesní hrabanky a ornice v poměru 50/50	M2	12 900,000	31,00	399 900,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -2100*1=-2 100,000 [A] ornice 12 900 m2 připočet na ohumusování ve svahu 660 m2 odpočet na ohumusování -2 760 m2 celkem 10 800 m2		-2 100,000		-65 100,000
			aktuální množství		10 800,000		334 800,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	18232	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M lesní hrabanka tl. 0.15 m	M2	7 900,000	25,00	197 500,000
27	18232	a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M využití drnu ze stavby tl. 0,15m	M2	440,000	25,00	11 000,000
29	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	21 240,000	18,00	382 320,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -2100*1=-2 100,000 [A]		-2 100,000		-37 800,000
			aktuální množství		19 140,000		344 520,000
30	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	21 240,000	2,00	42 480,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -2100*1=-2 100,000 [A]		-2 100,000		-4 200,000
			aktuální množství		19 140,000		38 280,000
1			<b>Zemní práce</b>				<b>15 026 800,281</b>
2			<b>Základy</b>				
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN 150mm, perforovaná, pevnost SN8, v loži ŠP tl. 50mm, obsyp kamenivem fr. 8/16, zásyp rýhy fr. 16/32, fitrační geotextílie	M	1 948,000	334,00	650 632,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	21264	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM rubová drenáž DN 160Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. obsypu, napojení, výustiho objektu atd. Vše dle PD, TKP.	M	87,600	359,00	31 448,400
	ZBV:	1	Dodatek č.1 1,8*1=1,800 [A]		1,800		646,200
			aktuální množství		89,400		32 094,600
33	21264	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM příčný trativod neperforovaný, DN 200mm, pevnost SN16	M	18,000	359,00	6 462,000
35	21452	b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna jílovitého podloží z drceného kameniva frakce 0/125mm tl.0,5m horní vrstva km 0,820-0,900Zahrnuje dodávku, dopravu a uložení. Vše dle PD.	M3	607,200	792,00	480 902,400
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -75,2*1=-75,200 [A]		-75,200		-59 558,400
			aktuální množství		532,000		421 344,000
34	21452	a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna jílovitého podloží z drceného kameniva frakce 0/300mm spodní vrstva km 0,820-0,900Zahrnuje dodávku, dopravu a uložení. Vše dle PD.	M3	1 476,300	828,00	1 222 376,400
	ZBV:	2	Dodatek č.2		-115,300		-95 468,400



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-115,3*1= 115,300 [A]				
				aktuální množství	1 361,000	1 126 908,000
36	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, ochranné nátěry. Vše dle PD.	M3	1,378	4 275,00	5 890,950
37	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry vč. pracovních a dilatačních spar. Vše dle PD.	M3	17,503	5 090,00	89 090,270
	ZBV:					
	1	Dodatek č.1 -4,135*1=-4,135 [A]		-4,135		-21 047,150
	2	Dodatek č.2 -8,27*1=-8,270 [A] propustek km 0,860: z příl. č. 0,6.1 - 8b 1/2 x (1,524+1,0) x 3,783 x 2,8 = 13,368 (A)		-8,270		-42 094,300
				aktuální množství	5,098	25 948,820
38	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.	T	2,307	25 516,00	58 865,412
	ZBV:					
	1	Dodatek č.1 -1,605*1=-1,605 [A]		-1,605		-40 953,180

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,702	17 912,232
39	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) ocelové pletivo proti padání kamenů, ukotvené pomocí ocelových kotvicích kolíků	M2	855,000	520,00	444 600,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -155*1=- 155,000 [A]		-155,000		-80 600,000
					aktuální množství	700,000	364 000,000
40	28995		KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY výztužné geomřížeZahrnuje dodávku předepsané sítě, přichycení k podkladu, vč. nutných přesahů (není součástí MJ). Vše dle PD.	M2	40 070,700	170,00	6 812 019,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -40070,7*1=-40 070,700 [A] km 0,491 - 0,583 vpravo 9,5 x 90 + 7 x 338 + 10 x 208 + 6 x 20 = 5 421,0 m2 km 0,506 - 0,582 vlevo 9,5 x 76 + 7 x 360 + 10 x 76 + 6 x 14 = 4 086,0 m2 km 0,778 - 0,904 vpravo 9,5 x 126 + 7 x 392,4 + 10 x 950 + 5 x 2,4 = 13 455,8 m2 km 0,831- 0,879 vlevo 9,5*48+7*220,4+6*2,4=2 013,2 m2 celkem 24 976,0 m2		-40 070,700		-6 812 019,000
					aktuální množství	0,000	0,000
41	28997	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 470,900	22,00	32 359,800

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		separační geotextilie u výměny jílovitého podložíZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). Vše dle PD.				
42 28997	b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN  separační geotextilie u gabionůZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). Vše dle PD.	M2	4 565,760	49,00	223 722,240
ZBV:	2	<i>Dodatek č.2</i> 486,64*1=486,640 [A] km 0,491 - 0,583 vpravo 316*1,6*2+11*1,3*2+1*1,2*2+45*1,2*2=1 150,2 m2 km 0,506 - 0,582 vlevo 252*1,6*2+11*1,3*2+1*1,2*2+38*1,2*2= 928,6 m2 km 0,778 - 0,904 vpravo 685*1,6*2+52*1,3*2+1*1,2*2+63*1,2*2= 2 480,8 m2 km 0,831-0,879 vlevo 136*1,6*2+24*1,2*2= 492,8 m2 celkem 5 052,4 m2		486,640		23 845,360
		aktuální množství		5 052,400		247 567,600
<b>2</b>	<b>Základy</b>					<b>2 931 120,002</b>
<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>					
43 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)  vč. zapravení spar mezi římsou a propustkemVč. dodání veškerého materiálu, bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. řezání spar atd. Vše dle PD.	M3	0,750	9 534,00	7 150,500
44 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B  200kg/m3Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.	T	0,150	28 887,00	4 333,050

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Vše dle PD.				
ZBV:	1	Dodatek č.1 -0,126*1=-0,126 [A]		-0,126		-3 639,762
		aktuální množství		0,024		693,288
108 327215151		Montáž opěrné zdi z gabionů dvouzákrutová síť povrch galfan vyplněná kamenem ( bez dodání kameniva)	M3	0,000	1 785,00	0,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 899,20*1=899,200 [A]		899,200		1 605 072,000
		aktuální množství		899,200		1 605 072,000
45 3272C7	1	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Kompletní provedení vč. spojovacího a pomocného materiálu (vzpěry, konektory, separátory atd.). Pro vyplnění gabionů bude použit místní materiál. Popis viz TZ.	M3	969,120	1 258,00	1 219 152,960
ZBV:	2	Dodatek č.2		-969,120		-1 219 152,960

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-969,12*1=- 969,120 [A] km 0.491-0.583 vpravo $316*0.31*2+11*0.25*2+1*0.17*2=201.76m^3$ km 0.506-0.582 vlevo $252*0.31*2+11*0.25*2+1*0.17*2=162.08m^3$ km 0.778-0.904 vpravo $685*0.31*2+52*0.25*2+1*0.17*2=451.04m^3$ km 0.831-0.879 vlevo $136*0.31*2=84.32m^3$  Celkem 899.20m <sup>3</sup>				
				aktuální množství	0,000	0,000
46	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)  Kompletní provedení vč. zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. nátěru proti zemní vlhkosti vč. pracovní spáry mezi základem a zídou. Vše dle PD.	M3	0,936	6 323,00	5 918,328
47	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B  Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.150kg/m <sup>3</sup>	T	0,140	27 682,00	3 875,480
ZBV:	I	Dodatek č.1 $-0,0872*1=-0,087 [A]$		-0,087		-2 408,334
				aktuální množství	0,053	1 467,146
48	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,321	9 425,00	153 825,425

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čelní dílce propustkuKompletní provedení vč. zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, nátěrů proti zemní vlhkosti atd. Vše dle PD.				
49	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD. 200kg/m3	T	3,264	27 924,00	91 143,936
	ZBV:	I	Dodatek č.1 -0,747*1=-0,747 [A]		-0,747		-20 859,228
			aktuální množství		2,517		70 284,708
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 844 411,395</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
50	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, TKP.	M3	2,095	2 588,00	5 421,860
	ZBV:	I	Dodatek č.1 -0,275*1=-0,275 [A]		-0,275		-711,700
			aktuální množství		1,820		4 710,160
51	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod zpevnění kamenem do betonuZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD	M3	33,680	2 976,00	100 231,680
	ZBV:						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1	Dodatek č.1 0,162*1=0,162 [A]		0,162		482,112
	2	Dodatek č.2 2,16*1=2,160 [A] km 0,053 vpravo: 0,15*(1*1+1*0,5)=0,2250 [A] km 0,235 z příl. č. 06.7: 0,15*(5,2+7,3+8,2+7,3)=4,2000 [B] km 1,354 z příl. č. 06.8: 0,15*(11,2+2+3,7+0,3*8+8*1,5)=4,695 [E] Lože pod propustky z ŽB trub km 0,235 z příl. č. 06.7: 1,1*0,25*11,83=3,2533 [F] km 1,354 z příl. č. 06.8: 0,322*12,36=3,9799 [G] rámový propustek km 0,555: z příl. č. 06.1-2 23,0*2,0*0,19+1,24*3,3*0,15*2+0,49m2*0,15=10,041 [C] rámový propustek km 0,860: z příl. č. 06.1-3 21,9*2,0*0,19+1,2*3,4*0,15+ 1,3*3,0*0,15+0,59m2*0,15=9,608 [D] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,002[H]		2,160		6 428,160
				aktuální množství	36,002	107 141,952
52	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) podkladní beton pod rámovými propustky tl. min. 200mm Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, TKP.	M3	51,800	2 904,00	150 427,200
53	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ kari síť 6mm 10x104,44kg/m2Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	T	0,917	25 275,00	23 177,175
ZBV:	2	Dodatek č.2		0,229		5 787,975

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		$0,229 \cdot 1 = 0,229$ [A] rámový propustek km 0,555: z přílohy č. 06.1-2 $(25,5 \cdot 3,7 \cdot 4,44 \cdot 2) / 1000 = 0,8378$ [A] rámový propustek km 0,860: z přílohy č. 06.1-3 $(9,37 \cdot 3,7 \cdot 4,44 \cdot 2) / 1000 = 0,3078$ [B] Celkem: $A+B=1,146$ [C]				
		aktuální množství		1,146		28 965,150
54 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO vrstvy pod troubami propustků, štěrkopísek, vč. nákupu a dovozu materiálu	M3	12,807	750,00	9 605,250
55 45868		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.	M3	29,784	541,00	16 113,144
56 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. hloubení rýh, bednění. Vše dle PD, TKP.betonové základy pod troubami	M3	1,400	3 660,00	5 124,000
57 461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. hloubení rýh, bednění. Vše dle PD, TKP.Betonové prahy - ukončení dlažeb u propustků. C30/37 XF4.	M3	8,925	4 154,00	37 074,450
ZBV:	2	Dodatek č.2		0,420		1 744,680



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		0,42*1=0,420 [A] trubní propustek km 0,235 z příl. č. 06.7: 0,25*0,6*(2*3,47+2*3,57+1,8*1,3)=2,4630 [A] rámový propustek km 0,555: z příl. č. 06.1-9 0,5*0,9*3,3*2=2,9700 [B] rámový propustek km 0,860: z příl. č. 06.1-9 0,5*0,9*(3,4+3,0)=2,8800 [C] trubní propustek km 1,354 z příl. č. 06.8: 0,25*0,6*(1,6*1,3+2*1+2*1.4)=1.0320 [D] Celkem: A+B+C+D=9.345 [E]				
				aktuální množství	9,345	38 819,130
58 46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE fr. větší než 250mm (posyp na povrchu ŠD fr. 0/63), v km 0,109-0,126	M3	164,900	1 143,00	188 480,700
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 -164,9*1=- 164,900 [A]			-164,900	-188 480,700
				aktuální množství	0,000	0,000
112 46251a		Zához z lomového kamene - bez nákupu materiálu	M3	0,000	731,00	0,000
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 164,9*1=164,900 [A]			164,900	120 541,900
				aktuální množství	164,900	120 541,900

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59 46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Zahrnuje dodávku vč. dopravy, uložení.	M3	81,595	1 071,00	87 388,245
ZBV:	1	Dodatek č.1 -3,925*1=-3,925 [A]		-3,925		-4 203,675
		aktuální množství		77,670		83 184,570
60 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar atd. Vše dle PD, TKP.U rámový propustků v km 0,555 a 0,860 - kámen vyčnívá 20mm z betonu pro migraci živočichů	M3	19,646	4 826,00	94 811,596
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>659 444,052</b>
5		<b>Komunikace</b>				
110 3272C7 .a		Kámen lomový (90/250), včetně dopravy	T	0,000	661,00	0,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 2132,064*1=2 132,064 [A]		2 132,064		1 409 294,304
		aktuální množství		2 132,064		1 409 294,304
61 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	10 818,760	175,00	1 893 283,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm, protažení vrstvy na násyp	M2	1 887,400	111,00	209 501,400
63 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. min. 250mm	M2	12 013,400	162,00	1 946 170,800
64 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	3 180,000	74,00	235 320,000
65 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	10 818,760	15,00	162 281,400
66 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	19 888,432	8,00	159 107,456
ZBV:	2	Dodatek č.2 708,548*1=708,548 [A]		708,548		5 668,384
aktuální množství				20 596,980		164 775,840
67 572233		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 1,2-1,3kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	398,000	10,00	3 980,000
70 57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dvouosá geomříž s vysokým žebrem na pláni, v km 0,110-0,155 (k zamezení	M2	234,000	97,00	22 698,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vzniku podélné trhliny pro propojení původního a nového zemního tělesa)				
69 57475	b	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztuž do asfaltu - geokompozit na podkladní vrstvě, v místě zastávkového zálivu	M2	398,000	154,00	61 292,000
68 57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY stabilizační geomříž na pláni, v místě zastávkového zálivu	M2	321,200	86,00	27 623,200
71 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 760,840	143,00	1 395 800,120
ZBV:	2	Dodatek č.2 258,27*1=258,270 [A]		258,270		36 932,610
		aktuální množství		10 019,110		1 432 732,730
72 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	9 969,640	197,00	1 964 019,080
ZBV:	2	Dodatek č.2 282,67*1=282,670 [A]		282,670		55 685,990
		aktuální množství		10 252,310		2 019 705,070
73 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	10 186,792	159,00	1 619 699,928
ZBV:	2	Dodatek č.2 425,878*1=425,878 [A]		425,878		67 714,602

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				aktuální množství		10 612,670	1 687 414,530
74	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	10 818,760	3,00	32 456,280	
75	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	31,500	306,00	9 639,000	
76	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ	M	13,000	91,00	1 183,000	
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>11 319 350,554</b>	
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>					
111	69321023	geomříže jednoosé HDPE s tahovou pevností 90 kN/m 0*1=0,000 [A]	M2	0,000	114,75	0,000	
	ZBV:	2 Dodatek č.2 24 976,00*1=24 976,000 [A]		24 976,000		2 865 996,000	
				aktuální množství		24 976,000	2 865 996,000
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>2 865 996,000</b>	
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
77	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1,750	319,00	558,250	

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.penetračního (1vrstva) a asfaltového nátěru (2vrstvy) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ošetření a očištění podkladu vč. množství potřebného na přesahy a prostříhy (není součástí MJ) atd. Vše dle PD.				
78	711311		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY  izolační nátěr prefa dílců vč. čelního prefa dílceVč. dodání veškerého materiálu, množství potřebného na přesahy (není součástí MJ), zřízení, úpravy povrchu podkladu vše dle PD, TKP.	M2	290,008	85,00	24 650,680
79	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY  horní povrch propustku +0,5m na stěnáchZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ošetření a očištění podkladu vč. množství potřebného na přesahy a prostříhy (není součástí MJ). Vše dle PD.	M2	138,380	506,00	70 020,280
80	711509	a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ  Zahrnuje dodání předepsaného materiálu a zřízení. Vše dle PD.	M2	352,053	85,00	29 924,505
81	711509	b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ  drenážní a ochranná vrstva na stávající studni min.600g/m2Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a provedení ochrany izolace. Vše dle PD.	M2	1,750	85,00	148,750
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>125 302,465</b>
8	<b>Potrubi</b>						
82	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60  kompletní dodávka	KUS	29,000	7 248,00	210 192,000
83	89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ  kompletní dodávka	KUS	9,000	3 995,00	35 955,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,620	2 987,00	13 799,940
8		Potrubí					259 946,940
9		Ostatní konstrukce a práce					
85	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční zábradlí z tažených kompozitních materiálů se dvěma vodorovnými výplněmi bez zarážky, kotvené do bet. bloků, výška zábradlí 1,10m	M	554,000	1 974,00	1 093 596,000
ZBV:	2		<i>Dodatek č.2</i> -0,65*1=-0,650 [A] vlevo 0,51174-0,57800 67,5[A] vlevo.0 ,62698-0,74500 118,05[B] vlevo 0,83095-0,87900 48,05[C] vlevo 1,31797-1,36307 44,05[D] vpravo 0,50500-0,57794 72,05[E] vpravo 0,64000-0,73004 90,05[F] vpravo 0,77795-0,89200 114,05[G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=553,35[H]		-0,650		-1 283,100
			aktuální množství		553,350		1 092 312,900
86	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úr. zadržení N2	M	1 744,000	795,00	1 386 480,000
ZBV:	2		<i>Dodatek č.2</i>		-126,250		-100 368,750

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-126,25*1=- 126,250 [A] vlevo 0,47551-0,75849 289,625[A] vlevo 0,76739-1,13002 377,590[B] vlevo 1,27246-1,43550 161,660[C] vpravo 0,46799-0,75410 297,625[D] vpravo 0,76337-0,94692 193,590[E] vpravo 1,16051-1,45675 297,660[F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 617,750 [G]				
				aktuální množství	1 617,750	1 286 111,250
88 91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g červené - sjezdy na lesní cesty	KUS	14,000	367,00	5 138,000
87 91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek flexibilní plastový Z11a/b	KUS	42,000	271,00	11 382,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 3*1=3,000 [A] 42+3=45ks		3,000		813,000
				aktuální množství	45,000	12 195,000
89 91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	48,000	72,00	3 456,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 -3*1=-3,000 [A] 48-3=45ks		-3,000		-216,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				aktuální množství	45,000	3 240,000	
90	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	1 462,00	4 386,000	
91	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 806,00	3 612,000	
92	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 180,00	1 180,000	
93	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	180,00	180,000	
94	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	538,875	287,00	154 657,125	
95	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník	M	96,000	369,00	35 424,000	
96	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ zastávkový obrubník	M	37,000	2 401,00	88 837,000	
97	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ocelové trouby	M	6,000	3 250,00	19 500,000	
ZBV:	2	Dodatek č.2 -6*1=-6,000 [A]				-6,000	-19 500,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,000
98	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB trouby, včetně seřízení čel	M	26,430	3 775,00	99 773,250
99	91844		PROPUSTY RÁMOVÉ 250/200 beton C40/50, světlý rozměr 2000x2500mm, tl. stěny 200mm, včetně čelního prefa dílce v km 0,860km 0,555: 9x typický dílec, km 0,860: 8x typický dílec a 1x atypický dílecZahrnuje dodání a položení prefa rámu a případné úpravy rámu. Vše dle PD.	M	36,000	46 603,00	1 677 708,000
100	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ	M	13,000	85,00	1 105,000
101	931185		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM Zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění. Vše dle PD.	M2	5,484	289,00	1 584,876
102	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M	93,200	102,00	9 506,400
103	93134		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU spáry mezi prefa dílci izolační pás š. 500mm a š. 330mm, vč. separační vložky š. 150mm nebo gumové těsnící pásyZahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění. Vše dle PD.	M	262,400	85,00	22 304,000
104	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění spár mezi prefa dílciZahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění, včetně penetračního nátěru.	M	169,600	109,00	18 486,400

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 101 Přeložka silnice II/150  
 Rozpočet: 101 Přeložka silnice II/150

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	931383		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 těsnící tmel mezi prefa dílci.Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění.	M	169,600	157,00	26 627,200
106	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopová tvárnice pro skluz	M	255,000	586,00	149 430,000
107	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM četnost dle potřeby zhotovitele	M2	9 733,000	3,00	29 199,000
9	Ostatní konstrukce a práce						4 722 997,401

**Celkem:** 40 333 847,990

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

**Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina

**Objekt:** 131 Napojení místní komunikace v km 0,024

**Rozpočet:** 131 Napojení místní komunikace v km 0,024

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 90 508,800 Kč

**Cena celková:** 89 976,800 Kč

**DPH:** 18 895,128 Kč

**Cena s daní:** 108 871,928 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 89 976,800 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024  
 Rozpočet: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	<b>Zemní práce</b>						
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	7,000	98,00	686,000
2	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dm na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	2,000	71,00	142,000
3	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,170	139,00	162,630
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	81,060	14,00	1 134,840
5	18232	a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M využití dmu ze stavby tl. 0,15m	M2	11,500	25,00	287,500
6	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	11,500	18,00	207,000
7	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	11,500	2,00	23,000
1	<b>Zemní práce</b>						
5	<b>Komunikace</b>						
8	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	79,080	181,00	14 313,480
9	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	83,700	185,00	15 484,500

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024  
 Rozpočet: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	15,700	74,00	1 161,800
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	79,000	16,00	1 264,000
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	146,500	10,00	1 465,000
13	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	70,720	214,00	15 134,080
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -0,7*1=-0,700 [A]		-0,700		-149,800
			aktuální množství		70,020		14 984,280
14	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	72,370	267,00	19 322,790
15	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	74,020	229,00	16 950,580
16	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	79,000	3,00	237,000
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	22,600	91,00	2 056,600

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024  
 Rozpočet: 131 Napojení místní komunikace v km 0,024

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		řezání asfaltu na ZÚ a KÚ				
	ZBV:					
	2	Dodatek č. 2 -4,2*1=-4,200 [A]		-4,200		-382,200
		aktuální množství		18,400		1 674,400
5		Komunikace				86 857,830
9		Ostatní konstrukce a práce				
18	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v místě napojení na stavající kom.	M	5,600	85,00	476,000
9		Ostatní konstrukce a práce				476,000
<b>Celkem:</b>						<b>89 976,800</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 181 Hospodářský sjezd v km 0,108**Rozpočet:** 181 Hospodářský sjezd v km 0,108**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 57 377,530 Kč**Cena celková:** 59 856,660 Kč**DPH:** 12 569,899 Kč**Cena s daní:** 72 426,559 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 59 856,660 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina
Objekt:	181 Hospodářský sjezd v km 0,108
Rozpočet:	181 Hospodářský sjezd v km 0,108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	9,000	98,00	882,000
2	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálu	M3	2,175	224,00	487,200
3	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dm na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	1,650	71,00	117,150
4	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu	M3	5,000	93,00	465,000
5	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,795	139,00	110,505
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	83,650	14,00	1 171,100
7	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	14,500	31,00	449,500
8	18232	a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M využití drnu ze stavby tl. 0,15m	M2	11,000	25,00	275,000
9	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	25,500	18,00	459,000
10	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	25,500	2,00	51,000
1			<b>Zemní práce</b>				<b>4 467,455</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108  
 Rozpočet: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		<b>Komunikace</b>				
11 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	26,719	181,00	4 836,139
12 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm	M2	96,507	111,00	10 712,277
ZBV:	2	Dodatek č.2 8,3*1=8,300 [A] (96,507:61,299)*66,57=104,805		8,300		921,300
		aktuální množství		104,807		11 633,577
13 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	29,260	185,00	5 413,100
14 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM využití R-materiálu ze stavby	M2	40,602	35,00	1 421,070
ZBV:	2	Dodatek č.2 3,49*1=3,490 [A] (40,602:61,299)*66,57=44,093		3,490		122,150

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108  
 Rozpočet: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	44,092	1 543,220
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	15,500	74,00	1 147,000
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	71,400	16,00	1 142,400
ZBV:	2	Dodatek č.2 6,14*1=6,140 [A] (71,4:61,299)*66,57=77,540		6,140		98,240
				aktuální množství	77,540	1 240,640
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	87,600	10,00	876,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 7,53*1=7,530 [A] (87,6:61,299)*66,57=95,133		7,530		75,300
				aktuální množství	95,130	951,300
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	22,121	214,00	4 733,894

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108  
 Rozpočet: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	39,178	236,00	9 246,008
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 5,27*1=5,270 [A]		5,270		1 243,720
		aktuální množství		44,448		10 489,728
20 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Sjezd vlevo - kce 550mm	M2	23,029	267,00	6 148,743
21 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Sjezd vlevo - kce 550mm	M2	23,936	229,00	5 481,344
22 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	71,400	3,00	214,200
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 6,14*1=6,140 [A] (71,4:61,299)*66,57=77,54		6,140		18,420
		aktuální množství		77,540		232,620
23 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM řezání asfaltu na ZÚ	M	16,900	91,00	1 537,900
5	Komunikace					55 389,205

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
Objekt: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108  
Rozpočet: 181 Hospodářský sjezd v km 0,108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>59 856,660</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189**Rozpočet:** 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 120 448,646 Kč**Cena celková:** 125 248,194 Kč**DPH:** 26 302,121 Kč**Cena s daní:** 151 550,315 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 125 248,194 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189  
 Rozpočet: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	24,000	98,00	2 352,000
3	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I hrabanka na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	11,340	71,00	805,140
2	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálů	M3	3,900	224,00	873,600
4	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,840	139,00	255,760
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	102,888	14,00	1 440,432
6	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	52,000	31,00	1 612,000
7	18232	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dosypávky v rovině k hranici DZ v tl. 0.15m - hrabanka	M2	49,600	25,00	1 240,000
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	101,600	18,00	1 828,800
9	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	101,600	2,00	203,200
1			<b>Zemní práce</b>				<b>10 610,932</b>

5

Komunikace

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189  
 Rozpočet: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	99,684	181,00	18 042,804
ZBV:	2	Dodatek č.2 5,836*1=5,836 [A] (99,684:86,156)*91,2=105,52		5,836		1 056,316
				aktuální množství		105,520
						19 099,120
11 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	107,160	185,00	19 824,600
ZBV:	2	Dodatek č.2 6,274*1=6,274 [A] (107,16:86,156)*91,2=113,434		6,274		1 160,690
				aktuální množství		113,434
						20 985,290
12 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	14,300	74,00	1 058,200
13 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	99,700	16,00	1 595,200
ZBV:						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189  
 Rozpočet: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	2	Dodatek č.2 5,837*1=5,837 [A] (99,7:86,156)*91,2=105,537		5,837		93,392
				aktuální množství	105,537	1 688,592
14 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	180,500	10,00	1 805,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 10,567*1=10,567 [A] (180,50:86,156)*91,2=191,067		10,567		105,670
				aktuální množství	191,067	1 910,670
15 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	86,156	214,00	18 437,384
ZBV:	2	Dodatek č.2 5,044*1=5,044 [A]		5,044		1 079,416
				aktuální množství	91,200	19 516,800
16 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	88,826	267,00	23 716,542
ZBV:	2	Dodatek č.2		5,200		1 388,400

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
Objekt: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189  
Rozpočet: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		5,2*1=5,200 [A] (88,826:86,156)*91,2=94,026				
		aktuální množství		94,026		25 104,942
17 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	91,496	229,00	20 952,584
ZBV:	2	Dodatek č.2 5,357*1=5,357 [A] (91,496:86,156)*91,2=96,853		5,357		1 226,753
		aktuální množství		96,853		22 179,337
18 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	99,700	3,00	299,100
ZBV:	2	Dodatek č.2 5,837*1=5,837 [A] (99,7:86,156)*91,2=105,537		5,837		17,511
		aktuální množství		105,537		316,611
19 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ	M	39,800	91,00	3 621,800
ZBV:	2	Dodatek č.2		-14,600		-1 328,600

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189  
 Rozpočet: 182 Sjezd na lesní cestu v km 0,189

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-14,6*1=-14,600 [A]				
				aktuální množství	25,200		2 293,200
5		Komunikace					114 152,762
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v místě napojení na stávající kom.	M	5,700	85,00	484,500
9		Ostatní konstrukce a práce					484,500
<b>Celkem:</b>							<b>125 248,194</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760**Rozpočet:** 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 1 676 099,106 Kč**Cena celková:** 1 625 968,740 Kč**DPH:** 341 453,435 Kč**Cena s daní:** 1 967 422,175 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 625 968,740 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	2 100,000	98,00	205 800,000
2	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	500,000	158,00	79 000,000
4	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I hrabanka na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	196,575	71,00	13 956,825
3	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálu	M3	117,375	224,00	26 292,000
5	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení pro trubní propustky	M3	114,480	228,00	26 101,440
6	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu	M3	523,625	93,00	48 697,125
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,694	139,00	930,466
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp propustku ze štěrkopísku 0/32 se zhutněním. Zahnuje kompletní provedení zemní konstrukce., vč. předepsaného hutnění. Vše dle PD.	M3	62,510	750,00	46 882,500
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -62,51*1=-62,510 [A]		-62,510		-46 882,500

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,000
36	17581a		Obsyp potrubí a objektů - bez nákupu materiálu	M3	0,000	398,00	0,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 62,51*1=62,510 [A]		62,510		24 878,980
			aktuální množství		62,510		24 878,980
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 356,950	14,00	18 997,300
10	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m ze směsi lesní hrabanky a ornice v poměru 50/50	M2	1 565,000	31,00	48 515,000
11	18232	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dosypávky v rovině k hranici DZ v tl. 0.15m - hrabanka	M2	528,000	25,00	13 200,000
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	2 093,000	18,00	37 674,000
13	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	2 093,000	2,00	4 186,000
1			<b>Zemní práce</b>				<b>548 229,136</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože pod dlažebu z lomového kamene - beton C20/25n XF3	M3	3,590	2 976,00	10 683,840

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO vrstvy pod troubami propustků, štěrkopísek 0/16, vč. nákupu a dovozu materiálu	M3	8,748	750,00	6 561,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 -8,748*1=-8,748 [A]		-8,748		-6 561,000
		aktuální množství		0,000		0,000
37 45157a		Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného - bez nákupu materiálu	M3	0,000	398,00	0,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 8,748*1=8,748 [A]		8,748		3 481,704
		aktuální množství		8,748		3 481,704
16 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové základy pod troubami	M3	1,400	3 660,00	5 124,000
17 461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Betonové prahy - ukončení dlažeb u propustků. C30/37 XF4.	M3	3,450	4 154,00	14 331,300
18 46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	9,500	1 071,00	10 174,500
19 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kámen vyčnívající 20mm z betonu pro migraci živočichůKompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar atd. Vše	M3	4,786	4 826,00	23 097,236

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD, TKP.				
4			Vodorovné konstrukce				66 892,580
5			Komunikace				
20	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	268,180	181,00	48 540,580
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm	M2	2 163,900	111,00	240 192,900
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -74,655*1=-74,655 [A] (2163,9:1192,947)*1151,79=2089,245		-74,655		-8 286,705
			aktuální množství		2 089,245		231 906,195
22	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	281,200	185,00	52 022,000
23	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM využití R-materiálu ze stavby	M2	970,143	35,00	33 955,005
	ZBV:	2	Dodatek č.2		-33,470		-1 171,450



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-33,47*1=-33,470 [A] (970,143:1192,947)*1151,79=936,673				
		aktuální množství		936,673		32 783,555
24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	266,400	74,00	19 713,600
25	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	1 309,300	16,00	20 948,800
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	1 473,400	10,00	14 734,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 -50,833*1=-50,833 [A] (1473,4:1192,947)*1151,79=1422,567		-50,833		-508,330
		aktuální množství		1 422,567		14 225,670
27	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	244,620	214,00	52 348,680
28	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	948,327	236,00	223 805,172
ZBV:	2	Dodatek č.2 -41,157*1=-41,157 [A]		-41,157		-9 713,052

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	907,170	214 092,120
29	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	249,271	267,00	66 555,357
30	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	253,920	229,00	58 147,680
31	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	1 309,300	3,00	3 927,900
ZBV:	2		Dodatek č.2 -45,171*1=-45,171 [A] (1309,3:1192,947)*1151,79=1264,129		-45,171		-135,513
					aktuální množství	1 264,129	3 792,387
32	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	131,200	91,00	11 939,200
ZBV:	2		Dodatek č.2 -57,5*1=-57,500 [A]		-57,500		-5 232,500
					aktuální množství	73,700	6 706,700
5			Komunikace				821 783,324
9			Ostatní konstrukce a práce				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760  
 Rozpočet: 183 Sjezd na lesní cestu v km 0,760

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Propust ocelový DN 800	M	25,200	5 777,00	145 580,400
34 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v místě napojení na stavající kom.	M	38,200	85,00	3 247,000
35 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Příčné odvodňovací ocelové svodnice	KG	352,950	114,00	40 236,300
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>189 063,700</b>

Celkem:

1 625 968,740

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950**Rozpočet:** 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 328 720,355 Kč**Cena celková:** 331 071,578 Kč**DPH:** 69 525,031 Kč**Cena s daní:** 400 596,609 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 331 071,578 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950  
 Rozpočet: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				
1 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	105,000	98,00	10 290,000
2 12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálu	M3	14,250	224,00	3 192,000
3 12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I hrabanka na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	37,200	71,00	2 641,200
4 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu	M3	275,000	93,00	25 575,000
5 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,280	139,00	316,920
6 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	450,656	14,00	6 309,184
7 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m ze směsi lesní hrabanky a ornice v poměru 50/50	M2	190,000	31,00	5 890,000
8 18232	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dosypávky v rovině k hranici DZ v tl. 0.15m - hrabanka	M2	153,000	25,00	3 825,000
9 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	343,000	18,00	6 174,000
10 18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	343,000	2,00	686,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950  
 Rozpočet: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				64 899,304
5		Komunikace				
11 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	79,268	181,00	14 347,508
12 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm	M2	697,300	111,00	77 400,300
ZBV:	2	Dodatek č.2 13,969*1=13,969 [A] (697,300:374,635)*382,14=711,269		13,969		1 550,559
		aktuální množství		711,269		78 950,859
13 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	83,720	185,00	15 488,200
14 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM využití R-materiálu ze stavby	M2	310,807	35,00	10 878,245
ZBV:	2	Dodatek č.2 6,226*1=6,226 [A] (310,807:374,635)*382,14=317,033		6,226		217,910

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950  
 Rozpočet: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	317,033	11 096,155
15 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	78,500	74,00	5 809,000
16 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	414,100	16,00	6 625,600
ZBV:	2	Dodatek č.2 8,296*1=8,296 [A] (414,1:374,635)*382,14=422,396		8,296		132,736
				aktuální množství	422,396	6 758,336
17 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	458,000	10,00	4 580,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 9,175*1=9,175 [A] (458:374,635)*382,14=467,175		9,175		91,750
				aktuální množství	467,175	4 671,750
18 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	71,212	214,00	15 239,368

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950  
 Rozpočet: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		kce 550mm				
19	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM kce 400mm	M2	303,423	236,00	71 607,828
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 7,505*1=7,505 [A]		7,505		1 771,180
				aktuální množství		310,928
						73 379,008
20	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	72,802	267,00	19 438,134
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	74,392	229,00	17 035,768
22	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	414,100	3,00	1 242,300
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 8,296*1=8,296 [A] (414,1:374,635)*382,14=422,396		8,296		24,888
				aktuální množství		422,396
						1 267,188
23	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ	M	39,300	91,00	3 576,300



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950  
 Rozpočet: 184 Sjezd na lesní cestu v km 0,950

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	2	Dodatek č.2 -15,8*1=-15,800 [A]		-15,800		-1 437,800
				aktuální množství		23,500
5		Komunikace				265 619,774
9		Ostatní konstrukce a práce				
24 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v místě napojení na stavající kom.	M	6,500	85,00	552,500
9		Ostatní konstrukce a práce				552,500
<b>Celkem:</b>						<b>331 071,578</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina**Objekt:** 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135**Rozpočet:** 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 997 261,308 Kč**Cena celková:** 982 109,249 Kč**DPH:** 206 242,942 Kč**Cena s daní:** 1 188 352,191 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 982 109,249 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop, zemina bude využita v rámci stavby	M3	400,000	98,00	39 200,000
3	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I hrabanka na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie	M3	93,000	71,00	6 603,000
2	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dovozu a nákupu materiálu	M3	43,500	224,00	9 744,000
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení pro trubní propustky	M3	170,600	169,00	28 831,400
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu	M3	120,400	93,00	11 197,200
6	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,024	139,00	420,336
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp propustku ze štěrkopisku 0/32 se zhutněním Zahnuje kompletní provedení zemní konstrukce., vč. předepsaného hutnění. Vše dle PD.	M3	77,140	750,00	57 855,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 -77,14*1=-77,140 [A]		-77,140		-57 855,000
					aktuální množství	0,000	0,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	17581a		Obsyp potrubí a objektů - bez nákupu materiálu	M3	0,000	398,00	0,000
	ZBV:	2	Dodatek č.2 77,14*1=77,140 [A]		77,140		30 701,720
			aktuální množství		77,140		30 701,720
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	766,800	14,00	10 735,200
9	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 0,15m ze směsi lesní hrabanky a ornice v poměru 50/50	M2	580,000	31,00	17 980,000
10	18232	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dosypávky v rovině k hranici DZ v tl. 0.15m - hrabanka	M2	329,900	25,00	8 247,500
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	910,000	18,00	16 380,000
12	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	910,000	2,00	1 820,000
1			<b>Zemní práce</b>				<b>181 860,356</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože pod dlažebu z lomového kamene - beton C20/25n XF3	M3	3,944	2 976,00	11 737,344
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,745	750,00	8 808,750

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
vrstvy pod troukami propustků, šterkopisek 0/16, vč. nákupu a dovozu materiálu						
ZBV:	2	Dodatek č.2 -11,745*1=-11,745 [A]		-11,745		-8 808,750
aktuální množství				0,000		0,000
36 45157a		Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného - bez nákupu materiálu	M3	0,000	398,00	0,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 11,745*1=11,745 [A]		11,745		4 674,510
aktuální množství				11,745		4 674,510
15 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové základy pod troukami	M3	1,400	3 660,00	5 124,000
16 461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Betonové prahy - ukončení dlažeb u propustků. C30/37 XF4.	M3	2,865	4 154,00	11 901,210
17 46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,500	1 071,00	3 748,500
18 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kámen vyčnívající 20mm z betonu pro migraci živočichůKompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar atd. Vše dle PD, TKP.	M3	5,258	4 826,00	25 375,108
4		Vodorovné konstrukce				62 560,672

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		<b>Komunikace</b>				
19 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK tl. 150mm	M2	210,121	181,00	38 031,901
20 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl. 150mm	M2	1 103,700	111,00	122 510,700
ZBV:	2	Dodatek č.2 70,835*1=70,835 [A] (1103,7:692,712)*737,17=1174,535		70,835		7 862,685
		aktuální množství		1 174,535		130 373,385
21 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD tl. 250mm	M2	219,340	185,00	40 577,900
22 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM využití R-materiálu ze stavby	M2	507,857	35,00	17 774,995
ZBV:	2	Dodatek č.2 32,594*1=32,594 [A] (507,857:692,712)*737,17=540,451		32,594		1 140,790

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	540,451	18 915,785
23 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM využití R-materiálu ze stavby	M2	101,200	74,00	7 488,800
24 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C s mn. zbytk. pojiva 0,60kg/m2	M2	745,900	16,00	11 934,400
ZBV:	2	Dodatek č.2 47,872*1=47,872 [A] (745,9:692,712)*737,17=793,772		47,872		765,952
				aktuální množství	793,772	12 700,352
25 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C zbytk. mn. 0,3kg/m2 na asf. beton pro ložní vrstvu PS-C zbytk. mn. 0,4kg/m2 na asf. beton pro podkladní vrstvu	M2	904,700	10,00	9 047,000
ZBV:	2	Dodatek č.2 58,063*1=58,063 [A] (904,7:692,712)*737,17=962,763		58,063		580,630
				aktuální množství	962,763	9 627,630
26 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	193,439	214,00	41 395,946

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	499,273	236,00	117 828,428
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 44,458*1=44,458 [A]		44,458		10 492,088
		aktuální množství		543,731		128 320,516
28 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	196,732	267,00	52 527,444
29 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	200,024	229,00	45 805,496
30 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Na vrstvu MZK fr. 2/4 v mn. 3kg/m2	M2	745,900	3,00	2 237,700
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 47,872*1=47,872 [A] (745,9:692,712)*737,17=793,722		47,872		143,616
		aktuální množství		793,772		2 381,316
31 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	112,700	91,00	10 255,700
	ZBV:					
	2	Dodatek č.2 -53,3*1=-53,300 [A]		-53,300		-4 850,300
		aktuální množství		59,400		5 405,400



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135  
 Rozpočet: 185 Sjezd na lesní cestu v km 1,135

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		<b>Komunikace</b>				<b>533 551,871</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
32 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Propust ocelový DN 800	M	30,050	5 777,00	173 598,850
33 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v místě napojení na stavající kom.	M	6,200	85,00	527,000
34 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Příčné odvodňovací ocelové svodnice	KG	263,250	114,00	30 010,500
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>204 136,350</b>
<b>Celkem:</b>						<b>982 109,249</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

**Stavba:** 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina

**Objekt:** 801 Rekultivace

**Rozpočet:** 801 Rekultivace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 2 303 938,780 Kč

**Cena celková:** 1 959 501,540 Kč

**DPH:** 411 495,323 Kč

**Cena s daní:** 2 370 996,863 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 959 501,540 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 801 Rekultivace  
 Rozpočet: 801 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU penetrační makadam - skládka nebezpečného odpadu zajištěná zhotovitelem	M3	341,640	2 860,00	977 090,400
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -82,85*1=-82,850 [A]		-82,850		-236 951,000
			aktuální množství		258,790		740 139,400
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z odstraňované silnice II/150	M3	1 018,700	103,00	104 926,100
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -717,29*1=- 717,290 [A]		-717,290		-73 880,870
			aktuální množství		301,410		31 045,230
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>771 184,630</b>

1			<b>Zemní práce</b>				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO štěrkodř z odstraňované silnice II/150 - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	803,000	224,00	179 872,000
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	341,640	507,00	173 211,480

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 801 Rekultivace  
 Rozpočet: 801 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			penetrační makadam z odstraňované silnice II/150 - odvoz na skládku nebezpečného odpadu zajištěnou zhotovitelem				
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 -82,85*1=-82,850 [A]		-82,850		-42 004,950
			aktuální množství		258,790		131 206,530
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH asfaltové souvrství z odstraňované silnice IV150 - odvoz na skládku správce KSÚSV v Ledči nad Sázavou	M3	262,800	582,00	152 949,600
6	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY lesní hrabanka, tl.0,15 m - ponecháno na stavbě na ohumusování	M3	192,000	79,00	15 168,000
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I výkop	M3	627,000	98,00	61 446,000
8	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I přebytečná zemina z výkopu, odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	208,000	98,00	20 384,000
	ZBV:	2	Dodatek č. 2 85,71*1=85,710 [A]		85,710		8 399,580
			aktuální množství		293,710		28 783,580
9	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 382,000	71,00	98 122,000

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
 Objekt: 801 Rekultivace  
 Rozpočet: 801 Rekultivace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		lesní hrabanka na ohumusování, včetně dovozu z mezideponie				
10 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dosyp vhodné zeminy na modelaci terénu	M3	627,000	93,00	58 311,000
11 17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ lesní hrabanka uložení na mezideponii	M3	192,000	12,00	2 304,000
12 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 607,000	14,00	64 498,000
13 18235	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M ohumusování lesní hrabankou v tl. 0.30 m	M2	4 607,000	50,00	230 350,000
14 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. dodání travního semene, vč. 1x kosení	M2	4 607,000	18,00	82 926,000
15 18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	4 607,000	2,00	9 214,000
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 115 150,710</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
16 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU čela propustků - odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M3	7,700	3 236,00	24 917,200
17 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM odvoz na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem	M	27,000	1 787,00	48 249,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>73 166,200</b>

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 924118011 Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina  
Objekt: 801 Rekultivace  
Rozpočet: 801 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>1 959 501,540</b>