

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
IČ:45799431

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/linka	Datum
	S-MHMP/2089112/16/OCP/XII/HRA	Ing. Hraničková/5833	28.11.2016

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Objednávka č. OBJ/54/12/011785/2016



Evid. č. 195025

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „objednatel“), v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednává u dodavatele, který je uveden v záhlaví této objednávky, provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

„Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu - V. etapa“

jejíž rozsah a další požadavky objednatele na její provedení jsou stanoveny touto objednávkou a **Rámcovou smlouvou č. INO/54/12/008929/2015** ze dne 1.2.2016, přičemž veškeré podmínky plnění v této objednávce výslovně neuvedené se řídí ustanoveními výše uvedené Rámcové smlouvy.

1. Identifikační údaje objednatele:

Název: Hlavní město Praha
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1
Zastoupené: RNDr. Štěpánem **Kyjovským**, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bank.spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Hraničková

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky na provedení stavební práce je pátá etapa údržby zděných prvků v parcích celopražského významu..

3. Cena za provedení zakázky:

Cena za provedení zakázky je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 21.11.2016 a může činit maximálně 781.530,- Kč. Cena bez DPH.

4. Platební podmínky:

- a) Cena za provedení zakázky bude objednatelům zaplacená dle skutečně provedených prací na základě Vámi vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od dokončení každého dílčího plnění. Splatnost faktur je do 21 dnů od data jejich doručení objednateli.
- b) Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo objednávky, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH).
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- d) Faktura bude vystavena ve třech vyhotoveních a doručena objednateli na adresu
**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1**
- e) Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto služby nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, z důvodu využití pro veřejnoprávní účely.

5. Termín provedení zakázky:

Práce budou provedeny nejpozději do 30.4.2017. Při prodlení dodavatele s plněním dle čl. 2. (předmět zakázky) zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny objednávky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Další požadavky na provedení zakázky:

Dle cenové nabídky.

7. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy neupravené touto objednávkou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

RND
ředit



Objednávku akceptuji:

Dne: 28.11.2016



Příloha: cenová nabídka

Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát

Cenová nabídka

Investor:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
IČ:45799431

Věc:

Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu –
V. Etapa

Rozsah prací:

Odstranění grafitti z brány VYPICH - Hvězda
Odstranění grafitti z Bramborárny Stromovka
Odstranění grafitti z vnější omítky Thom.vyhlídky Vítkov
Odstranění grafitti ze zdi Satalice
Odstranění grafitti ze studánky Petřínka, Seminářská zahrada
Lobkovická zahrada a Seminářská zahrada dělicí stěna
Odstranění grafitti z kašny, Kinská zahrada
Odstranění grafitti z Vojjířovy štoly Lobkovická z.
Odstranění grafitti ze zdi Kinského zahrada
Odtokový kanál - Kinského zahrada u Bastionu
Odstranění grafitti ze štoly Kinská - Petřín


Díličí objednávka z rámcové smlouvy INO/54/12/008929/2015


Cena - viz příloha – krycí list rozpočtu

Cena celkem bez DPH: **781 530,00 Kč**

Cena celkem s DPH 21%: **945 651,00 Kč**

V Praze dne 21.11.2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	kompletní dodávka stavby	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odstranění grafitti z brány VYPICH - Hvězda Odstranění grafitti z Bramborárny Stromovka Odstranění grafitti z vnější omítky Thom.vyhličky Vltkov Odstranění grafitti ze zdi Satalice Odstranění grafitti ze studánky Petřínka, Seminářská zahrada Lobkovická zahrada a Seminářská zahrada dělicí stěna Odstranění grafitti z kašny, Kinská zahrada Odstranění grafitti z Vojířovy štoly Lobkovická z. Odstranění grafitti ze zdi Kinského zahrada Odtokový kanál - Kinského zahrada u Bastionu Odstranění grafitti ze štoly Kinská - Petřín	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Odstranění grafitti z brány VYPICH - Hvězda		49 985,00 Kč
Odstranění grafitti z Bramborárny Stromovka		48 616,00 Kč
Odstranění grafitti z vnější omítky Thom.vyhličky Vltkov		16 985,00 Kč
Odstranění grafitti ze zdi Satalice		8 518,00 Kč
Odstranění grafitti ze studánky Petřínka, Seminářská zahrada		4 340,00 Kč
Lobkovická zahrada a Seminářská zahrada dělicí stěna		472 852,00 Kč
Odstranění grafitti z kašny, Kinská zahrada		13 552,00 Kč
Odstranění grafitti z Vojířovy štoly Lobkovická z.		50 579,00 Kč
Odstranění grafitti ze zdi Kinského zahrada		24 671,00 Kč
Odtokový kanál - Kinského zahrada u Bastionu		65 536,00 Kč
Odstranění grafitti ze štoly Kinská - Petřín		25 896,00 Kč
	Celkem	781 530,00 Kč
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	% činí :	781 530,00 Kč
DPH		
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH		781 530,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění graffiti z brány VYPICH - Hvězda
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	38	Odstranění nátěrů graffiti z omítek váp.Chemicky	m2	14,00	156,00	2 184,00
2	36	Odstranění nátěrů graffiti z omítek váp.Mechanicky	m2	14,00	78,00	1 092,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 276,00
Díl:	311	Úpravy povrchů				
3	17	Čištění povrchu zdíva ručně omezením	m2	14,00	5,00	70,00
4	18	Očištění povrchu zdíva tlakovou vodou	m2	14,00	8,00	112,00
	Celkem za	311 Úpravy povrchů				182,00
Díl:	325	Ostatní práce				
5	26	Přesun hrnot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	1,00	195,00	195,00
6	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření, rozpočet, fotobok., vedení SD, inž. činnost	hodina	6,00	155,00	930,00
7	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálů	hodina	18,00	155,00	2 790,00
8	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid, zařízení staveniště -zábrany, sklad, el. centr.	hodina	42,00	155,00	6 510,00
9	20	Montáž lešení lehkého řadového s podléžkami do 10m	m2	10,00	28,00	280,00
10	21	Demontáž lešení lehkého řad.s podléžkami do 10m	m2	10,00	15,00	150,00
11	37	Odstranění graffiti z kamene mechanicky	m2	1,00	120,00	120,00
12	materiál	fasádní barva Dufa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvostí 3 x , včetně penetrace	celkem	1,00	3 900,00	3 900,00
13	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 nátěr a penetrace fasády	hodina	18,00	155,00	2 790,00
14	39	Odstranění graffiti z kamene chemicky	m2	1,00	190,00	190,00
15	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 odstranění graffiti z dřevěných vrat - chemicky	m2	12,00	484,00	5 808,00
16	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 odstranění graffiti z dřevěných vrat - mechanicky	m2	12,00	772,00	9 264,00
17	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 nátěr impregnační/tejednocení barvy dřevěných vrat	m2	16,00	850,00	13 600,00
	Celkem za	325 Ostatní práce				46 527,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění grafitti z Bramborárny Stromovka
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783						
		Nátěry				
1	38	Odstranění nátěrů grafitti z omítek váp.Chemicky	m2	56,00	156,00	8 736,00
2	36	Odstranění nátěrů grafitti z omítek váp.Mechanicky	m2	56,00	78,00	4 368,00
Celkem za 783 Nátěry						13 104,00
Díl: 311						
Úpravy povrchů						
3	17	Čištění povrchu zdiva ručně ometením	m2	56,00	5,00	280,00
4	18	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou	m2	56,00	8,00	448,00
5	14	Oprava vnějších omítekVPC dř.hledítkem	m2	56,00	150,00	8 400,00
6	16	vnější štuk vápený	m2	56,00	110,00	6 160,00
Celkem za 311 Úpravy povrchů						15 736,00
Díl: 325						
Ostatní práce						
7	26	Přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	1,00	195,00	195,00
8	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 zaměření,rozpočet,foliodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	26,00	155,00	4 030,00
9	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 individuální mimosiaveništní doprava materiálu	hodina	38,00	155,00	5 890,00
10	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 úklid,zařízení staveniště -zábrany,sklad,el.cent.	hodina	59,00	155,00	9 145,00
11	20	Montáž lešení lehkého řadového s podlážkami do 10m	m2	12,00	28,00	336,00
12	21	Demontáž lešení lehkého řad.s podlážkami do 10m	m2	12,00	15,00	180,00
Celkem za 325 Ostatní práce						19 776,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění grafitti z vnější omítky Thom.vyhlídky Vítkov
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	38	Odstranění nátěrů grafitti z omítek váp.Chemicky	m2	10,00	156,00	1 560,00
2	36	Odstranění nátěrů grafitti z omítek váp.Mechanicky	m2	10,00	78,00	780,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 340,00
Díl:	311	Úpravy povrchů				
3	17	Čištění povrchu zdiva ručně ometením	m2	10,00	5,00	50,00
4	18	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou	m2	10,00	8,00	80,00
5	14	Oprava vnějších omítekVPC dř.hladítkem	m2	10,00	158,00	1 580,00
	Celkem za	311 Úpravy povrchů				1 710,00
Díl:	325	Ostatní práce				
6	26	Přesun timot pro zdi a valy do výšky 3 m	l	1,00	195,00	195,00
7	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření,rozpočet,fotodok., vedení SD, inž., činnost	hodina	5,00	155,00	775,00
8	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	7,00	155,00	1 085,00
9	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid,zařizování staveniště -zábrany,sklad,eř.centř.	hodina	20,00	155,00	3 100,00
10	materiál	fasádní barva Dufa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvostí 3 x , včetně penetrače	celkem	1,00	4 680,00	4 680,00
11	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 nátěr a penetrače fasády	hodina	20,00	155,00	3 100,00
	Celkem za	325 Ostatní práce				12 935,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění graffiti ze zdi Satalice
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
		Úpravy povrchu				
1	16	Vnější štuk vápenný	m2	4,00	110,00	440,00
2	15	Oprava vnějších omítek vápenná hladká	m2	4,00	158,00	632,00
Celkem za 2 Úpravy povrchu						1 072,00
Díl: 3						
		Ostatní práce				
3	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	8,00	155,00	1 240,00
4	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	15,00	155,00	2 325,00
5	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 úklid, zařízení staveniště - zábrany, sklad, el. centř.	hodina	15,00	155,00	2 325,00
Celkem za 3 Ostatní práce						5 890,00
Díl: 4						
		Nátěry				
6	36	Odstranění nátěrů graffiti z omítek mechanicky	m2	4,00	78,00	312,00
7	37	Odstranění nátěrů graffiti z kamene mechanicky	m2	2,00	120,00	240,00
8	38	Odstranění nátěrů graffiti z omítek chemicky	lm2	4,00	156,00	624,00
9	39	Odstranění nátěrů graffiti z kamene chemicky	m2	2,00	190,00	380,00
Celkem za 4 Nátěry						1 556,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění graffiti ze studánky Petřínka, Seminářská zahrada
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Ostatní práce				
1	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	4,00	155,00	620,00
2	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 individuální mimoštaveništní doprava materiálu	hodina	10,00	155,00	1 550,00
3	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 úklid, zařízení staveništiš - zábrany, sklad, el. centř.	hodina	10,00	155,00	1 550,00
Celkem za		3 Ostatní práce				3 720,00
Díl: 4		Nátěry				
4	37	Odstranění nátěrů graffiti z kamene mechanicky	m ²	2,00	120,00	240,00
5	39	Odstranění nátěrů graffiti z kamene chemicky	m ²	2,00	190,00	380,00
Celkem za		4 Nátěry				620,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Lobkovická zahrada a Seminářská zahrada dělicí stěna
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	8	Vyzdění zdiva z opukového kamene vč.materiálu	m2	38,00	690,00	26 220,00
2	10	Základ z betonu prostého vč.výkopových prací	m3	13,00	2 540,00	33 020,00
3	1	Vyrovnávka zdiva z malty pod ukončující korunu z cihel	m2	16,00	235,00	3 760,00
4	2	Zdivo ukončovací z cihel naležalo vč.mat.	m2	16,00	470,00	7 520,00
5	4	Demontáž krytiny zdiva ukončovací z cihel nalež.	m2	12,00	85,00	1 020,00
6	6	Doplnění zdiva z lomového kamene MC vč.dodávky materiálu	m	92,39	460,00	42 499,40
7	9	Vyzdívka zdiva z kvádrového kamene ,vč.dodávky mat vyzdívka pistrů	m2	30,27	1 280,00	38 745,60
8	7	Vyzdění zdiva z lomového kamene vč.dodávky mat. odtokové kanály vsakovací jímky chříbe	m2	108,50	870,00	92 655,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				245 440,00
Díl:	4	Úpravy povrchů				
9	15	Oprava vnější omítky VPC hladké včetně přířů	m2	58,00	172,00	9 975,00
10	16	Vnější štuk vápenný	m2	58,00	110,00	6 380,00
Celkem za		4 Úpravy povrchů				16 356,00
Díl:	325	Ostatní práce				
11	26	Přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	155,00	195,00	30 225,00
12	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 zaměření,rozpočet,fotodok., vedení SD,inž..činnost	hodina	53,00	155,00	8 215,00
13	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	75,00	155,00	11 625,00
14	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 úklid,zařízení stavenišťe -zábrany,sklad,el.centra	hodina	220,00	155,00	34 100,00
15	24	Vodorovné přemístění sutí nošením	t	32,00	240,00	7 680,00
16	27	Uložení sutí na skládku , včetně skládkového du 1 km	t	12,00	190,00	2 280,00
17	28	Uložení sutí na skládku , včetně skládkového nad 10 km	t	12,00	228,00	2 736,00
18	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 úprava přístupové cesty pro přepravu materiálů	hod	30,00	155,00	4 650,00
19	materiál	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 cihly plné pro nové pilíře a doplnění zdi	m3	6,00	4 840,00	29 040,00
20	materiál	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 řezivo pro statické podchytní zdiva -pažení	m3	2,00	6 850,00	13 700,00
21	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 rozepření stěny před sesuvním -pažení	hod	180,00	155,00	27 900,00
22	40	Ostatní práce nespécifikované v položkách 1-39 provázání nové vyzdívky ze starou zdi - tmy32 mm	mhod	125,00	155,00	19 375,00
23	materiál	Statické ukotvení pástrů do základů a stáv.zdi tmy prům 32 mm	bm	35,00	558,00	19 530,00
Celkem za		325 Ostatní práce				211 056,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění graffiti z kašny, Kinská zahrada
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
		Úpravy povrchu				
1	16	Vnější štuk vápenný	m2	6,00	110,00	660,00
2	15	Oprava vnějších omítek vápenná hladká	m2	6,00	158,00	948,00
Celkem za		2 Úpravy povrchu				1 608,00
Díl: 3						
		Ostatní práce				
3	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	15,00	155,00	2 325,00
4	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	20,00	155,00	3 100,00
5	40	Ostatní práce neobsažené v položkách 1 - 39 úklid, zaplazení staveniště - zábrany, sklad, el. centry.	hodina	25,00	155,00	3 875,00
Celkem za		3 Ostatní práce				9 300,00
Díl: 4						
		Nátěry				
6	36	Odstranění nátěrů graffiti z omítek mechanicky	m2	6,00	78,00	468,00
7	37	Odstranění nátěrů graffiti z kamene mechanicky	m2	4,00	120,00	480,00
8	38	Odstranění nátěrů graffiti z omítek chemicky	m2	6,00	156,00	936,00
9	39	Odstranění nátěrů graffiti z kamene chemicky	m2	4,00	190,00	760,00
Celkem za		4 Nátěry				2 644,00



1a,
1a
31

Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění grafiti ze zdi Kinského zahrada
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783						
		Nátěry				
1	38	Odstranění nátěrů grafiti z omítek váp.Chemicky	m2	48,00	156,00	7 488,00
2	36	Odstranění nátěrů grafiti z omítek váp.Mechanicky	m2	46,00	78,00	3 744,00
Celkem za 783 Nátěry						11 232,00
Díl: 311						
		Úpravy povrchů				
3	17	Čištění povrchu zdiva ručně ometením	m2	48,00	5,00	240,00
4	18	Očštění povrchu zdiva tlakovou vodou	m2	48,00	8,00	384,00
Celkem za 311 Úpravy povrchů						624,00
Díl: 325						
		Ostatní práce				
5	26	Přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	1,00	195,00	195,00
6	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření,rozpočet,fotodok... vedení SD,inž..činnost	hodina	10,00	155,00	1 550,00
7	40 -	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálů	hodina	18,00	155,00	2 790,00
8	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid,zafixaní stavenišť -zábrany,sklad,ol.centra.	hodina	46,00	155,00	7 130,00
9	20	Montáž lešení lehkého řadového s podlázkami do 10m	m2	10,00	28,00	280,00
10	21	Demontáž lešení lehkého řad.s podlázkami do 10m	m2	10,00	15,00	150,00
11	37	Odstranění grafiti z kamene mechanicky	m2	6,00	120,00	720,00
Celkem za 325 Ostatní práce						12 815,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění grafiti z Vojšovy štolý Lobkovická z.
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ccna / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	1	Vyrovnávka zdiva z malty pod ukončovací korunu	m2	16,00	235,00	3 760,00
2	2	Zdivo ukončovací z cihel naležato, klasický formát	m2	15,00	470,00	7 050,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				10 810,00
Díl: 783		Nátěry				
3	38	Odstranění nátěrů grafiti z omítek váp.Chemický	m2	8,00	156,00	1 248,00
4	36	Odstranění nátěrů grafiti z omítek váp.Mechanický	m2	8,00	78,00	624,00
		Celkem za 783 Nátěry				1 872,00
Díl: 311		Úpravy povrchů				
6	17	Čištění povrchu zdiva ručně ometením	m2	26,00	5,00	130,00
7	18	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou	m2	26,00	8,00	208,00
8	19	Biocidní ošetření zdiva	m3	32,00	60,00	1 920,00
		Celkem za 311 Úpravy povrchů				2 258,00
Díl: 325		Ostatní práce				
9	26	Přesun hmot pro zeď a valy do výšky 3 m	t	1,00	195,00	195,00
10	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	16,00	155,00	2 480,00
11	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	25,00	155,00	3 875,00
12	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 uklád, zařízení stavenišť - zábrany, sklad, el. centř.	hodina	60,00	155,00	9 300,00
13	20	Montáž lešení lehkého řadového s podlážkami do 10m	m2	20,00	28,00	560,00
14	21	Demontáž lešení lehkého řad.s podlážkami do 10m	m2	20,00	15,00	300,00
15	materiál	fasádní barva Dúfa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvosťou 3 x , včetně penetrace	celkem	1,00	6 380,00	6 380,00
16	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 nátěr a penetrace fasády	hodina	38,00	155,00	5 890,00
17	23	Otlučení omítky	m2	20,00	35,00	700,00
18	22	Bourání koruny zdiva z betonu prostého	m2	12,00	64,00	768,00
19	24	Vodorovné přemístění sutí hošením	t	2,00	240,00	480,00
20	27	Uložení sutí na skládku , včetně skládkovného do 1 km	t	2,00	190,00	380,00
21	28	Uložení sutí na skládku , včetně skládkovného nad 10 km	t	2,00	228,00	456,00
22	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 vyplnění spár v betonu butylkaučukovým tmelem	hod	25,00	155,00	3 875,00
		Celkem za 325 Ostatní práce				35 639,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odtokový kanál - Kinského zahrada u Bastionu
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	8	Vyzdění zdiva z opukového kamene vč.materiálu	m2	38,00	690,00	26 220,00
2	10	Základ z betonu prostého vč výkopových prací	m3	6,00	2 540,00	15 240,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				41 460,00
Díl: 325		Ostatní práce				
3	26	Přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	4,00	195,00	780,00
4	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	16,00	155,00	2 480,00
5	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimo-staveništní doprava materiálu	hodina	19,00	155,00	2 945,00
6	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid, zařízení staveniště -zábrany, sklad, el. centr.	hodina	69,00	155,00	10 695,00
7	24	Vodorovné přemístění sutí nošením	t	2,00	240,00	480,00
8	27	Uložení sutí na skládku ,včetně skládkového do 1 km	t	2,00	190,00	380,00
9	28	Uložení sutí na skládku ,včetně skládkového nad 10 km	t	2,00	228,00	456,00
10	materiál	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 d+m betonového krytu skruže 1/2 kus, přikotvení	scubor	1,00	5 860,00	5 860,00
	Celkem za	325 Ostatní práce				24 076,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění graffiti ze štoly Kinská - Petřín
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311						
Úpravy povrchů						
1	17	Čištění povrchu zdiva ručně ometením	m2	14,00	5,00	70,00
2	18	Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou	m2	14,00	8,00	112,00
3	14	Oprava vnějších omítek VPC dř.hladítkem	m2	14,00	158,00	2 212,00
4	16	vnější štuk vápený	m2	14,00	110,00	1 540,00
5	23	Otlučení omítek	m 2	22,00	35,00	770,00
Celkem za 311 Úpravy povrchů						4 704,00
Díl: 325						
Ostatní práce						
6	26	Přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	2,00	195,00	390,00
7	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření,rozpočet,fotodok., vedení SD,inž. činnost	hodina	12,00	155,00	1 860,00
8	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálu	hodina	25,00	155,00	3 875,00
9	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid,zalízaní staveniště -zábrany,sklad,el.centra.	hodina	35,00	155,00	5 425,00
10	20	Montáž lešení lehkého řadového s podlázkami do 10m	m2	20,00	28,00	560,00
11	21	Demontáž lešení lehkého řad.s podlázkami do 10m	m2	20,00	15,00	300,00
12	materiál	fasádní barva Dufa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvostí 3 x , včetně penetrace	celkem	1,00	5 682,00	5 682,00
		penetrace povrchu 1x 88,Kč/ m2				
		fasádní nátěr 3x 196,Kč / m2				
13	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 nátěr a penetrace fasády	hodina	20,00	155,00	3 100,00
Celkem za 325 Ostatní práce						21 192,00

Praha,

723/ 1a

4

99431