

0507 - Oprava stožárů veřejného osvětlení

(čísla stožárů 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 48, 58, 94, 96, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125)

cenová nabídka

Zemní práce

	popis	MJ	počet	cena za MJ	cena celkem bez DPH
460 01-00016 - SP	Vytyčení stávajících rozvodů inž.sítí (příp.NN,vodovod, plyn, zabezpečení,kamerový systém, telefony)	km	1,055		
460 02-0173	odstranění krytu komunikace ze živice do tl.do 15 cm	m2	30		
460 03- 0194	řezání krytu živice přes 15 cm	m	120		
460 20-0154	hloubení kabelových rýh šíře 35 cm, hloubka 70 cm tř.4	m	995		
460 20-0186	hloubení kabelových rýh šíře 50 cm, hloubka 100 cm tř.7	m	60		
460 23.0004	vykopávky kabelových koncovek	ks	28		
460 42-1001	kabelové lože	m	1055		
	písek	m3	89		
460 49-0061	příplatek za výstražnou folii	m	995		
460 51-0014	kabelový prostup po vozovkou	m	60		
460 56-0154	zához rýh do 70 cm,	m	995		
460 56-0284	zához rýh do 100 cm,	m	60		
460 62-0002	úprava terénu	m2	500		
460 65-0003	oprava vozovky z prostého betonu do tl.20 cm	m2	30		
460 71-0055	oprava vybouraných betonů u stožáru	ks	28		
	odvoz a likvidace výkopků	t	89		
Celkem					370 052,00

Elektroinstalace

210-100005-P	odpojení vodičů do 35	ks	224		
	kabel AYKY 4Bx35	m	1167		
210-9010571	montáž kabelů 4Bx35	m	1167		
	trubka Kopoflex 70	m	140		
210-0100063	montáž trubky do 70	m	140		
	folie červená	m	995		
210-100005	ukončení vodičů ve svorkovnicích	ks	224		
	podružný materiál	%	3		
	PPV	%	6		
Celkem					187 406,60

Nátěry

	popis	MJ	počet	cena za MJ	cena celkem bez DPH
784191301R00	očištění ocelovým kartáčem 28 sloupů (6,2m2)	m2	174		
783226100	nátěr sloupů 2v1, 2x, 28 sloupů	m2	174		
	barva syntetická 2v1	kg	44		
	ředidlo	kg	15		
	montážní plošina	hod	112		
Celkem					140 625,00

Ostatní

	Geodetické zaměření nově položených kabelů	m	1055		
	Zakreslení stávajících a nově položených kabelů do dodané dokumentace	soubor	1		
	Výchozí revize	soubor	1		
	Ohraničení výkopu proti pádu cizích osob	soubor	1		
	Koordinace se správcí křížených IS	soubor	1		
	Přesun	soubor	1		
Celkem					36 210,00

Celkem I. etapa bez DPH**734 293,60**

21 % DPH

154 201,66**Celkem s DPH****888 495,26**