

0507 - Výměna oddálených hromosvodů

Počet listů: 2

Rekapitulace ceny - výkaz výměr				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	2,00	110 000,00	
3	přesun dodávek	1,00	110 000,00	
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	3,00	4 636,00	
6	materiál podružný	2,00	2 156,00	
7	elektromontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	5,00	38 608,00	
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
14	NÁKLADY 11-13 celkem			
15	zařízení staveniště	4,00	50 076,60	
16	revize			
17	cena bez DPH			
18	DPH základní sazba v %	21	200 549,66	42 115,43
19	CENA vč.DPH (Kč)			242 665,09

žlutá pole a cenu za MJ vyplní uchazeč

Sou

p.č.

Dod

1

Mat

2

3

4

Elek

5

6

7

8

9

Mor

10

Zem

11

12

13

Osta

14

15

16

17

18

19

20

21

22

popis položek

	popis položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
závky zařízení					
000569212	stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímový, tyč 22m	ks	4,00		
součet					
materiál elektromontážní					
000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00		
000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	4,00		
000000125	smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	4,00		
součet					
elektromontáže					
210204002	stožár dělený 22m, sestavení a ustavení	ks	4,00		
210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,00		
210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00		
210220445	ochrana zeměni smršťovací trubicí 30/8mm	m	4,00		
210020651	svářecí práce vč. zabroušení sváru (stožár)	ks	4,00		
součet					
ochranné práce další obory					
250060901	ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	4,00		
součet					
zemní práce					
460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	25,00		
460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	25,00		
460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	20,00		
součet					
ostatní náklady					
219000221	provoz jeřábu	hod	14,00		
219000212	nákladní auto 5/10t	km	50,00		
219990011	spolupráce s jeřábníkem	hod	14,00		
219990011	demontáž stáv. stožárů	ks	4,00		
219002811	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	12,00		
219003692	zabetonování rýhy 30x30	m	12,00		
219990011	úprava stávajících stožárů na likvidaci (rozřezání)	ks	4,00		
219990011	práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	14,00		
219990011	prostoje a čekací doba	hod	5,00		
součet					