

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 1894001900009

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

#### „oprava havárie RŠ a přípojky Fryčajova“

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel</b>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat	

<b>Zhotovitel</b>	BARABA Brno, s.r.o.
Se sídlem	Petlákova 25, 620 00 Brno
Zastoupená	Ing. Milanem Čechem, jednatelem
IČ:	26241170
DIČ	CZ 26241170
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Milan Čech
Ve věcech technických oprávněn jednat	Ing. Milan Čech

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla dle změnového listu z důvodu rozpadnuvších se schodků, které jsou v trase kanalizační přípojky.

2. Termín realizace prací beze změny.

**II.  
Cena díla**

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
SOD	111 205,00	23 353,00	134558,00
Vícepráce dle změnového listu č. 1	39 548,40	8 305,16	47 853,56
<b>Nová cena celkem</b>	<b>150 753,40</b>	<b>31 658,16</b>	<b>182 411,56</b>

**III  
Ostatní ujednání**

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 11.RMČ konané dne 3.4.2019 bod 5.

V Brně dne 10.4.19

9.4.2019

Za objednatele:

[Redacted signature]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Klára Liptáková  
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Ing. Milan Čech  
jednatel

Příloha:  
-změnový list č. 1

[Redacted]

[Redacted]

# ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

Stavba:

oprava havárie RŠ a přípojky Fryčajova

Objekt:

odvodnění VPUK - přístupové schodiště mezi ul. Fryčajova a Bílovická

Název změny:

odstranění havarijního stavu 5 schodišťových stupňů

Důvod změny:

před zahájením prací zcela rozpadlé schodišťové stupně v trase přípojky - viz foto z 19.3.2019, kdy na stav upozornil zhotovitel BARABA Brno při zahájení prací na odstraňování havárie na kanalizační přípojce (v 01/2019 schody byly ještě v pořádku).

Popis změny:

5 schodišťových stupňů bude nahrazeno prefabrikovanými schodišťovými stupni.

Poznámka: Celková rekonstrukce schodiště bude probíhat v následujících letech jako samostatná akce.

Vyjádření projektanta:

Bez projektu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Cenový dopad:

Odpočet bez DPH:

0,00 Kč





Přípočet bez DPH:

39 548,40 Kč

Celkem:

39 548,40 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Iveta Zárubová	3. 4. 19		
Za TDI	Ing. Stanislav Dvořák	3. 4. 19		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Milan Čech	3. 4. 19		

## Položkový rozpočet

S:	20190102	<b>Oprava RŠ a přípojky Fryčajova</b>
O:	SO01	Oprava RŠ a přípojky Fryčajova
R:	1	Oprava RŠ a přípojky Fryčajova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 699,50</b>
1	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z kameniva drceného tl.200 mm při překopech inž.sítí	m2	0,00000	433,00	0,00
2	113107032T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl. 150 mm do 300 mm při překopech inž. sítí	m2	3,00000	1 420,00	4 260,00
3	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	0,00000	466,40	0,00
4	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,50000	6 230,00	3 115,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,50000	649,00	324,50
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,00000	1 900,00	0,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00000	118,00	0,00
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00000	165,50	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00000	264,00	0,00
10	162701155RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	0,00000	295,50	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00000	15,90	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	700,00	0,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	400,00	0,00
14	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	0,00000	335,50	0,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>1 494,00</b>
15	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	0,00000	950,00	0,00
16	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkdrtí tl. 200 mm	m2	0,00000	229,00	0,00
17	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	0,00000	793,10	0,00
18	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl 150 mm	m2	2,00000	747,00	1 494,00
19	599142111R00	Úprava zářívky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	0,00000	115,50	0,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>27 432,50</b>

## Položkový rozpočet

S:	20190102	<b>Oprava RŠ a přípojky Fryčajova</b>
O:	SO01	Oprava RŠ a přípojky Fryčajova
R:	1	Oprava RŠ a přípojky Fryčajova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	894421112RT1	Osazení betonových dílců do 1,4 t,	kus	5,00000	631,00	3 155,00
21	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	0,00000	906,00	0,00

	22	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva betonem C12/15	m3	1,30000	3 500,00	4 550,00
--	----	--------------	---	----	---------	----------	----------

	23	899643111R00	Bednění	m2	5,00000	445,50	2 227,50
--	----	--------------	---------	----	---------	--------	----------

24	55242139R	Rám kanalizační litinový 610x610x80 mm	kus	0,00000	1 572,00	0,00
25	55243345.AR	Poklop litinový průměr 610 mm, 40 t - vzor Brno	kus	0,00000	4 569,60	0,00
26	55243787R	Stupadlo vidlicové, kapsové KS 160/180	kus	0,00000	122,57	0,00
		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
27	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	0,00000	2 450,00	0,00
28	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,00000	284,50	0,00
29	899103211U00	Dmž poklop litina+rám -150kg	kus	0,00000	428,00	0,00
		Oprava šachty/vpusti v chodníku nad schodištěm	kus	0,00000	17 000,00	0,00
		přípojka kanalizace KG DN 150	m	0,00000	3 000,00	0,00

	<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
--	----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------

30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	76,20	0,00
----	--------------	--	---	---------	-------	------

	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>193,80</b>
--	----------------	--------------------------------	--	--	--	---------------

31	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	2,00000	96,90	193,80
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

	<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>753,60</b>
--	-----------------	--	--	--	--	---------------

32	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,00000	400,00	400,00
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,00000	42,80	42,80
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,00000	10,80	10,80
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

35	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,00000	300,00	300,00
----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------

36	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,00000	300,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	------

	<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 975,00</b>
--	----------------	------------------------	--	--	--	-----------------

37	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,25000	4 000,00	1 000,00
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

39	005241040R	vytýčení inženýrských sítí	kpl	0,00000	3 000,00	0,00
----	------------	----------------------------	-----	---------	----------	------

		práce v HZS,	hod	3,00000	325,00	975,00
--	--	--------------	-----	---------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--

40	0051111R	EBU	soubor	0,00000	2 000,00	0,00
----	----------	-----	--------	---------	----------	------

39 548,40

