

Zdůvodnění navýšení ceny stavby

„Odkanalizování areálu Nemocnice Karviná-Ráj“

Stavba byla realizována dle zpracované PD, v průběhu výstavby se vyskytly některé změny, které byly vyvolané skutečností zjištěné na stavbě.

U zemních prací byly vzájemně narovnaný fyzické objemy dle skutečně provedených prací – výkopy a zásypy, protlaky, uklidňující, spádišťová a vzdušnicková šachta, úpravy stávajících betonových šachtic v trase apod.

U montáže technologického zařízení byly provedeny změny vyvolané potřebou správné funkce přečerpávání, ať pro provizorní systém po dobu výstavby, tak pro samotný výtlačný řád – vzdušnicková šachta, záměna elektrických vrátků, doplnění tepelné izolace, armatury pro provizorní čerpání, elektromontáže a instalace softwaru pro dálkový přístup (mají i SmVaK) apod.

Došlo ke změně povrchových úprav na chodnicích v trase, původní asfaltové byly nahrazeny zámkovou dlažbou a mozaikou. Jelikož se jedná většinou o rovné úseky, byly rovněž původně navržené půlmetrové obrubníky nahrazeny metrovými. Záměna byla projednána a odsouhlasena s Magistrátem, hlavním důvodem je možnost jednoduché opravy v případě sednutí výkopu, rovněž bylo bráno v úvahu i estetické hledisko.

Stavba byla vysoutěžena na 5,2 mil bez DPH, všechny výše uvedené skutečnosti jsou řešeny jako odečet MP a přípočet VP, dochází k navýšení o cca 39 tis bez DPH.

Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny investičním odborem MSK a navýšení ceny bude uhrazeno.

Zpracoval :

Ing. Václav Jurčík

24.11.2016

REKAPITULACE VICEPRACI A MENEPRACI

Stavba : „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná - Ráj“

Zhotovitel : KR OSTRAVA a.s.

Slivova 1946/7

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČO : 258 909 81

DIČ : CZ 258 909 81

Objednatel : Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

Výdmuchov 399/5

734 01 Karviná - Ráj

IČO : 00844853

DIČ : CZ00844853

OBJEKT	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY	VÍCEPRÁCE MIMO ROZSAH SMLOUVY	SOUČET
SO 01 - Výtlačný řad	670 281,97	137 473,85	556 849,68	24 041,55
SO 02 - Napájení čerpadel, Elektro a MaR		21 481,00		21 481,00
SO 03 - Záložní zdroj - stavební část	24 395,92			-24 395,92
SO 04 - Provizorní převedení	17 763,85	10 524,40	25 575,00	18 335,55
celkem bez DPH	712 441,74	169 479,25	582 424,68	39 462,18

Ing. Pavel Willerth

Ing. Václav Jurčík

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Pavel Hrubý

Za TDI

Priloha č. 2