


číslo řádku	popis položek	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
		bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	vzorec (automaticky výpočet)	vzorec (automaticky výpočet)
	Veškeré uvedené rozměry jsou orientační, účastník VZ (zhotovitel) si provede přesné zaměření						
1	Demontáž stávajícího pletiva	m	540	55	29 700,00	6 237,00	35 937,00
2	Demontáž žiletkových ostnatých drátů (brunoválců)	m/kpt	230	180	41 400,00	8 694,00	50 094,00
3	Demontáž ostnatých drátů	m/kpt	3240	6	19 440,00	4 082,40	23 522,40
4	Demontáž sloupků	ks	270	280	75 600,00	15 876,00	91 476,00
5	Demontáž výložníků, držáků brunoválců, bodců nad víkem kanálové šachty	kpt	3	1150	3 450,00	724,50	4 174,50
6	Demontáž vstupních ocelových branek	ks	2	650	1 300,00	273,00	1 573,00
7	Demontáž části betonových dlaždic na povrchu terénu cesty	kpt	1	45800	45 800,00	9 618,00	55 418,00
8	Demontáž dalších případných prvků a komponentů	kpt	1	97500	97 500,00	20 475,00	117 975,00
9	Oprava betonové podezdívky - dodání a montáž obrubníku	m	540	420	226 800,00	47 628,00	274 428,00
10	Oprava sloupků mimo vycházkové dvory - dodání a montáž nových ocelových plotových sloupků vhodné délky k 3 m pletivu vč. vhodných výložníků atd.	ks	150	1650	247 500,00	51 975,00	299 475,00
11	Oprava sloupků ve vycházkových dvorech - příprava povrchu, broušení, nátěr, vč. nátěru výložníků a bočních vzpěr	ks	34	820	27 880,00	5 854,80	33 734,80
12	Oprava branek - dodání a montáž průchozích branek v oplocení	ks	3	4850	14 550,00	3 055,50	17 605,50
13	Oprava pletiva mimo vycházkové dvory - dodání a montáž pletiva v. 3 000 mm, vč. všech komponentů	m	420	360	151 200,00	31 752,00	182 952,00
14	Oprava pletiva ve vycházkových dvorech - dodání a montáž pletiva 2x nad sebou výšky 2 000 mm s překrytím 200 mm a vzájemným pevným propojením obou pásů pletiva, resp. 120 m pletiva x 2 řady pletiva 2 000 mm s částečným překrytím, celková výška plotu tedy 3 800 mm, vč. všech komponentů	m	240 (120 m x 2 řady)	480	115 200,00	24 192,00	139 392,00
15	Oprava zpevnění spodní části oplocení - dodání a montáž svařovaných plotových dílců	m	540	621	335 340,00	70 421,40	405 761,40
16	Oprava držáků brunoválců - dodání a montáž držáků brunoválců, pozink	ks/kpt	150	319	47 850,00	10 048,50	57 898,50
17	Oprava brunoválců mimo vycházkové dvory - dodání a montáž brunoválců ve třech řadách, tj. žiletkový ostnatý drát horizontálně v horní části oplocení o průměru 69 cm, tvar tzv. osmičky	m	1260 (420 m x 3 řady)	185	233 100,00	48 951,00	282 051,00
18	Oprava brunoválců ve vycházkových dvorech - dodání a montáž brunoválců ve třech řadách, tj. žiletkový ostnatý drát horizontálně v horní části oplocení, horní řada průměru 45 cm, spodní dvě řady o průměru 69 cm vše tvar tzv. osmičky, stávající nainstalovaný brunoválec 45 cm lze případně dle uvážení zhotovitele opětovně použít	m	120 (120 m x 3 řady ø 45 cm) 240 (120 m x 2 řady ø 69 cm)	175	63 000,00	13 230,00	76 230,00
19	Oprava brunoválců ve všech vnitřních rozích oplocení - dodání a montáž brunoválců vertikálně o průměru 45 cm (všechny vnitřní rohy)	m	40	165	6 600,00	1 386,00	7 986,00
20	Oprava ostnatého drátu - dodání a montáž ostnatého drátu (tři řady) mezi držáky brunoválců, ostnatý drát ve vycházkových dvorech (120 m x 3 řady) lze případně dle uvážení zhotovitele opětovně použít: cca 1 260 m (420 m x 3 řady - pokud by byl použit stávající ostnatý drát ve vycházkových dvorech). Pokud by opětovně použit nebyl, bylo by třeba ještě cca 360 m (120 m x 3 řady)	m	1260 (420 m x 3 řady) 360 (120 m x 3 řady)	32	51 840,00	10 886,40	62 726,40
21	Oprava povrchu cesty - příprava povrchu terénu, dodání a pokládka plastových zatravnovacích tvárnic, šíře cesty min. 50 cm	m	540	520	280 800,00	58 968,00	339 768,00
22	Úprava ostatního terénu okolo zatravnovacích tvárnic v celé šíři protoru a po celém obvodu oplocení	kpt	540	55	29 700,00	6 237,00	35 937,00
23	Dodání a montáž nových ochranných bodců umístěných nad víkem šachty/vpusti	kpt	3	1250	3 750,00	787,50	4 537,50
24	Odvoz a likvidace veškerého odpadu, sutí, původního pletiva, ost. drátů atd. , úklid	kpt	1	38500	38 500,00	8 085,00	46 585,00
25	PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ	kpt	1	9560	9 560,00	2 007,60	11 567,60
26	Doprava, případně další náklady (Doprava, Stížené podmínky - vstupy, prohlídky, přerušení apod)		1	8560	8 560,00	1 797,60	10 357,60
27	Celkem (řádek č. 1 až řádek č. 26), tzn. finální cena uvedená i v krycím listu a v návrhu SOD				2 205 920	463 243	2 669 163

Účastník může zaokrouhlit CELKOVOU CENU (v řádku č. 27) na celé koruny bez haléřů, tzn. bez desetinného místa (zaokrouhlení není povinné, pouze doporučeno). Cena uvedená ve výkazu výměr musí být zcela totožná (vč. případných desetinných míst) s cenou uvedenou ve všech ostatních dokumentech, kam účastník cenu doplňuje - v krycím listu a v návrhu SOD.

→ panel nástrojů, záložka, žlutě vyznačená část



REKAPITULACE:

	cena bez DPH	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
Dílčí předání č. 1, dílčí faktura č. 1: zhotovení 1/3 oplocení, tzn. cca 180 m (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	735306	154414,26	889720,26
Dílčí předání č. 2, dílčí faktura č. 2: zhotovení 1/3 oplocení, tzn. cca 180 m (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	735307	154414,47	889721,47
Dílčí předání č. 3, dílčí faktura č. 3: zhotovení 1/3 oplocení, tzn. cca 180 m (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	735307	154414,47	889721,47
Celkem (uvést cenu tototožnou, jako je uvedena v řádku č. 27:	2205920	463 243	2 669 163

Záruční doba v měsících: 60
Dne: 25.1.2019

RP future s.r.o.
Radim Pelikán - jedntel