

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava vodní nádrže na p.č.25 k.ú. Újezd u Vodňan**

Místo **Újezd**

Objednatel: **Město Vodňany**  
**nám. Svobody 18**  
**38901 Vodňany**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **IRO stavební s.r.o.**  
**Domoradice 303**  
**38101 Český Krumlov**

IČ: **26072912**

DIČ: **CZ26072912**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 780 665,59
PSV			0,00
MON			10 440,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 891 105,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 891 105,59</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>397 132,17</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **2 288 237,76** CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					1 891 105,59

## Položkový rozpočet

S:	Oprava vodní nádrže na p.č.25 k.ú. Újezd u Vodňan
O:	Újezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				262 726,78
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	35,00000		
2	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	150,00000		
3	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm 145*3*0,2	m3	87,00000		
				87,00000		
4	122703601R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa sediment:268,89*0,1039	m3	27,93767		
				27,93767		
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna 15-40 kPa sediment:268,89*0,1039	m3	27,93767		
				27,93767		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 sediment:268,89*0,1039 potrubí DN 250:6,5 potrubí DN 100:16*0,5*0,5	m3	38,43767		
				27,93767		
				6,50000		
				4,00000		
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m sediment:268,89*0,1039 pro základ opěrné zdi:0,4*1,0*84,02 potrubí DN 250:6,5 potrubí DN 100:16*0,5*0,5 drenáž:25*1,55*0,8	m3	103,04567		
				27,93767		
				33,60800		
				6,50000		
				4,00000		
				31,00000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sediment:268,89*0,1039 pro základ opěrné zdi:0,4*1,0*84,02 potrubí DN 250:6,5 potrubí DN 100:16*0,5*0,5 drenáž:25*1,55*0,8	m3	103,04567		
				27,93767		
				33,60800		
				6,50000		
				4,00000		
				31,00000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 sediment:268,89*0,1039 pro základ opěrné zdi:0,4*1,0*84,02 potrubí DN 250:6,5 potrubí DN 100:16*0,5*0,5 drenáž:25*1,55*0,8	m3	103,04567		
				27,93767		
				33,60800		
				6,50000		
				4,00000		
				31,00000		
10	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000		
11	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem 2/3 stávajícího dna:0,12*328,85*2/3	m3	26,30800		
				26,30800		
12	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem stávající betonová stěna:0,8*1,0*84,02	m3	67,21600		
				67,21600		
13	181050010RA0	Terénní modelace dna zdrže	m2	317,29000		
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	317,29000		
15	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 pro základ opěrné zdi:0,4*1,0*84,02	m3	33,60800		
				33,60800		
16	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 pro základ opěrné zdi:0,4*1,0*84,02	m3	33,60800		
				33,60800		

17	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m zdi zdrže:84,02*1,59	m2	133,59180 133,59180
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m zdi zdrže:84,02*1,59	m2	133,59180 133,59180
19	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ potrubí DN 250:1,0*10*2,15 drenáž:25*1,55*0,8	m3	52,50000 21,50000 31,00000
20	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 potrubí DN 250:1,0*10*2,15 drenáž:25*1,55*0,8	m3	52,50000 21,50000 31,00000
21	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopískem potrubí DN 250:1,0*0,55*7 -3,14*0,125*0,125*7	m3	3,50656 3,85000 -0,34344
22	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou potrubí DN 100:16*0,5*0,5 potrubí DN 250:1,0*10*1,5	m3	19,00000 4,00000 15,00000
23	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ potrubí DN 100:16*0,5*1	m3	8,00000 8,00000
24	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 potrubí DN 100:16*0,5*1	m3	8,00000 8,00000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání		
25	270210111R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 10 základ zdi:1,0*1,2*84,02 základ sjezdu:5,8*0,6*0,6	m3	102,91200 100,82400 2,08800
26	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm drenáž:0,8*1,55*25	m3	31,00000 31,00000
27	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože drenáž:25	m	25,00000 25,00000
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 drenáž:(1,55+1,55+0,8+0,8+0,8)*25	m2	137,50000 137,50000
29	286139922R	Trubka drenážní PE-HD DN 150, perforovaná, SN 8 drenáž:25	m	25,00000 25,00000
30	69370148R	Textilie bílá 200g/m2 š.4m drenáž:(1,55+1,55+0,8+0,8+0,8)*25*1,15	m2	158,12500 158,12500
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
31	327213233R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 15 zdi zdrže:0,75*84,02*1,59	m3	100,19385 100,19385
32	R 001	Výztužení severní strany zdi včetně betonu a, výztuže dle PD vyztužení severní strany zdi:0,2*34,84*2,79	m3	19,44072 19,44072
33	R 002	Kompletní dodávka a montáž požeráku včetně, příslušenství	kpl	1,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
34	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm sjezd:22,04 u požeráku:3,83	m2	25,87000 22,04000 3,83000
35	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 potrubí DN 250:1,0*0,3*3 potrubí DN 100:16*0,5*0,2 potrubí DN 300:1,3*1,0*0,3	m3	2,89000 0,90000 1,60000 0,39000
36	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm potrubí DN 250:1,0*0,1*7	m3	0,70000 0,70000
Díl: 5		Komunikace		
37	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	3,30600

		sjezd:22,04*0,15		3,30600
Díl:	8	Trubní vedení		
38	R 003	Šachty z betonu s monolitickým dnem dle, specifikace v PD	kus	3,00000
39	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300 potrubí DN 250:10 potrubí DN 300:1,3	m	11,30000 10,00000 1,30000
40	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 potrubí DN 250:0,55*1,0*3 -3,14*0,125*0,125*3 potrubí DN 100:16*0,5*0,3 -3,14*0,05*0,05*16 potrubí DN 300:1,3*1,0*0,3 -3,14*0,15*0,15*1,3	m3	4,07537 1,65000 -0,14719 2,40000 -0,12560 0,39000 -0,09185
41	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 potrubí DN 100:16	m	16,00000 16,00000
42	286142591R	Trubka kanalizač. SN 10 250x6000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,00000
Díl:	96	Bourání konstrukcí		
43	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého stávající betonová stěna:0,8*84,02*1,46 stávající požerák:0,6*4*0,2*2,4	m3	99,28736 98,13536 1,15200
44	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	10,00000
45	286142623R	Trubka kanalizač. SN 8 300x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
46	R 004	Vybourání stávajících šachet	ks	3,00000
47	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot stávající zdivo a dno:457,62 stávající požerák a potrubí:1,63	t	459,25000 457,62000 1,63000
48	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m stávající zdivo a dno:457,62 stávající požerák a potrubí:1,63	t	459,25000 457,62000 1,63000
49	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění stávající zdivo a dno:457,62 stávající požerák a potrubí:1,63	t	459,25000 457,62000 1,63000
50	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton stávající zdivo a dno:457,62 stávající požerák a potrubí:1,63	t	459,25000 457,62000 1,63000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
51	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	341,67000
Díl:	M46	Zemní práce při montážích		
52	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 145*3	m2	435,00000 435,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
53	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000
54	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000
55	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000
56	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000
57	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000
59	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000
61	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000

33

