

Stavební rozpočet

Název stavby:	Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Senohraby
Druh stavby:	chodník a vegetace	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Senohraby	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	203 865,00	203 865,00		7,11	
1		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	30,25	260,00	0,00	7 865,00	7 865,00	0,24	7,11	RTS II / 2009
2		112101137R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm, svah 1:2	kus	7,00	18 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
3		112201127R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:2	kus	7,00	10 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 732,80	14 732,80		0,00	
4		121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	22,32	290,00	0,00	6 472,80	6 472,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
5		120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem vjezdy	m3	2,36	3 500,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		18	Povrchové úpravy terénu				669,02	30 952,92	31 621,94		0,99	
6		181301112R00	Rozproštění ornice, tl.10-15 cm,	m2	131,06	20,00	0,00	2 621,20	2 621,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
7		183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	131,06	29,00	637,47	3 163,27	3 800,74	0,01	0,99	RTS II / 2015
8		183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	7,00	600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
9		184102136R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:1 včetně dod.	kus	7,00	3 000,00	31,55	20 968,45	21 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				14 638,90	2 463,90	17 102,80		43,50	
10		564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	67,60	103,00	5 932,57	1 030,23	6 962,80	0,33	22,55	RTS II / 2015
11		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	67,60	150,00	8 706,33	1 433,67	10 140,00	0,31	20,95	RTS II / 2015
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				16 606,61	12 461,39	29 068,00		12,51	
12		596215020R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	67,60	220,00	2 410,61	12 461,39	14 872,00	0,06	3,75	RTS II / 2015
13		59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	67,60	210,00	14 196,00	0,00	14 196,00	0,13	8,76	RTS II / 2015
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				37 440,20	9 849,80	47 290,00		28,90	
14		917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	60,50	450,00	21 850,59	5 374,41	27 225,00	0,22	13,11	RTS II / 2015
15		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	4,69	2 500,00	9 777,05	1 947,95	11 725,00	2,38	11,16	RTS II / 2015
16		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	17,50	200,00	2 725,14	774,86	3 500,00	0,12	2,06	RTS II / 2015
17		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,50	80,00	3 087,41	1 752,59	4 840,00	0,04	2,57	RTS II / 2015
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 815,20	1 815,20		11,44	
18		938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	45,38	40,00	0,00	1 815,20	1 815,20	0,25	11,44	RTS II / 2015
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	5 200,00	5 200,00		0,00	
19		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	104,00	50,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		S0	Přesuny sutí				0,00	1 702,50	1 702,50		0,00	
20		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,35	150,00	0,00	1 702,50	1 702,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
							Celkem:		352 398,24			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby	Objednatel:	Obec Senohraby
Druh stavby:	chodník a vegetace	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Senohraby	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60.5*0.5	30,25	RTS II / 2009
2		112101137R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm, svah 1:2	kus	7	7,00	RTS II / 2015
3		112201127R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:2	kus	7	7,00	RTS II / 2015
4		121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	46.5*2.4*0.2	22,32	RTS II / 2015
5		120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem vjezdy	m3	2.36	2,36	RTS II / 2015
6		181301112R00	Rozproštění ornice, tl.10-15 cm,	m2	2.17*46.5+20.1*1.5	131,06	RTS II / 2015
7		183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2		131,06	RTS II / 2015
8		183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus		7,00	RTS II / 2015
9		184102136R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:1 včetně dod.	kus	7	7,00	RTS II / 2015
10		564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25.8+41.8	67,60	RTS II / 2015
11		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	67.6	67,60	RTS II / 2015
12		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2		67,60	RTS II / 2015
13		59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	;ztratné 2%; 0	67,60	RTS II / 2015
14		917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	60.5	60,50	RTS II / 2015
15		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	(60.5+12.9+4.8)*0.2*0.3	4,69	RTS II / 2015
16		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	4.6+12.9	17,50	RTS II / 2015
17		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60.5	60,50	RTS II / 2015
18		938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	60.5*0.75	45,38	RTS II / 2015
19		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t		104,00	RTS II / 2015
20		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7.1+2.36*1.8	11,35	RTS II / 2015

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby	Objednatel:	Obec Senohraby	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	chodník a vegetace	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	45061319/
Lokalita:	Senohraby	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.	IČ/DIČ:	61677272
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	69 354,72	Skládkovné	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	276 141,02	Ostatní (GP.PD)	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		6 902,50						
ZRN celkem		352 398,24	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	352 398,24
Základ 21%	352 398,24	DPH 21%	74 003,63	Celkem včetně DPH	426 401,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: