

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Senohraby
Druh stavby:	silnice	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Senohraby	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 696,00	6 696,00		0,00	
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	16,74	400,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		13	Hloubené vykopávky				0,00	24 141,00	24 141,00		0,00	
2		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	18,57	1 300,00	0,00	24 141,00	24 141,00	0,00	0,00	RTS II / 2009
		16	Přemístění výkopku				0,00	5 887,50	5 887,50		0,00	
3		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	23,55	250,00	0,00	5 887,50	5 887,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	7 065,00	7 065,00		0,00	
4		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23,55	300,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		22	Piloty				567 698,47	394 931,53	962 630,00		22,31	
5		229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké do D 105 mm	m	34,10	2 700,00	51 531,02	40 538,98	92 070,00	0,08	2,73	RTS II / 2015
6		229942122R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m	248,00	3 400,00	499 053,27	344 146,73	843 200,00	0,08	18,80	RTS II / 2015
7		224361112R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10335	t	0,72	38 000,00	17 114,18	10 245,82	27 360,00	1,08	0,77	RTS II / 2015
		26	Vrty				80 604,68	337 783,72	418 388,40		0,47	
8		262041311R00	Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm 50%	m	142,60	170,00	0,00	24 242,00	24 242,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
9		262103372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1,40%	m	114,08	830,00	19 359,05	75 327,35	94 686,40	0,00	0,12	RTS II / 2015
10		262203372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.2,30%	m	85,56	1 400,00	24 492,01	95 291,99	119 784,00	0,00	0,14	RTS II / 2015
11		262303372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3, 30%	m	85,56	2 100,00	36 753,63	142 922,37	179 676,00	0,00	0,21	RTS II / 2015
		27	Základy				64 270,38	45 097,62	109 368,00		43,76	
12		274313211R00	Beton základových pasů prostý B 7,5	m3	16,74	3 200,00	48 079,81	5 488,19	53 568,00	2,48	41,58	RTS II / 2015
13		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	55,80	800,00	16 190,56	28 449,44	44 640,00	0,04	2,19	RTS II / 2015
14		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	55,80	200,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				103 167,44	211 172,56	314 340,00		19,93	
15		282611117R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak.,struskoportland.325	t	18,60	2 900,00	53 940,00	0,00	53 940,00	1,07	19,92	RTS II / 2015
16		282602112R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 2,0 MPa	hr	62,00	4 200,00	49 227,44	211 172,56	260 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
		38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				54 394,12	10 891,88	65 286,00		0,54	
17		389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg jen trubky	kg	544,05	120,00	54 394,12	10 891,88	65 286,00	0,00	0,54	RTS II / 2015
		762	Konstrukce tesařské				191 086,47	10 258,53	201 345,00		1,83	
18		762222141R00	Montáž zábradlí rovného se svistou výplní atyp.	m	46,50	230,00	436,47	10 258,53	10 695,00	0,00	0,16	RTS II / 2015
19		762222141VD	Zábradlí v.1, 1m na římse sv.výplň, uchycení kotvy.zink.	m	46,50	4 100,00	190 650,00	0,00	190 650,00	0,04	1,67	
		783	Nátěry				3 702,37	5 002,43	8 704,80		0,05	
20		783825120R00	Nátěr protichloridový penetrace+Sikagard	m2	55,80	156,00	3 702,37	5 002,43	8 704,80	0,00	0,05	RTS II / 2015
		87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	13 114,00	13 114,00		0,00	
21		871219113R00	Kladení dren. potrubí ,flex.PVC,s obsypem	m	83,00	158,00	0,00	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		H00	Běžné stavební práce				0,00	17 288,00	17 288,00		0,00	
22		998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	43,22	400,00	0,00	17 288,00	17 288,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 298,50	2 298,50		0,00	
23		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	45,97	50,00	0,00	2 298,50	2 298,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
							<b>Celkem:</b>		<b>2 156 552,20</b>			

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby</b>	Objednatel:	Obec Senohraby
Druh stavby:	silnice	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Senohraby	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	46.5*0.6*0.6	16,74	RTS II / 2015
2		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	0,3*0,4*60,5+15*1,5*0,4*0,5	18,57	RTS II / 2009
3		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	60.5*0.45*0.25	6,81	
4		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	46.5*0.6*0.6+6.81	23,55	RTS II / 2015
5		229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké do D 105 mm	m	16.74+6.81	23,55	RTS II / 2015
6		229942122R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m	0.55*62	34,10	RTS II / 2015
7		224361112R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10335	t	4*62	248,00	RTS II / 2015
8		262041311R00	Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm 50%	m	0.72173	0,72	RTS II / 2015
9		262103372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1,40%	m	62*4.6*0.5	142,60	RTS II / 2015
10		262203372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.2,30%	m	62*4.6*0.40	114,08	RTS II / 2015
11		262303372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3, 30%	m	62*4.6*0.3	85,56	RTS II / 2015
12		274313211R00	Beton základových pasů prostý B 7,5	m3	16.74	16,74	RTS II / 2015
13		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	0.6*46.5*2	55,80	RTS II / 2015
14		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0.6*46.5*2	55,80	RTS II / 2015
15		282611117R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak.,struskoportland.325	t	62*0.3	18,60	RTS II / 2015
16		282602112R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 2,0 MPa	hr	62*1.0	62,00	RTS II / 2015
17		389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg jen trubky	kg	62*0.45*19.5	544,05	RTS II / 2015
18		762222141R00	Montáž zábradlí rovného se svislou výplní atyp.	m	46.5	46,50	RTS II / 2015
19		783825120R00	Nátěr protichloridový penetrace+Sikagard	m2	1.2*46.5	55,80	RTS II / 2015
20		871219113R00	Kladení dren. potrubí ,flex.PVC,s obsypem	m	60,5+15*1,5	83,00	RTS II / 2015
21		998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	19.92+2.73+18.79+0.774+0.5	43,22	RTS II / 2015
22		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0.54+1.67+43.76	45,97	RTS II / 2015

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Statické zajištění silnice III/6031 Senohraby</b>	Objednatel:	Obec Senohraby	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	silnice	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	45061319/
Lokalita:	Senohraby	Zhotovitel:	TANNACO, a.s.	IČ/DIČ:	61677272
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	870 135,09	DIO	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	1 056 780,81	Silniční provoz	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	194 788,84	Skládkovné	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	15 260,96			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		19 586,50						
<b>ZRN celkem</b>		2 156 552,20	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	2 156 552,20
<b>Základ 21%</b>	2 156 552,20	<b>DPH 21%</b>	452 875,96	<b>Celkem včetně DPH</b>	2 609 428,16

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: