

Oprava volného bytu č. 33, V. Košáře 4

VZ č. 71/2019

Odběratel:	Příjemce:
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

Předmět zakázky:	
Část obce	Ostrava - Dubina
Ulice, č. pop./č. or.	V. Košáře 4/125
Číslo bytu	33
Velikost bytu	0+1

Technik

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00	550,00	2x revizní zpráva
2	1.12	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+1	1,00	600,00	2x revizní zpráva
3	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00	10 000,00	položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"
4	3.46	výměna vestavěné skříně dvoukřídlové – šíře 180 cm	ks	1,00	12 350,00	v PŘ - trojdílná o rozměrech 1,8x2,65x0,6 m, tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany 2 mm, zavírače dveří s měkkým dorazem - 1 část šatní, 2 části policové - dekor dřeva
5	3.69	výměna dveřního prahu – délka 80 cm	ks	1,00	220,00	mezi PŘ a PO, dřevěný - lak
6	3.77	výměna přechodových lišt – délka 60 cm	ks	1,00	180,00	KOU s WC - hliníková (v průchodu z KOU do WC)
7	3.86	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm	ks	1,00	3 260,00	z PŘ do PO vč. úpravy stávajících dveří do nové zárubně a detailu napojení stávajícího PVC v PO
8	3.118	výměna větracích mřížek	ks	2,00	360,00	2 ks k ventilátorům v KOU a WC
9	3.123	demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka	soubor	1,00	580,00	v KU - ES, digestoře a skřínky nad digestoři pro možnost provedení nových štukových omítek
10	4.1	stržení původního PVC	m2	3,50	157,50	PŘ - 2 vrstvy
11	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	3,50	577,50	PŘ
12	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	3,50	1 347,50	PŘ - dekor plovoucí podlahy - celoplošně podlepit
13	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	23,00	1 794,00	PŘ - 6 bm, PO - 17 bm (v PO po provedení nových štukových omítek)
14	4.15	překrytí podlah při opravách proti poškození	m2	26,00	390,00	v PO - stávajícího PVC
15	5.1	zhotovení nových štukových omítek	m2	79,50	14 707,50	PŘ a PO vč. stropů a.náležitě úpravy podkladu (např. perlinky do lepidla)
16	5.2	lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů	m2	4,00	1 120,00	
17	5.3	stržení tapet	m2	76,00	2 128,00	v PŘ (15 m2) a PO (61 m2) vč. stropů
18	5.4	škrábání stěn, stropů	m2	79,50	1 590,00	PŘ a PO vč. stropů
19	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	81,00	2 430,00	v PŘ a PO (vč. BJ nad KL) - otěruvzdorná
20	7.16	nátěr zárubní – šířka 80 cm	ks	1,00	250,00	mezi PŘ a PO - syntetika, bílý odstín
21	9.1	opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka	ks	1,00	250,00	v PO

22	9.24	demontáž bytových doplňků, viz poznámka	soubor	1,00	340,00	1 ks dřevěné desky a 1 ks garnýže nad oknem v PO vč. zednického zapravení
23	11.30	celkový úklid po opravách	0+1	1,00	450,00	
Cena celkem bez DPH					55 632,00	

Uvedte Vaši hodinovou sazbu:		/ hod
	Poznámky	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.	
3	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".	
4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplněte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.	

