

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0679/2018, číslo smlouvy zhotovitele 201821130013
uzavřené dne 11.5.2018, ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě pověření
dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 321/12/6/2019 ze dne
21.3.2019
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo transparentního účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město
zastoupena: [REDAKCE]
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 11.5.2018, SML/0679/2018, číslo smlouvy zhotovitele 201821130013, ve znění dodatku č. 1 a 2 se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH

13 847 820,72 Kč

sazba DPH je 15 %

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – krycí list oceněného soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novým krycím listem.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Přílohou č. 1 dodatku smlouvy č. 3 je nový krycí list oceněných soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 12. schůzi, konané dne 21.3.2019, usnesením č. 321/12/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 18. 04. 2019

Za objednatele:




Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora



V Přerově, dne: 18. 04. 2019

Za zhotovitele:



ROZPOČET

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou - Energetické opatření, Trávník 748/1, Přerov

Objekt:

Dům s pečovatelskou službou

Místo: Trávník 748/1, 750 11 Přerov

Datum: 03/2018

Zadavatel:

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
Dům s pečovatelskou službou							
1		Zemní práce				118 223,98	
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m (chodník + žlab)	m3	30,300	33,20	1 005,96	ÚRS 2016 II
		202*0,15		30,300			
2	122201101	Odkopávký a prokopávký nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (chodník + žlab)	m3	40,436	123,10	4 977,67	ÚRS 2016 II
		POD/01 8,038*9*0,38		27,490			
		POD/02 39,23*0,33		12,946			
3	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,400	27,30	1 102,92	ÚRS 2016 II
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,480	236,30	7 202,42	ÚRS 2016 II
		32,8*1,4*0,35		16,07			
		14,7*2,8*0,35		14,41			
5	131201109	Příplatek za lepitost	m3	15,240	19,90	303,28	ÚRS 2016 II
		30,48*0,5		15,24			
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,026	561,50	15 736,60	ÚRS 2016 II
		okapový chodník západ 55,3m					
		okapový chodník východ 33,8m					
		okapový chodník sever 14,7m					
		(55,3+33,8+14,7)*0,6*0,45					
				28,026			
7	132201109	Příplatek za lepitost	m3	14,013	159,40	2 233,67	ÚRS 2016 II

		28,026*0,5		14,013			
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním kolem objektu 111,58 pro chodníky 202	m2	313,580	20,80	6 522,46	ÚRS 2016 II
9	1627011	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku bez udání vzdálenosti	m3	98,906	287,80	28 465,15	NAB, CENA
		odkopávký 40,4		40,400			
		hloubení jam 30,48		30,480			
		hloubení rýh 28,026		28,026			
10	1627011	Vodorovné přemístění ornice bez udání vzdálenosti	m3	30,300	287,80	8 720,34	NAB, CENA
		30,3		30,300			
11	169	Poplatek za skládku výkopku	m3	98,906	357,30	35 339,11	NAB, CENA
		98,906		98,906			
12	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic ve dvoře 120	m2	159,000	41,60	6 614,40	ÚRS 2016 II
		před vstupem 19		19,000			
		betonový žlab ve dvoře 20		20,000			
2		Zakládání				464 516,23	
1	211511111	Výpiň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	11,480	1 390,30	15 960,64	ÚRS 2016 II
		182,8*(3,14*0,15*0,15-3,14*0,05*0,05)		11,480			
2	211971122	Zřízení opáštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	172,198	35,60	6 130,25	ÚRS 2016 II
		182,8*0,3*3,14		172,198			
3	SPC	Geotextilie 500g/m2	m2	189,417	45,60	8 637,42	NAB, CENA
		171,519*1,1		188,671			
4	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	182,800	217,30	39 722,44	NAB, CENA
		103,8+14,69*2+2,9*2*2+32,8+2,61*2		182,800			
5	SPC	Drenážní flexibilní trubka D=110mm	m	208,359	57,60	12 001,48	NAB, CENA
		140,69*1,1		154,759			
6	Z20	Mikropilota, trubka 78/6mm, celková délka 7m, vrt 150mm	ks	20,000	19 103,20	382 064,00	NAB, CENA
		11+9		20,000			
3		Svislé a kompletní konstrukce				418 788,17	
1	311321411	Nosná zeď ze žb tř. C 25/30 bez výztuže (statika Z1 a Z2)	m3	8,810	3 195,50	28 152,36	ÚRS 2016 II
		osa D' 15,92*1,45*0,15		3,463			
		osa D' 1,23*1,45*0,29		0,518			
		osa A' 32,8*0,9*0,15		4,428			

osa A' 1,62*0,9*0,275

2	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	111,690	335,20	37 438,49	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------------

osa D' 15,92*1,45*2

osa D' 1,23*1,45*2

osa A' 32,8*0,9*2

osa A' 1,62*0,9*25

3	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	111,690	126,10	14 084,11	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

111,69

4	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,407	27 439,30	38 607,10	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-------------

viz statika

1406,592*0,001

5	31199	Kotvení žb zdi ke stávajícímu základu (očistění, navrtání otvorů a osazení výztuže na chem.kotvy)	m	50,500	496,20	25 058,10	NAB.CENA
---	-------	---	---	--------	--------	-----------	----------

33*17,5

6	316	Betonová okapová korunka žb stěny	m	17,450	813,80	14 200,81	NAB.CENA
---	-----	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------

14,69*1,38*2

7	39001	Prodloužení lodžie svislé - viz ŽB Statika, očistění stávající k-ce, ošetření stávající konstrukce a výztuže, kotvení	m	328,150	1 769,50	580 661,43	NAB.CENA
---	-------	---	---	---------	----------	------------	----------

viz statika D.2.05.a

3,59*8+3,45*15+2,79*16+2,64*60+2,79*16

7A	39001	Prodloužení lodžie svislé - viz ŽB Statika, očistění stávající k-ce, ošetření stávající konstrukce a výztuže, kotvení	m	-328,150	1 769,50	-580 661,43	NAB.CENA
----	-------	---	---	----------	----------	-------------	----------

8	SPC	ŽB prefabrikát B30/37 (stěnový panel KS01, KSLO1, KSP01, KS02, KSLO2, KSP02)	m3	26,938	18 359,00	494 554,74	NAB.CENA
---	-----	--	----	--------	-----------	------------	----------

viz statika D.2.05.a

0,295*4*2+0,282*15+0,229*16*2+0,217*60

8A	SPC	ŽB prefabrikát B30/37 (stěnový panel KS01, KSLO1, KSP01, KS02, KSLO2, KSP02)	m3	-26,938	18 359,00	-494 554,74	NAB.CENA
----	-----	--	----	---------	-----------	-------------	----------

9	39002	Dobetonávka lodžiových panelů (statika DB1 250x200mm) včetně bednění, vč. trnů na chem.kotvu, bez výztuže	m	28,000	3 102,40	86 867,20	NAB.CENA
---	-------	---	---	--------	----------	-----------	----------

viz statika D.2.05.i

DB1 28

10	39003	Dobetonávka lodžiových panelů (statika DB2 150x100mm) včetně bednění, vč. trnů na chem.kotvu, bez výztuže	m	18,000	2 938,60	52 894,80	NAB.CENA
----	-------	---	---	--------	----------	-----------	----------

viz statika D.2.05.i

DB2 5*3,6

11	311361821	Výztuž nosných konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,200	38 802,10	7 760,42	ÚRS 2016 II
----	-----------	--	---	-------	-----------	----------	-------------

viz statika

199,536*0,001

0,200

12A	113106121	Zdivo z tvárníc Ytong tl. 300 mm	m2	24,440	1 376,60	33 644,10	ÚRS 2018 II
		západní strana 0,47*2,6*10		12,220			
		východní strana 0,47*2,6*10		12,220			
13A	113106121	Přizdivka z tvárníc Ytong tl. 150 mm	m2	88,360	906,30	80 080,67	ÚRS 2018 II
		západní strana 0,47*2,6*28+0,47*1,6*7		39,480			
		východní strana 0,47*2,6*40		48,880			
4		Vodorovné konstrukce				1 649 793,23	
1	499	Prodloužení lodžie vodorovné - viz ŽB Statika, očištění stávající k-ce, ošetření stávající konstrukce a vyčištění, kotvení	m	305,150	1 769,50	539 962,93	NAB. CENA
		viz statika D.2.05.a					
		3,59*85		305,150			
2	SPC	ŽB prefabrikát B30/37 (stropní deska D01)	m3	21,505	18 359,00	394 810,30	NAB. CENA
		viz statika D.2.05.a					
		0,253*85		21,505			
3A	001K	D+M ocelová nosní konstrukce vodorovných prvků	ks	170,000	4 206,00	715 020,00	NAB. CENA
5		Komunikace a plochy, oplocení				220 802,10	
1	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	189,000	95,00	17 955,00	ÚRS 2016 II
		189		189,000			
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	189,000	109,00	20 601,00	ÚRS 2016 II
		189		189,000			
3	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	147,000	181,60	26 695,20	ÚRS 2016 II
		147		147,000			
4	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	183,60	40 392,00	ÚRS 2016 II
		220		220,000			
5	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	52,000	97,10	5 049,20	ÚRS 2016 II
		52		52,000			
6	SPC	Dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	149,000	257,00	38 293,00	NAB. CENA
		147*1,01		148,470			
7	SPC	Obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	223,000	73,40	16 368,20	NAB. CENA
		220*1,01		222,200			
8	SPC	Žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm	kus	158,000	157,80	24 932,40	NAB. CENA
		52*3*1,01		157,560			
11	59903	Oplocení pozemku - vyspravení betonové zídky oplocení soklovou omítkou	m	69,000	406,90	28 076,10	NAB. CENA
		73-2*2		69,000			

12	59904	Oplocení pozenku - vybouření betonové zídky oplocení na úroveň terénu, zapravení	m	4,000	610,00	2 440,00	NAB, CENA
----	-------	--	---	-------	--------	----------	-----------

2-2

4,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 747 713,49

1	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm dle ZD/01	m2	703,800	615,30	433 048,14	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-------------

2,4*3,45*17*5

703,800

2	SPC	Minerální vlna tvrdá fasádní tl. 30mm dle ZD/01	m2	738,990	77,40	57 197,83	
---	-----	---	----	---------	-------	-----------	--

703,8*1,05

738,990

3	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm dle ZD/01	m2	1 132,580	501,20	567 649,10	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-------------

Západ 412,17

412,17

Východ 369,05

369,05

Sever 71,7

71,70

špalety oken 3,29*17*5

279,65

4	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm dle ZD/01	m2	38,390	514,10	19 736,30	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------

východ

5	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 200 mm dle ZD/03	m2	664,093	615,30	408 616,42	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-------------

Západ 224,75

224,750

Východ 192,15

192,150

Sever 177,962

177,962

Jih 69,231

69,231

5C	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 200 mm dle ZD/03	m2	94,907	615,30	58 396,28	ÚRS 2016 II
6	SPC	Minerální vlna tvrdá fasádní tl. 30mm dle ZD/01	m2	1 189,209	77,40	92 044,78	NAB, CENA

1132,58*1,05

1 189,209

7	SPC	Minerální vlna tvrdá fasádní tl. 60mm dle ZD/01	m2	40,310	153,80	6 199,68	NAB, CENA
---	-----	---	----	--------	--------	----------	-----------

38,39*1,05

40,310

8	SPC	Minerální vlna tvrdá fasádní tl. 260mm dle ZD/03	m2	697,295	665,90	464 328,74	NAB, CENA
---	-----	--	----	---------	--------	------------	-----------

664,09*1,05

697,295

8A	SPC	Minerální vlna tvrdá fasádní tl. 260mm dle ZD/03	m2	99,652	665,90	66 358,27	NAB, CENA
9	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	65,040	494,20	32 142,77	ÚRS 2016 II

(32,8*2+7,3+0,5+3+0,5+2,7+0,9+3,5+0,9)*0,8

65,040

10	SPC	Extrudovaný polystyren XPS tl.100mm dle ZD/02	m2	68,292	510,10	34 835,75	NAB, CENA
----	-----	---	----	--------	--------	-----------	-----------

65,04*1,05

68,292

11	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	215,060	87,50	18 817,75	ÚRS 2016 II
		Západ 87,24		87,240			
		Východ 91,5		91,500			
		Sever 31,62		31,620			
		Jih 4,7		4,700			
12	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 247,640	50,60	113 730,58	ÚRS 2016 II
		rohové lišty		58,920			
		rohů 14,73*4		673,250			
		špalety oken (2,25+2,45*2)*17*5+(1,65+2,45*2)*2*5		33,020			
		Z/02 33,02		809,200			
		Z/03 (3,39+2,56)*2*68		673,250			
		APU lišty (2,25+2,45*2)*17*5+(1,65+2,45*2)*2*5	m	236,566	94,30	22 308,17	NAB, CENA
13	SPC	Zakládací soklová hliníková lišta	m	236,566	94,30	22 308,17	NAB, CENA
		215,06*1,1		236,566			
14	SPC	Rohová lišta, okapní lišta	m	1 731,136	15,70	27 178,84	NAB, CENA
		(58,29+673,25+33,02+809,2)*1,1		1 731,136			
15	SPC	APU lišty	m	747,175	21,80	16 288,42	NAB, CENA
		679,25*1,1		747,175			
16	622511101	Tenkovrstvá mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn dle ZD/02	m2	9,030	575,60	5 197,67	ÚRS 2016 II
		(14,4+7,3+0,5+3+0,5+2,7+0,9+3,5+0,9)*0,3		9,030			
17	622521011	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn dle ZD/01	m2	2 576,660	226,20	582 840,49	ÚRS 2016 II
		KZ5 podhledy ložičí 703,8		703,800			
		KZ5 tl. 30mm 1132,58		1 132,580			
		KZ5 tl. 60mm 38,39		38,390			
		KZ5 tl. 260mm 664,09		664,090			
		výtah šachta na střeše 37,8		37,800			
17C	622521011	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn dle ZD/01	m2	94,907	226,20	21 467,96	ÚRS 2016 II
18	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	2 585,690	121,10	313 127,06	ÚRS 2016 II
		KZ5 podhledy ložičí 703,8		703,800			
		KZ5 tl. 30mm 1132,58		1 132,580			
		KZ5 tl. 60mm 38,39		38,390			
		KZ5 tl. 260mm 664,09		664,090			
		výtah šachta na střeše 37,8		37,800			
		mozaiková omítka 9,03		9,030			
18C	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	94,907	121,10	11 493,24	ÚRS 2016 II

19	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 585,690	46,90	121 268,86	ÚRS 2016 II
				2 585,69			
19C	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	94,907	46,90	4 451,14	ÚRS 2016 II
20	637111113	Okapový chodník ze šteřkopišky tl 200 mm s udusáním	m2	51,900	167,00	8 667,30	ÚRS 2016 II
				51,900			
21	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	51,900	370,50	19 228,95	ÚRS 2016 II
				103,8*0,5			
22	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	103,800	315,80	32 780,04	ÚRS 2016 II
				103,8			
23	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,618	3 602,30	13 033,12	ÚRS 2016 II
				POD/01 72,35*0,05			
24	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,235	3 413,80	24 698,84	ÚRS 2016 II
				POD/01 72,35*0,1			
25	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,618	227,90	824,54	ÚRS 2016 II
				3,618			
26	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,235	113,90	824,07	ÚRS 2016 II
				7,235			
27	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	1,476	27 439,30	40 500,41	ÚRS 2016 II
				POD/01 Z x svař.sítě 100/100/5 3,08*2*1,45*0,001*72,35			
				POD/01 svař.sítě 100/100/8 7,9*1,45*0,001*72,35			
28	635111242	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	10,853	1 399,30	15 186,60	ÚRS 2016 II
				POD/01 72,35*0,15			
29	639	Spádová vrstva tl. min.20mm (viz POD/03)	m2	363,630	116,40	42 326,53	NAB.CENA
				363,63			
30	636	Betová dlažba 300x300x40mm do pískového lože (viz POD/02)	m2	39,230	450,50	17 673,12	NAB.CENA
				39,23			
31	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťněním	m3	5,885	1 404,20	8 263,72	ÚRS 2016 II
				POD/02 39,23*0,15			
32	635111243	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhuťněním	m3	3,923	1 468,70	5 761,71	ÚRS 2016 II
				POD/02 39,23*0,11			
33	636	Vyspravení stávající dlažby u vstupu (viz POD/04)	m2	5,500	595,40	3 274,70	NAB.CENA
				5,5			
34	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	528,000	30,20	15 945,60	ÚRS 2016 II
				2,25*2,45*17*5			
				1,65*2,45*1*5			
				468,563			
				20,213			

3,2*2,45*1*5
Ostatní konstrukce a práce

39,200

729 758, 10

1	941111222	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 450,170	54,10	78 454,20	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	-------------

východ 35,7*14,73
západ 35,7*14,73
jih 7,3*14,73
sever 19,75*14,73

2	941111222	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	87 010,200	1,10	95 711,22	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----------------	------------	------	-----------	-------------

1450,17*60

87 010,200

3	941111822	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 450,170	32,60	47 275,54	ÚRS 2016 II
4	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 450,170	13,60	19 722,31	ÚRS 2016 II

1450,170

1 450,170

5	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	87 010,200	0,40	34 804,08	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----------------	------------	------	-----------	-------------

1450,17*60

87 010,200

6	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 450,170	9,10	13 196,55	ÚRS 2016 II
7	944711113	Montáž zachytivé sítě š do 2,5 m	m	6,000	118,20	709,20	ÚRS 2016 II

nad vstupem 6

6,000

8	944711213	Příplatek k zachytivé sítě š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	3,00	1 080,00	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	---	---------	------	----------	-------------

6*60

360,000

9	944711813	Demontáž zachytivé sítě š do 2,5 m	m	6,000	73,10	438,60	ÚRS 2016 II
---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------------

6

6,000

10	950	Demontáž a zpětná montáž okenní mříže	ks	3,000	2 220,00	6 660,00	NAB, CENA
----	-----	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	-----------

3

3,000

11	950	Úprava podkladní betonové konstrukce (viz POD/03 - odstranění nesoudržných částí, vyplnění a sanace prohlubní, protikorozní tekutá cementová ochranná malta armatur)	m ²	363,630	179,10	65 126,13	NAB, CENA
----	-----	--	----------------	---------	--------	-----------	-----------

POD/03 1,55*3,45*17*4

363,630

12	950	Zapravení špalet vč.malby po osazení plastových oken a dveří O/01 a D/01	m	41,000	200,00	8 200,00	NAB, CENA
----	-----	--	---	--------	--------	----------	-----------

(2,45*1,65)*2*5

41,000

13	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavy při výšce podlaží do 4 m	m ²	480,710	71,50	34 370,77	ÚRS 2016 II
----	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	-------------

POD/01 8,038*9
POD/02 39,23
POD/03 363,63
POD/04 5,50

72,350
39,230
363,630
5,500

14	OST/01	Demontáž, překotvení a zpětná montáž hromosvodu, revizebleskosvodu délka 3*15m, počet kotev 3*5ks	kpl	1,000	31 240,10	NAB. CENA
----	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

1

1,000

15	OST/02	Dvířka na elektrický rozvaděč, ocelová 1000x750mm	ks	1,000	2 940,40	NAB. CENA
----	--------	---	----	-------	----------	-----------

1

1,000

16	OST/03	Čistící zóna exteriérová 600x400mm	ks	2,000	2 487,50	NAB. CENA
----	--------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------

2

2,000

17	OST/04	Stojan na kolo ocelový, dle výběru investora	ks	1,000	5 970,00	NAB. CENA
----	--------	--	----	-------	----------	-----------

1

1,000

18	OST/05	Dvířka krabic slaboproudu 400x500mm	ks	1,000	1 755,50	NAB. CENA
----	--------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

1

1,000

19	990	Výtažné zkoušky kotev	kpl	1,000	1 984,80	NAB. CENA
----	-----	-----------------------	-----	-------	----------	-----------

1

1,000

20	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	443,968	694,70	308 424,57	ÚRS 2016 II
----	-----------	---	---	---------	--------	------------	-------------

20A	002K	D+M Trubka pro roryse a netopýry (Tabulka prvků - OST/06)	ks	10,000	345,00	3 450,00	NAB. CENA
-----	------	---	----	--------	--------	----------	-----------

21A	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-53,860	694,70	-37 416,54	ÚRS 2016 II
-----	-----------	---	---	---------	--------	------------	-------------

20C	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,987	694,70	685,67	ÚRS 2016 II
-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------

97

Bourání

270 311,79

1	970	Demontáž plastových oken a dveří	m2	20,210	287,80	5 816,44	NAB. CENA
---	-----	----------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------

1,65*2,45*6

2	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	9,000	1 919,80	17 278,20	ÚRS 2016 II
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-------------

osa D' 15,9*1,5*0,15

osa D' 15,9*1,5*0,15

osa D' 1,25*1,5*0,3

0,563

osa A' 32,8*0,9*0,15

4,428

osa A' 1,6*0,9*0,3

0,432

2B	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	0,267	1 919,80	512,59	ÚRS 2016 II
----	-----------	--	----	-------	----------	--------	-------------

0,26*0,25*4,1

0,267

3	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trány	m3	4,000	3 195,50	12 782,00	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	-------------

střecha nad vstupem 4,68*5,89*0,145

4,000

4	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč. osekání soklíků	m2	363,630	52,30	19 017,85	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------------

POD/03 1,55*3,45*68

363,630

5	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	11,157	2 242,80	25 022,92	ÚRS 2016 II
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------------

POD/01 8,038*9*0,1

7,234

POD/02 39,23*0,1								3,923	
6	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	111,572	102,30	11 413,82	ÚRS 2016 II		
POD/01 8,038*9				72,342					
POD/02 39,23				39,230					
7	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	49,493	96,50	4 776,07	ÚRS 2016 II		
východ 32,8*0,8				26,240					
západ 14,69*1,15				16,894					
jih 1,43*0,8+1,77*01,15				3,180					
sever 1,43*0,8+1,77*01,15				3,180					
8	979	Demontáž svodů	m	58,400	40,50	2 365,20	NAB, CENA		
14,6*4				58,400					
9	979	Demontáž okenních parapetů	m	114,450	53,70	6 145,97	NAB, CENA		
1,18*79+2,19*7+1,62*3+1,04				114,450					
10	979	Demontáž oplechování	m	29,200	70,50	2 058,60	NAB, CENA		
+14,6*2				29,200					
11	979	Demontáž oplechování atiky	m	120,300	97,30	11 705,19	NAB, CENA		
32,8*2+17,75*2+4*2+5,6*2				120,300					
12	979	Demontáž střešních žlabů	m	65,600	52,00	3 411,20	NAB, CENA		
32,8*2				65,600					
13	979	Demontáž oplechování lodžii	m	248,400	70,50	17 512,20	NAB, CENA		
3,45*18*4				248,400					
14	979	Demontáž oplechování lodžii 5.np	m2	62,900	104,20	6 554,18	NAB, CENA		
3,7*17				62,900					
15	997013114	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	86,327	605,30	52 253,73	ÚRS 2016 II		
86,237				86,237					
15B	997013114	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,587	605,30	355,31	ÚRS 2016 II		
16	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	86,327	293,10	25 302,44	ÚRS 2016 II		
86,237				86,237					
16B	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,587	293,10	172,05	ÚRS 2016 II		
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	776,943	9,00	6 992,49	ÚRS 2016 II		
86,327*9				776,943					
17B	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,283	9,00	47,55	ÚRS 2016 II		
18	997901	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	86,327	446,60	38 553,64	NAB, CENA		

86,237

86,237

188	997901	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,587	446,60	262,15	NAB.CENA
308 036,70							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
1	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	66,600	115,40	7 685,64	ÚRS 2016 II
133,2*0,5							
2	SPC	Nopová folie	m2	73,260	119,40	8 747,24	NAB.CENA
66,6*1,1							
3	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	133,200	109,50	14 585,40	ÚRS 2016 II
133,2							
4	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	435,980	9,80	4 272,60	ÚRS 2016 II
POD/01 8,038*9							
POD/03 1,55*3,45*68							
5	SPC	Nátěr penetrační	t	0,109	52 337,00	5 704,73	NAB.CENA
435,98*0,00025							
0,109							
6	7111131	Izolace proti zemní vlhkosti pružnou dvousložkovou cementovou stěrkou vč.bandáže a výztužné síťoviny, vč.penetrace (viz POD/01 a 03)	m2	492,949	333,30	164 299,90	NAB.CENA
vodorovná 435,98							
sokl 379,79*0,15							
7	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAI	m2	435,980	85,60	37 319,89	ÚRS 2016 II
435,98							
8	SPC	Asfaltový pás hydroizolační	m2	501,377	124,40	62 371,30	NAB.CENA
435,98*1,15							
501,377							
	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě v objektech v do 18 m	%	1,000	3 050,00	3 050,00	NAB.CENA
713 Izolace tepelné							
1	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	435,980	34,70	15 128,51	ÚRS 2016 II
72,35+363,63							
435,980							
2	SPC	Dodávka tepelné izolace PUR tl.40mm	m2	79,585	135,00	10 743,98	NAB.CENA
72,35*1,1							
79,585							
3	SPC	Dodávka tepelné izolace XPS tl.30mm	m2	399,993	155,00	61 998,92	NAB.CENA
363,63*1,1							
399,993							
4	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 18 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	NAB.CENA
763 Konstrukce suché výstavby							
1	76319	SDK přepážka mezi ložními, 2x opláštěná, izolace 40mm	m2	19,970	845,80	16 890,63	NAB.CENA
0,96*2,6*8							
19,97							
2	998763203	Přesun hmot procentní pro konstrukce suché výstavbyv objektech v do 18 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	NAB.CENA

18 390,63

764 Konstrukce klempířské		428 684,84				
1	764 KL/01	Oplechování parapetu poplatovaný plech 1180x390mm	ks	79,000	636,10	NAB. CENA
		79	79,000			
2	764 KL/02	Oplechování parapetu poplatovaný plech 2190x390mm	ks	7,000	1 180,90	NAB. CENA
		7	7,000			
3	764 KL/03	Oplechování parapetu poplatovaný plech 1620x450mm	ks	3,000	1 059,90	NAB. CENA
		3	3,000			
4	764 KL/04	Plechový okap a svod z příštíšky u vstupu Tlžn	kpl	1,000	8 643,60	NAB. CENA
		1	1,000			
5	766 KL/05	Oplechování atiky Tlžn r.š. 910mm	m	105,000	1 220,60	NAB. CENA
		1	1,000			
6	766 KL/06	Oplechování parapetu okna a nadpraží Tlžn cca 1990x1250mm	ks	1,000	4 019,10	NAB. CENA
		1	1,000			
7	767 KL/07	Oplechování lodžie Tlžn cca 32900x1300mm	ks	1,000	65 993,30	NAB. CENA
		1	1,000			
8	767 KL/08	Oplechování lodžie Tlžn cca 29400x1300mm	ks	1,000	58 748,90	NAB. CENA
		1	1,000			
9	768 KL/09	Oplechování lodžie Tlžn cca 3700x650mm	ks	1,000	3 820,70	NAB. CENA
		1	1,000			
10	768 KL/10	Plechový okap a svod z lodžie Tlžn	ks	1,000	71 664,70	NAB. CENA
		1	1,000			
11	769 KL/11	Oplechování parapetu poplatovaný plech 1040x390mm	ks	1,000	560,70	NAB. CENA
		1	1,000			
12	769 KL/12	Oplechování styku budovy se sousedním objektem Tlžn 200x200mm	m	30,000	597,40	NAB. CENA
		15*2	30,000			
13	770 KL/13	Oplechování lodžie Tlžn r.š. 320mm	m	5,650	567,60	NAB. CENA
		1	1,000			
14	998764203	Přesun hmot. procentní pro klempířské konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	4 244,00	NAB. CENA
		766 Konstrukce truhlářské	129 258,40			
1	766 T/01	Dřevěná podložka pro oplechování atiky	m	105,000	198,50	NAB. CENA
		105	105,000			
2	766 O/01	Plastové okno 1650/2450mm	ks	4,000	17 983,00	NAB. CENA
		4	4,000			
3	766 D/01	Plastové dveře vstupní 1650/2450mm	ks	1,000	35 203,90	NAB. CENA
		1	1,000			

4	998766203	Přesun hmot procentní pro truhlářské konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	1 280,00	1 280,00	NAB. CENA
767 Konstrukce zámečnické							
1	767 Z/01	Ocelová konstrukce vstupního přístřešku vč. nátěru	kg	1 798,000	94,30	169 551,40	NAB. CENA
				871,000			
				495,000			
				432,000			
1B	767 Z/01	Ocelová konstrukce vstupního přístřešku vč. nátěru	kg	51,968	94,30	4 900,58	NAB. CENA
				51,968			
2	767 Z/02	AL prosklené zastřešení (např. Schueco CW50)	m2	102,330	10 276,20	1 051 563,55	NAB. CENA
				97,970			
				4,360			
3	767 Z/03	Zábradlí lodžii hliníkové (např. Alumistr) vč. posuvných skel, 3390x2560mm	ks	68,000	32 529,60	2 212 012,80	NAB. CENA
				68,000			
4	767 Z/04	Zábradlí lodžii hliníkové (např. Alumistr) vč. posuvných skel, 3225x2560mm	ks	4,000	31 936,20	127 744,80	NAB. CENA
				4,000			
5	767 Z/05	Oplocení ocelové v. 1120mm, vč. 2ks odnímatelných modulů v. 1700mm, vč. kotvení a nátěru	m	73,000	3 165,70	231 096,10	NAB. CENA
				73,000			
5B	767 Z/05	Oplocení ocelové v. 1120mm, vč. 2ks odnímatelných modulů v. 1700mm, vč. kotvení a nátěru	m	4,100	3 165,70	12 979,37	NAB. CENA
6	767 Z/06	Zasklení přístřešku do hliníkových rámtů	m2	22,850	12 967,30	296 302,81	NAB. CENA
				22,849			
6B	767 Z/06	Zasklení přístřešku do hliníkových rámtů	m2	4,500	12 967,30	58 352,85	NAB. CENA
				4,500			
7	767 Z/07	Reklamní nápis "DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU TRÁVNÍK I", provedení nerez písmena v. 300mm	kpl	1,000	123 199,10	123 199,10	NAB. CENA
				1,000			
8	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	43 321,00	43 321,00	NAB. CENA
9	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výtluž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem, počet kotev 4ks/m², délka kotev 300 mm, tj. na m² - 1,20 bm, 1048 ks kotev heřfíř průměr 8mm - rozteč 500 mm, celková délka kotev 315 bm	bm	315,000	383,00	120 645,00	NAB. CENA
10A	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	54,000	97,20	5 248,80	ÚRS 2018 II
11A	56245648	mřížka větrací kruhová do 100 mm se síťovinou	kus	54,000	39,70	2 143,80	ÚRS 2018 II
8A	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	73,93	73,93	NAB. CENA
8B	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 18 m	%	1,000	762,33	762,33	NAB. CENA

771

Podlahy z dlaždic

384 255,17

1	7715	Montáž keramické dlažby do flexibilního lepidla	m2	435,980	446,60	194 708,67	NAB. CENA
				72,350			
				363,630			
2	7714	Montáž soklu keramické dlažby	m	379,790	80,40	30 535,12	NAB. CENA
				83,988			
				295,800			
3	SPC	Dodávka keramické mrazuvzdorné slinuté dlažby (R10, POD/01 a 03)	m2	521,355	297,70	155 207,38	NAB. CENA
				479,578			
				41,777			
4	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 18 m	%	1,000	3 804,00	3 804,00	NAB. CENA
						2 786,68	
1	783	Náter zábradlí u vstupu vč. očištění a odstranění starého nátěru	m	5,200	535,90	2 786,68	NAB. CENA
				5,200			
						2 971,54	
1	784	Malba z malířských směsí sádkartonových konstrukcí	m2	39,940	74,40	2 971,54	NAB. CENA
				39,94			
						404 260,05	
1	VRN	Vedlejší náklady, zařízení staveniště	%	3,000	134 753,35	404 260,05	NAB. CENA