

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet PDPS	Počet RDS	Rozdíl	Celková cena v Kč PDPS	Celková cena v Kč RDS
A		Venkovní kabelové rýhy a instalace						166 680,-	262 655,-
A.001	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km		2	2	0	0	0,-
A.002	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m		650	600	-50	0	0,-
A.003	460200063	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m		200	0	-200	0	0,-
A.004	460150553	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 95 cm, v hornině tř 3	m		0	170	170	0	0,-
A.005	460150523	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m		0	255	255	0	0,-
A.006	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 60 cm	m		850	850	0	0	0,-
A.007	xME01	Dem+mont. chodník asfaltový, kryt nad výkopem	m2		55	55	0	0	0,-
A.008	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3		102	270	168	0	0,-
A.009	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovňání povrchu</i>	m		650	600	-50	0	0,-
A.010	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovňání povrchu</i>	m		200	0	-200	0	0,-
A.011	460650054	PODKLAD. VRSTVA 60CM-STERKODRT FR.0-63	m2		0	102	102	0	0,-
A.012	460560553	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 95 cm, ze sypaniny max. zrno d63 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení do vrstev a urovňání povrchu</i>	m		0	170	170	0	0,-
A.013	460560503	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovňání povrchu</i>	m		0	255	255	0	0,-
A.014	181151311	Pláštní úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do	m2		850	680	-170	0	0,-
A.015		Hutnicí zkoušky	ks		0	7	7	0	0,-
A.016	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t		122	290	168	0	0,-
A.017	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost nad 1 km. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (20*G13)</i>	t		3 264	8 650	5 386	0	0,-
A.018	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		102	270	168	0	0,-
A.019	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t		163	432	269	0	0,-
A.020	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>dem. + odpad vzniklý při výstavbě</i>	t		15	15	0	0	0,-
A.021	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) odpad vzniklý při výstavbě	t		5	5	0	0	0,-
A.022	345713610	HDPE 50, chránička optického vedení	m		3 150	0	-3 150	0	0,-
A.023	xME02	Spojka trubky HDPE 50mm Plasson	ks		30	0	-30	0	0,-
A.024	220182005	HDPE 40, chránička optického vedení	m		0	2 000	2 000	0	0,-
A.025	10.155.527	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks		0	30	30	0	0,-
A.026	1479158	MIKROTRUBICKA PE 14/10 ZELENA -Svazek DuraMulti DB 7x14/10 mm	m		0	550	550	0	0,-
A.027	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	ks		0	28	28	0	0,-
A.028	1561566	SPOJKA MIKROTRUBICKY 14/10 MM PRIMA	ks		0	28	28	0	0,-
A.029	460510064	Kopoflex 75	m		0	220	220	0	0,-
A.030	13904	Trubka PE 160x9,1mm Včetně svárů trubek	m		0	610	610	0	0,-
A.031	xME03	Kabel optický LT MiDia 144 vl. AW	m		900	650	-250	0	0,-
A.032	xME04	Spojka optická FIST-GCO2-BC6-144, pro 144 svárů, hrncová včetně těsnících manžet pro OK	ks		5	5	0	0	0,-
A.033	xME05	Podružný elektromerový rozvaděč, včetně osazení a instalace	ks		1	1	0	0	0,-
A.034	xME06	Venkovní datový rozvaděč pro kamerový systém, včetně osazení a instalace, skřín THALLASSA S59323 1000x750x320 IP 54, sokl 750x320x900 PRO PLAZ(T), panel montážní 1000x750 THALLASA PLA plyný, dno kabelové PLA 750x320	ks		1	2	1	0	0,-
A.035		Univerzální skřín Aria 54 500x400x230mm IP 66, včetně příslušenství a montáže	ks		0	11	11	0	0,-
A.036	xME07	Stranová přeložka datového rozvaděče u SZ rampy	ks		1	0	-1	0	0,-
A.037	xME08	CYKY 3x2,5	m		150	150	0	0	0,-
A.038	xME09	CYKY 3x4	m		300	300	0	0	0,-
A.039	345731030	přístupová komora Poly-Vault typ 2424-760 800x795x760 mm	ks		6	6	0	0	0,-
A.040	345731060	víko komory Poly-Vault typ 2424 HDPE	ks		6	6	0	0	0,-
A.041	xME10	Výkop jámy pro kabelovou komoru v zemině třídy 3	m3		6	6	0	0	0,-
A.042	xME11	Drenáž, odvodnění kabelové komory	m		6	6	0	0	0,-
A.043	xME12	Demontáž stávajících kamer	ks		11	11	0	0	0,-
A.044	220182022	Uložení PE trubky do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m		0	550	550	0	0,-
A.045	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m		3 150	0	-3 150	0	0,-
A.046	220182022	Uložení DuraMulti DB 7x14/10 mm pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m		0	550	550	0	0,-
A.047	xME17	Provizorní převěšení stávajícího optického vedení	m		600	0	-600	0	0,-
A.048	xME18	Demontáž provizorní trasy po realizaci nových páteřního vedení	m		600	500	-100	0	0,-
A.049		Dodávka a instalace nové provizorní trasy, včetně příslušenství a dopravy	m		0	500	500	0	0,-
A.050	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	ks		30	0	-30	0	0,-
A.051	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km		3	3	0	0	0,-
A.052	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky	ks		1	1	0	0	0,-
A.053	220182028	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky pro každý metr přes 2,0 km	m		950	1 000	50	0	0,-
A.054	141721113	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m		350	0	-350	0	0,-
A.055	xME13	Fólie výstražná 220mm PE oranžová (balení po 100m)	ks		8	8	0	0	0,-
A.056	xME14	Fólie výstražná 330mm PE oranžová (balení po 100m)	ks		8	8	0	0	0,-
A.057							0	0	0,-
A.058	xME15	Instalační materiál	ks		1	1	0	0	0,-
A.059	xME16	Instalace kabely CYKY do chráničky HDPE	m		450	0	-450	0	0,-
A.060	741122121	Instalace kabely CYKY do chráničky KOPOFLEX	m		0	450	450	0	0,-
A.061	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m		900	650	-250	0	0,-
A.062	220182111	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení	vl		144	144	0	0	0,-
A.063	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt		1	1	0	0	0,-
A.064	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - revize	h		8	8	0	0	0,-
A.065	220182301	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči/spojce (svár+montáž)	vl		48	48	0	0	0,-
A.066	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků 3,6% z dodávky	kplt		1	1	0	0	0,-
A.067	xME17	PPV 1% (podružné pracovní výkony)	kplt		1	1	0	0	0,-
A.068	460510204	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů do 20x20 cm	m		0	385	385	0	0,-