

cenová nabídka

Výmalba prostorů, výměna podlah.krytin, oprava soc.zařízení a související stavební opravy - SO 070 /Administrativní budova, Poliklinika/, kas.P.Holého Tábor, CE 02-21-02

Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Opravy maleb, omítek se provedou v 1.NP až 4.NP - míst.č.129, 136, 145, 148, 228, 243, 231 - celé místnosti, míst.č.309, 416, 435, 436 - plocha do 1m2				
Oprava vnitřních omítek, očištění, penetrace, jádro, štuk, zazdívká prostupů obvodových zdí	m2	6		
Oškrábání, izolace proteklia (např. nitrocelulózové barvy)	m2	4		
Akrylátová vlasečnice a trhlín v omítkách (proškrábnutí drážky, vyplnění akrylátemu pšádrování, přebroušení, šádrování otvorů)	m	30,4		
Akrylátová penetrace maleb	m2	496		
Malba HET Klasik dvojnásobná bílá (přidání protiplišňového přípravku Fungisan do malby)	m2	496		
Zakrytí a oblepení interiéru a exteriéru (zakrytí podlah, úklid, předmětný prostor dát do původního stavu)	m2	160		
Opravy podlahových krytin v 1.NP až 4.NP				
Dodávka zátěžového PVC (homogenní) - míst.č.129,lf.zátěže 34/43, tl.min.2mm, komerční prostředí - např.Tarket, Polyflor, Armstrong	m2	25,3		
Demonáž, montáž zátěžového PVC (sejmuti podlahních vrstev, obroušení starého lepidla, vysátí mechanických částic, penetrace, stěrka 100%, lepení pasy, svařování vč.dodávek a likvidace, míst.č.129)	m2	22		
Demonáž, dodávka a lepení podlahových soklíků (měkčené PVC včetně dodávky do v=90mm)	m	30		
Penetrace savého podkladu (disperze pod stěrku)	m2	25,3		
Prvotní ošetření podlah.krytiny po pokládce	m2	25,3		
Dodávka zátěžového smyčkového koberce (např. FORTESSE, TECHNO) - fixovaného, min.gramáž 750g/m2, celková hmotnost 1890g/m2, 2100g/m2, vysoká zátěž - židle s pojezdovými kolečky	m2	166,75		
Demonáž stávající podlahové krytiny	m2	145,3		
Montáž - lepení textilních pásů /fixovaného, min.gramáž 750g/m2, celková hmotnost 1890g/m2, 2100g/m2	m2	145,3		
Vyrovnaní podlah - stěrka (ošetření podkladu - odstranění nečisto, nanesených lepidel, oprava podkladu, stěrka 100%)	m2	145,3		
Penetrace savého podkladu	m2	145,3		
Demonáž, D+M podlahových soklíků (z kobercových pásů v=5cm na lištu, včetně dodávky a osazení lišty)	m	148		
Demonáž, D+M dubových prahů (d=80-90cm, š.10cm vč.nátěru)	ks	8		
Opravy plastových oken, žaluzií v 1.NP až 4.NP				
Servis plastových oken - promazání kování, seřízení oken v kování, zvýšení přtlaku rámu na křídla, přitažení uvolněných součástí oken	ks	136		
Plastová okna - výměna poškozených ovládacích silonových lanek žaluzie	ks	10		
Ostatní stavební opravy, zdravotníka				
Oprava oboustranně prasklého zdiva u ocel.zárubně - zhotovení správy, vyčištění, kotvení ocel.zárubně do zdiva, zednické zapravení, jádro, štuk - míst.č.416	kpl	1		
Syntetický nátěr ocel.zárubně (obroušení, oprášení, odmaštění, 2x základ, 2x email-barevné řešení určí objednatel 80/197 - 1ks) -míst.č.416	ks	1		
Demonáž, D=M ovládací deska WC Gebertl, Sigma01 bílá, 3.NP a 4.NP	ks	8		
Demonáž, D=M baterie dřezová 150, lékařská páka	ks	1		
Přesun hmot	kpl	1		
Likvidace suti	kpl	1		
Celkem za akci bez DPH				
DPH				
Celkem za akci včetně DPH				