

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů VPIC Ostrava, oprava lávky přes ul. Rudnou

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.02

Položková da2019.02

Název stavby: VPIC Ostrava, oprava lávky přes ul. Rudnou

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: VEGACOM, a.s.

KPO: MS kraj

HOST: Ostrava

VUJ: Zábřeh na Odrou

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA xxx Kč

ZEMNÍ PRÁCE xxx Kč

MONTÁŽ xxx Kč

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA xxx Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE xxx Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA xxx Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE xxx Kč

PROVOZNÍ PRÁCE xxx Kč

MATERIÁL DOD. CETIN xxx Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ xxx Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný xxx Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovan xxx Kč

POPLATKY xxx Kč

Celkové náklady: 243 612,88 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST xxx Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST xxx Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	xxx Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě délka trasy 1000-1200m = xxx Kč		1.00 ks	xxx Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	135.00 m	xxx Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	xxx Kč

955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	10.00 m	xxx Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	9.00 m	xxx Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	140.00 m	xxx Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	xxx Kč
955077 S	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.	2.00 ks	xxx Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1324.00 m	xxx Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625)	24.00 ks	xxx Kč
958316 S	Měření přímou metodou (1625 nm) - stavba	24.00 ks	xxx Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	xxx Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	xxx Kč
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)	3.00 ks	xxx Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	xxx Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	280.00 m	xxx Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	xxx Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	xxx Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou 1.00 ks koordinace s investorem		xxx Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a m	24.00 ks	xxx Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	xxx Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDP	2400.00 m	xxx Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	xxx Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	xxx Kč
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	60.00 m	xxx Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	xxx Kč
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	60.00 m	xxx Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks VĚCNÁ		xxx Kč
BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	xxx Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břeme odhadovaná	2.00 ks	Náhrada za VBř xxx Kč

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	xxx Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d2.00 ks		xxx Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele POPLATKY	2.00 ks	xxx Kč
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým zábor	1.00 ks	xxx Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	13.00 ks	xxx Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	13.00 m	xxx Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	60.00 m	xxx Kč
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks	xxx Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x61.00 ks		xxx Kč
312204 S		Konektor UR2 - plněný	2.00 ks	xxx Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	3720.00 ks	xxx Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	5.00 ks	xxx Kč

323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 24.00 ks xxx Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 2.00 ks xxx Kč

318807 S Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot 3.00 ks xxx Kč

306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks xxx Kč

303501 S Spojka plastová 110/94 mm 2.00 ks xxx Kč

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2.00 ks xxx Kč

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 140.00 m xxx Kč

300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 140.00 m xxx Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 135.00 m xxx Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304553 S Pásek vázací 432x4,8 mm 20.00 ks xxx Kč

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks xxx Kč