

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava havarijního stavu propustku na silnici II/180 Starý Plzenec

**Objekt:**

Objednatel: SUSPK

Zhotovitel: HOKAR, spol. s r.o.

Místo: Starý Plzenec

Zpracoval: HOKAR, spol. s r.o. Blahník

Datum: 13. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>405 838,10</b>	<b>405 838,10</b>		<b>0,000</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>405 838,10</b>	<b>405 838,10</b>		<b>0,000</b>	
1	R	1	DIO, včetně administrace- semaforey po polovinách	kpl	1,000	41 178,00	0,00	41 178,00	41 178,00	0,000	0,000	
10	R	10	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 - 4 - přes 100m3	t	133,000	65,90	0,00	8 764,70	8 764,70	0,000	0,000	
11	R	11	Lože pod potrubí, otevřený výkop ze štěrkodrti	m3	5,000	1 164,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,000	0,000	
12	R	12	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5	m2	16,000	93,10	0,00	1 489,60	1 489,60	0,000	0,000	
13	R	13	Příplatek ZKD 10 mm tloušťky přes 100mm u odkladu	m2	16,000	24,30	0,00	388,80	388,80	0,000	0,000	
14	R	14	Trubní roura plastová korungovaná s hrdlem X-Stream, SN10	m	12,000	2 870,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,000	0,000	
15	R	15	Obsyp potrubí	m3	7,000	563,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,000	0,000	
16	R	16	karí síť srovnací vrstvy	m2	18,000	503,70	0,00	9 066,60	9 066,60	0,000	0,000	
17	R	17	betonáž stropní konstrukce a podkladu pod troubou včetně založení čel	m3	9,000	3 312,00	0,00	29 808,00	29 808,00	0,000	0,000	
18	R	18	Čelo propustku prr.str., dlažba z lomového kamene vč. dna a zách. jímky	m2	9,000	2 870,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,000	0,000	
19	R	19	Čelo propustku levá str., dlažba z lomového kamene, včetně dna, jímky a zaústění odvodu z ekodrenu	m2	8,000	2 870,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,000	0,000	
2	R	2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000	
20	R	20	Vyplnění spár z lomového kamene MC se zatřením	m2	17,000	312,00	0,00	5 304,00	5 304,00	0,000	0,000	
23	R	23	asfaltování 2 x 60 mm	m2	98,000	1 157,00	0,00	113 386,00	113 386,00	0,000	0,000	
24	R	24	hutnění podkladu válcem	h	4,000	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000	
25	R	25	hutnění podkladu před betonáží	h	7,000	700,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000	
3	R	3	Řezání živých ploch do tl. 150 mm	m	47,000	90,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,000	0,000	
4	R	4	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice do 500m3 v horninách do třídy 4	m3	102,000	167,00	0,00	17 034,00	17 034,00	0,000	0,000	
5	R	5	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice do třídy 4	m3	102,000	37,70	0,00	3 845,40	3 845,40	0,000	0,000	
6	R	6	Vodorovné přemístění výkopku, hor. tř. 4, do 1000m	t	133,000	93,00	0,00	12 369,00	12 369,00	0,000	0,000	
7	R	7	Skládkovné st. a betonového odpadu 170101, včetně dopravy	t	133,000	189,00	0,00	25 137,00	25 137,00	0,000	0,000	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava havarijního stavu propustku na silnici II/180 Starý Plzenec

Objekt:

Objednatel: SUSPK

Zhotovitel: HOKAR, spol. s r.o.

Místo: Starý Plzenec

Zpracoval: HOKAR, spol. s r.o. Blahník

Datum: 13. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	8	Svahování násypů	m2	15,000	48,00	0,00	720,00	720,00	0,000	0,000
9	R	9	Bourání zkladů čelních těles z betonu proloženého kamenem	m3	14,700	1 580,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>405 838,10</b>	<b>405 838,10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>