


### **3. Položkový rozpočet**

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                         |                  |                   |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | 01                      | Zateplení fasády | JKSO              |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu           |                  | SKP               |
| <b>01</b>            | <b>Zateplení fasády</b> |                  | Měrná jednotka    |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby            |                  | Počet jednotek 0  |
| <b>01</b>            | <b>DP Olomouc</b>       |                  | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |                         |                  | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu | 0                       |                  |                   |
| Objednatel           |                         |                  |                   |
| Dodavatel            |                         |                  | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |                         |                  | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 927 018   | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 60 995    | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 25 238    | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 6 600     | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 1 019 850 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |           | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 1 019 850 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 019 850 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele   | Za objednatele      |
|------------------------------|--|---------------------|
| Jméno :                      | Jméno :  | Jméno :             |
| Datum :                      | Datum :  | Datum :             |
| Podpis :                     | Podpis:  | Podpis:             |
|                              | <br><small>K<br/>IČ</small> |                     |
| Základ pro DPH               | 15,0 %   | 1 019 850 Kč        |
| DPH                          | 15,0 %   | 152 978 Kč          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč                |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  | <b>1 172 828 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                     |                  |    |
|----------|---------------------|------------------|----|
| Stavba : | 01 DP Olomouc       | Rozpočet :       | 01 |
| Objekt : | 01 Zateplení fasády | Zateplení fasády |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                | HSV            | PSV           | Dodávka      | Montáž        | HZS      |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 4 Vodorovné konstrukce      |                |               |              |               | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější    |                |               |              |               | 0        |
| 64 Výplně otvorů            |                |               |              |               | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy |                |               |              |               | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí       |                |               |              |               | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské   |                |               |              |               | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické   |                |               |              |               | 0        |
| 783 Nátěry                  |                |               |              |               | 0        |
| M21 0                       |                |               |              |               | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>927 018</b> | <b>60 995</b> | <b>6 600</b> | <b>25 238</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Kompletační činnost (ICD) | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                     |                  |
|----------|---------------------|------------------|
| Stavba : | 01 DP Olomouc       | Rozpočet: 01     |
| Objekt : | 01 Zateplení fasády | Zateplení fasády |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>           |               |  |     |          |           |                   |
| 1  | 4_R01         | Nové betonové schodiště, 3 stupně, ker. dl., základ, vč. demontáže stávajícího                     | kpl |          |           |                   |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>      |               |  |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>         |               |  |     |          |           |                   |
| 2  | 601011188RT2  | Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm                      | m2  |          |           |                   |
| 3  | 601021147RT1  | Stěrka vyrovnávací, ručně tloušťka vrstvy 3 mm   | m2  |          |           |                   |
| 4  | 602015185RT2  | Příplatek omítka weber.pas extraClean silikonsilik rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm                | m2  |          |           |                   |
| 5  | 611481211RU1  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova | m2  |          |           |                   |
| 6  | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení  | m2  |          |           |                   |
| 7  | 622319012R00  | Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 100 mm  | m   |          |           |                   |
| 8  | 622319013R00  | Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 120 mm  | m   |          |           |                   |
| 9  | 622319111R00  | Dilatační profil KZS průběžný  | m   |          |           |                   |
| 10   | 622319122RU1  | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS P 100 mm s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2     | m2  |          |           |                   |
| 11   | 622319833RT1  | Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 120 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2           | m2  |          |           |                   |
| 12   | 622319853RT1  | Zatepl.Webertherm clima,ostění, min.desky PV 30 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2           | m2  |          |           |                   |
| 13   | 622390612R00  | Montáž KZS, parapet, polystyren, stěrka+výztuž.tk.   | m2  |          |           |                   |
| 14   | 622391112R00  | Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2   | m2  |          |           |                   |
| 15   | 622421491R00  | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou   | m   |          |           |                   |
| 16   | 622421492R00  | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou   | m   |          |           |                   |
| 17   | 622422111R00  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %   | m2  |          |           |                   |
| 18   | 622481291R00  | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační   | m   |          |           |                   |
| 19   | 711212111R00  | Penetrace podkladu nátěrem   | m2  |          |           |                   |
| 20   | 28375431      | Polystyren extrudovaný tl. 20 mm pod parapet   | m3  |          |           |                   |
| 21   | 31173531      | Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 215 mm   | kus |          |           |                   |
| <b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>    |               |  |     |          |           | <b>792 111,33</b> |
| <b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>                 |               |  |     |          |           |                   |
| 22   | 61110326      | Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1200x1200 vč. vnitřního parapetu                                | kus |          |           |                   |
| 23   | 61110327      | Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1200x1500 vč. vnitřního parapetu                                | kus |          |           |                   |
| <b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>            |               |  |     |          |           | <b>52 160,00</b>  |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>      |               |  |     |          |           |                   |
| 24   | 94-R01        | Doprava a manipulace s lešením   | kpl |          |           |                   |
| 25   | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m   | m2  |          |           |                   |
| 26   | 941941111R00  | Pronájem lešení za den   | m2  |          |           |                   |
| 27   | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  | m2  |          |           |                   |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b> |               |  |     |          |           | <b>65 865,00</b>  |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>            |               |  |     |          |           |                   |
| 28   | 966032911R00  | Odsekání říms okenních předsazených 8 cm vč. likvidace suti  | m   |          |           |                   |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>       |               |  |     |          |           | <b>2 631,50</b>   |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>        |               |  |     |          |           |                   |
| 29   | 764331220R00  | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm   | m   |          |           |                   |
| 30   | 764410360R00  | Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm   | m   |          |           |                   |
| 31   | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm  | m   |          |           |                   |
| 32   | 764454203R00  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm  | m   |          |           |                   |
| <b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>   |               |  |     |          |           | <b>30 659,38</b>  |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>        |               |  |     |          |           |                   |
| 33   | 764-R01       | Přeložení stříšky nad vstupem, chem. kotva   | ks  |          |           |                   |
| 34   | 767-R02       | D+M schodiš'ové madlo  | kpl |          |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                     |                  |
|----------|---------------------|------------------|
| Stavba : | 01 DP Olomouc       | Rozpočet: 01     |
| Objekt : | 01 Zateplení fasády | Zateplení fasády |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 35   | 767662110R00  | D+M mříží pevných, Pz úprava - šroubováním                            | m2  |          |           |                  |
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |   |     |          |           | <b>27 009,20</b> |
| <b>Díl: 783</b>                            |               | <b>Nátěry</b>   |     |          |           |                  |
| 36   | 783102811R00  | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "B" oškrábáním                    | m2  |          |           |                  |
| 37   | 783221900R00  | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný žebřík na střeše   | kpl |          |           |                  |
| 38   | 783222100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný elektro skříně       | ks  |          |           |                  |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                |               |   |     |          |           | <b>3 326,00</b>  |
| <b>Díl: M21</b>                            |               |   |     |          |           |                  |
| 39   | 210220001R00  | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 vč. revize               | m   |          |           |                  |
| 40   | 210220101R00  | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry                      | m   |          |           |                  |
| 41   | 728-R         | Přeložení klimatizační jednotky                                       | ks  |          |           |                  |
| 42   | M21-101R      | D+M nového světla vč. prodloužení přívodu                             | ks  |          |           |                  |
| 43   | M21-102R      | Přeložení světla vč. prodloužení přívodu                              | ks  |          |           |                  |
| 44   | 55243555      | Lapač střešních splavenin DN 125 vč. montáže a napojení na kanalizaci | kus |          |           |                  |
| <b>Celkem za M21</b>                       |               |   |     |          |           | <b>31 838,00</b> |