

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018121218

Stavba: ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

KSO: CC-CZ:
Místo: GJŠ Přerov Datum: 15.2.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27769585
PSS Přerovská stavební a.s. DIČ: CZ27769585

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 027 141,10
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 027 141,10	6 305 699,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 332 840,73
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018121218

Stavba: ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Místo: GJŠ Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 027 141,10	36 332 840,73	
2018 GJŠ Přerov	GJŠ Přerov - Oprava fasády, střechy a sanace krovu	24 384 749,13	29 505 546,45	STA
2018 B	OPRAVA KANALIZACE	3 371 685,51	4 079 739,47	STA
2018 C	Sanace vlhkosti	2 270 706,46	2 747 554,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 GJŠ Přerov - GJŠ Přerov - Oprava fasády, střechy a sanace krovu

KSO: 801 3
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

Projektant:
Ing. arch. T. Tzoumasová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 384 749,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 384 749,13	21,00%	5 120 797,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 505 546,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 GJŠ Přerov - GJŠ Přerov - Oprava fasády, střechy a sanace krovu

Místo: Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. arch. T.

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Tzoumasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 384 749,13

61 - Úprava povrchů - sanace vlhkosti	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4	9 445 499,90
1 - Zemní práce	36 256,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 020 073,08
4 - Vodorovné konstrukce	500 898,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 530 747,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 357 524,43
99 - Přesun hmot	147 636,36
PSV - Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4	13 410 440,43
712 - Povlakové krytiny	256 890,97
713 - Izolace tepelné	923 832,44
715 - Sanační práce krov	4 786 316,90
762 - Konstrukce tesařské	2 289 298,18
764 - Konstrukce klempířské	2 471 252,47
765 - Konstrukce pokrývačské	2 664 792,70
766 - Konstrukce truhlářské	91 260,63
767 - Konstrukce zámečnické	1 169 773,34
772 - Podlahy z kamene	76 939,85

773 - Podlahy teracové	322 635,14
776 - Podlahy povlakové	65 966,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	354 146,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	226 632,96
M - Práce a dodávky M	1 528 808,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 478 988,80
33-M - Montáže el. zařízení + hromosvod	49 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 GJŠ Přerov - GJŠ Přerov - Oprava fasády, střechy a sanace krovu

Místo: Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. arch. T. Tzoumasová

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 384 749,13

D 61 Úprava povrchů - sanace vlhkosti 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4 9 445 499,90

D 1 Zemní práce 36 256,24

183	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000	12,40	595,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		16*2*1,5		48,000			
184	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	46,200	43,90	2 028,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*21*1,1		46,200			
182	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,400	23,30	1 640,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		16*2,2*2		70,400			
185	K	111250111	Prostřihávky porostů křovinořezem jehličnatých sklon do 1:5 do 30 kusů	ar	46,200	112,50	5 197,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*21*1,1		46,200			
181	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	8 651,90	17 303,80	CS ÚRS 2018 02
186	K	pc 1112	seštěpkování větví, kmenů a pařezů	m2	162,800	58,30	9 491,24	
	VV		2*21*1,1		46,200			
	VV		16*2,2*2		70,400			
	VV		2*21*1,1		46,200			
	VV		Součet		162,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 020 073,08	
1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	36,000	379,10	13 647,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými CPP P15 na MC	m3	1,100	6 161,60	6 777,76	
	VV	sut	0,25*1,1*2*2		1,100			
3	K	314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 (oprava komínové hlavy)	m3	103,680	4 144,60	429 712,13	
	VV	komhlavy	32*(1,8*0,5*3,6)		103,680			
4	K	31638197	Komínové krycí desky tl do 180 mm z betonu tř. C 30/37 s přesahy do 120 mm	m2	28,800	2 098,80	60 445,44	
	VV		32*(1,8*0,5)		28,800			
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva komínů tl do 30 mm	m2	569,664	268,60	153 011,75	
	VV		32*3,45*(1,8+1,8+0,6+0,6)		529,920			
	VV		529,92*1,075 'Přepočtené koeficientem množství		569,664			
6	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	676,800	489,00	330 955,20	
	VV		32*(0,3*23,5*3)		676,800			
7	K	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel CPP P15 tl přes 100 mm	kus	128,000	199,40	25 523,20	
D 4 Vodorovné konstrukce							500 898,63	
8	K	411200001	Vyrovnání koruny zdiva nadezdívky půdy pod pozednicí maltou - sanace koruny zdiva půdní nadezdívky na úrovni +16,00	m	281,620	1 027,50	289 364,55	
	VV	Auli	31,04+0,8+0,8+20,81		53,450			
	VV	Advu	11,24+8,35+9,4+12+8,2		49,190			
	VV	Bvrch	16,84+1,5+1,5+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5		77,340			
	VV	Cvrch	20,81+30,04+0,8+0,8+12+8,35+11,24+9,4+8,2		101,640			
	VV		Součet		281,620			
9	K	411369Z01	Kotevní prvek náhrada zhlaví vazných trámů	ks	12,000	1 512,50	18 150,00	
10	K	411369Z01.1	Kotevní prvek pozednic stávajících i vyměněných - navrtáním trnů na chemickou kotvu do hl. 450 mm - 1 x závitová tyč 16 mm dl. 600 mm, lepení, chemická kotva D+M	ks	253,000	406,30	102 793,90	
11	K	411200001.1	Přezdění římsy - sanace římsy na úrovni +16,00	m	75,840	443,90	33 665,38	
	VV	Bpřezdě	16,84+12,5+12,5		41,840			
	VV	ACpřezdě	12+12+10		34,000			
	VV		Součet		75,840			
12	K	413232221	Zazdívka zhlaví vazných trámů při výměně vč. úpravy povrchu zdiva rozetřením maltou v do 300 mm	kus	12,000	3 617,50	43 410,00	
13	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť - ochrana před stavbou	m2	26,000	431,00	11 206,00	
	VV		26*1		26,000			
14	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	26,000	88,80	2 308,80	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 530 747,52	
15	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně tl.do 10 mm - vysrávka po vyčištění průduchů	m2	806,400	294,90	237 807,36	
	VV		(32*3*2,8)*3		806,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	611991112	Mikroporézní sušící omítka stěn (románská) tl.30 mm	m2	271,662	1 339,40	363 864,08	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,3		122,935			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,3		25,792			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,3		122,935			
	VV		Součet		271,662			
16	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 419,200	62,00	149 990,40	
	VV		(32*3*2,8)*3		806,400			
	VV		806,4*3 'Přepočtené koeficientem množství		2 419,200			
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	676,800	207,70	140 571,36	
	VV		32*(0,3*23,5*3)		676,800			
18	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a komínů v rozsahu plochy do 50% tl.do 20 mm	m2	947,520	255,90	242 470,37	
	VV		32*(0,3*23,5*3)		676,800			
	VV		676,8*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		947,520			
19	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn komínů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	947,520	55,50	52 587,36	
20	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn komínů včetně penetrace provedený ručně	m2	571,000	351,10	200 478,10	
21	K	62232593	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% slož.om. VII	m2	4 076,800	374,00	1 524 723,20	
	VV		4076,8		4 076,800			
22	K	622611132.1	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	4 076,800	344,70	1 405 272,96	
23	K	62261192	Penetrace vnějších omítaných stěn včetně několikanásobné penetrace vápenným mlékem ručně - 10%	m2	3 746,800	187,00	700 651,60	
192	K	623321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková piliřů nebo sloupů	m2	497,664	309,10	153 827,94	CS ÚRS 2018 02
	VV	komíny	32*(1,8*2*0,6*2*3,6)		497,664			
193	K	623321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm piliřů nebo sloupů	m2	995,328	59,10	58 823,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		497,664*2 'Přepočtené koeficientem množství		995,328			
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	3 678,095	56,00	205 973,32	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*16,5		881,925			
	VV		12*3		36,000			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*19,5		386,880			
	VV		(16,81+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5)*3		222,930			
	VV		(8,2+8,2+16,1)*16,8		546,000			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*16,5		881,925			
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		(8,35+11,24+9,4+8,2)*16,5		613,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,2*2*4		65,600			
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		Součet		3 678,095			
25	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 600 mm tl. do 50 mm	m	704,050	84,00	59 140,20	
	VV		31,04+0,8+0,8+20,81		53,450			
	VV		11,24+8,35+9,4+12+8,2		49,190			
	VV		16,84+1,5+1,5+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5		77,340			
	VV		20,81+30,04+0,8+0,8+12+8,35+11,24+9,4+8,2		101,640			
	VV		Součet		281,620			
	VV		281,62*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		704,050			
26	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou-ochrana před mokřými opravou omítek a zdiva	m2	386,430	13,40	5 178,16	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*1,5		80,175			
	VV		(11,24+8,35+9,4+8,2)*1,5		55,785			
	VV		(16,84+1,5+1,5+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5)*1,5		116,010			
	VV		(20,81+30,04+0,8+0,8+8,35+11,24+9,4+8,2)*1,5		134,460			
	VV		Součet		386,430			
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	680,260	43,20	29 387,23	
	VV	okna	1,6*2,8*25+1,6*2,8*91		519,680			
	VV		1*2,7*2+2,7*1*12		37,800			
	VV		2*3,8*5+2*2,4*3		52,400			
	VV		2,4*1,8*4+0,9*1,5*2		19,980			
	VV		0,9*2*12+1,2*2*12		50,400			
	VV		Součet		680,260			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 357 524,43	
44	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m - na fasádě	m2	4 213,783	65,10	274 317,27	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*16,5		881,925			
	VV		12*3		36,000			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*19,5		386,880			
	VV		(16,81+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5)*3		222,930			
	VV		(8,2+8,2+16,1)*16,8		546,000			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*16,5		881,925			
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		(8,35+11,24+9,4+8,2)*16,5		613,635			
	VV		8,2*2*4		65,600			
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			
	VV		Součet		4 013,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 4013,127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 213,783			
45	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití (120 dní)	m2	481 575,240	1,40	674 205,34	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*16,5		881,925			
	VV		12*3		36,000			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*19,5		386,880			
	VV		(16,81+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5)*3		222,930			
	VV		(8,2+8,2+16,1)*16,8		546,000			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*16,5		881,925			
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		(8,35+11,24+9,4+8,2)*16,5		613,635			
	VV		8,2*2*4		65,600			
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			
	VV		Součet		4 013,127			
	VV		4013,127*120 'Přepočtené koeficientem množství		481 575,240			
46	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	4 213,783	39,60	166 865,81	
47	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m - komíny	m2	705,024	106,40	75 014,55	
	VV		32*(1,8*2*0,6*2)*(3,6+1,5)		705,024			
48	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití (30 dní)	m2	21 150,720	1,50	31 726,08	
	VV		32*(1,8*2*0,6*2)*(3,6+1,5)		705,024			
	VV		705,024*30 'Přepočtené koeficientem množství		21 150,720			
49	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	705,024	64,20	45 262,54	
50	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 213,783	15,70	66 156,39	
51	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	481 575,240	0,40	192 630,10	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*16,5		881,925			
	VV		12*3		36,000			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*19,5		386,880			
	VV		(16,81+8,2+8,2+16,1+12,5+12,5)*3		222,930			
	VV		(8,2+8,2+16,1)*16,8		546,000			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*16,5		881,925			
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		(8,35+11,24+9,4+8,2)*16,5		613,635			
	VV		8,2*2*4		65,600			
	VV		5,4*4		21,600			
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4 013,127			
	VV		4013,127*120 'Přepočtené koeficientem množství		481 575,240			
52	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 213,783	10,60	44 666,10	
53	K	945231112	Závěsná klec dl do 6 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	180,000	1 749,00	314 820,00	
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 152,000	67,00	77 184,00	
55	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 152,000	103,80	119 577,60	
56	K	962032231	Bourání zdiva komínových hlav včetně krycí deky komínů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - vyrovnání stáv. zdiva	m3	5,184	879,80	4 560,88	
	VV		32*1,8*0,6*0,15		5,184			
191	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	12,000	377,40	4 528,80	CS ÚRS 2018 02
58	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC-po hrubém vybourání	m2	12,000	155,80	1 869,60	
59	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	5,000	381,60	1 908,00	
60	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	27,626	1 044,90	28 866,41	
61	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	0,333	2 851,40	949,52	
62	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	27,626	1 044,90	28 866,41	
63	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	0,333	2 851,40	949,52	
67	K	978015391.1	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10% slož. VI	m2	4 174,500	11,70	48 841,65	
68	K	979009999	Zednické a tesařské výpomoci při zazdívání sanovaných konstrukcí zhlaví vazných trámů	hr	16,500	371,00	6 121,50	
	D	99	Přesun hmot				147 636,36	
69	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	75,360	818,90	61 712,30	
70	K	99701901	Odvoz suti na skládku se složením vč.poplatku (5% odpadu"N")	t	75,360	997,50	75 171,60	
71	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	37,180	289,20	10 752,46	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4				13 410 440,43	
	D	712	Povlakové krytiny				256 890,97	
74	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 800,800	19,10	34 395,28	
75	M	pc7121	Pojistná kontaktní hydroizolace (střešní)	m2	1 980,880	95,40	188 975,95	
76	K	712691687	Příplatek za provedení povlakové krytiny střech za sklon přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky vč.zastěrkování vpichů	m2	1 800,800	7,60	13 686,08	
77	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	20,790	954,00	19 833,66	
	VV		1980*0,005*2,1		20,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné					923 832,44
78	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 198,200	74,30	89 026,26	
79	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm (2 vrstvy)	m2	2 636,040	217,50	573 338,70	
80	M	pc7131	Ochranná fólie Pe tl.0,25 mm difuzně otevřená	m2	1 318,020	122,10	160 930,24	
81	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	100,000	215,50	21 550,00	
82	M	631481040	deska polystyrenová tepelně izolační stropní (1000 st.C - bod táni) tl. 60 mm	m2	200,000	195,90	39 180,00	
83	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	31,800	1 251,80	39 807,24	
D 715			Sanační práce krov					4 786 316,90
84	K	7150001	Krov - dezinf.a prev.postřik podlah a zdí (FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + stříbro)	m2	2 177,200	171,70	373 825,24	
85	K	7150002	Krov - vyčištění zdí, nadezdívek od suti a prachu (prům.vysavač)	m2	2 177,200	70,00	152 404,00	
86	K	7150003	Krov - umrtvení dřevomorky vysokou teplotou (plamen hořáku)	m2	11,000	337,10	3 708,10	
87	K	7150004	Krov - hloubková injektáž zdiva fungicidem (vrty prof.20 mm , 6 vrtů/bm)	m2	2,000	7 314,00	14 628,00	
88	K	7150005	Krov - injektáže a otesání dřev.prvků (vrty prof.305 mm cik-cak a' 70-100 mm)	bm	456,400	470,60	214 781,84	
VV		72,6+278,4+105,4			456,400			
89	K	7150006	Krov - příložkování dřevěných prvků ve spojích při náhradě části prvku	ks	14,000	2 862,00	40 068,00	
90	K	7150007	Krov - ošetření zdiva a podlahy fungicidem (FB, P, Ip, 1, 2, 3 sP + stříbro, min 0,03 kg/m2)	m2	2 177,200	174,30	379 485,96	
91	K	7150008	Krov - chem.oplach dřevěných k-cí tlakovou vodou s detergentem	m2	2 460,150	70,00	172 210,50	
VV		1022,53+617,38+820,24			2 460,150			
92	K	7150009	Krov - ošetření dřeva fung. a insekticid. prostředky (FB, P, Ip, 1, 2, 3 SP + stříbro min.0,03 kg/m2) - bednění oboustranně	m2	2 999,150	209,90	629 521,59	
VV		1022,53+617,38+820,24			2 460,150			
VV		539			539,000			
VV		Součet			2 999,150			
93	K	7150010	Krov - mechanické očištění od prachu, trusu a nečistot plochy	m2	2 460,150	139,90	344 174,99	
94	K	7150011	Krov - neutralizace	m2	2 460,150	70,00	172 210,50	
D 762			Konstrukce tesařské					2 289 298,18
95	K	762331914	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2	m	23,200	57,20	1 327,04	
VV		3,6+5,6+14			23,200			
188	K	762331943	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	83,000	432,50	35 897,50	CS ÚRS 2018 02
VV					0,000			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV	22+17+44			83,000			
189	K	762331943	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	83,000	432,50	35 897,50	CS ÚRS 2018 02
	VV	44+22+17			83,000			
104	K	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z prken tl. 30 mm	m ²	1 800,800	120,80	217 536,64	
105	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost I vč zesilovacích prvků C24 S10	m ³	58,500	6 996,00	409 266,00	
	VV	360*0,025			9,000			
	VV	1980*0,025			49,500			
	VV	Součet			58,500			
106	K	762342811	Demontáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60°	m ²	1 800,800	31,80	57 265,44	
107	K	762349991	Dřevěné konstrukční zesílení bednění mezi krokvemi upevnění vruty - D+M	m ²	360,000	70,00	25 200,00	
108	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, zesílení	m ³	93,241	954,00	88 951,91	
	VV	58,5+10,470+24,271			93,241			
109	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken připevněných na montážní lišty a vruty	m ²	233,510	279,80	65 336,10	
110	M	pc76211	Smrková palubová podlaha 120x35 mm	m ²	350,865	432,50	151 749,11	
111	M	pc76212	Konstrukční trámy podlahy 120x240 mm impregnované D+M	m	485,100	616,90	299 258,19	
	VV	73,1+412			485,100			
112	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m ²	350,865	44,50	15 613,49	
113	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m ²	350,856	151,40	53 119,60	
114	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m ³	10,470	190,80	1 997,68	
115	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	103,676	1 806,20	187 259,59	
189	M	60511135	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220mm délky 2-5m	m ³	10,470	9 858,00	103 213,26	CS ÚRS 2018 02
	VV	10,47			10,470			
96	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm ² délky do 8 m	m	641,800	105,60	67 774,08	
	VV	287,8+291,2+62,8			641,800			
97	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm ² délky do 8 m - krokve a pozednice	m	168,100	139,90	23 517,19	
	VV	41+48+79,1			168,100			
98	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm ² délky do 5 m - vazný trám - zhlaví	m	22,000	216,20	4 756,40	
	VV	22			22,000			
99	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	23,200	133,60	3 099,52	
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,6+5,6+14		23,200			
100	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	641,800	235,30	151 015,54	
		VV	287,8+291,2+62,8		641,800			
101	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	168,100	292,60	49 186,06	
		VV	41+48+79,1		168,100			
101	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	22,000	432,50	9 515,00	
		VV	22		22,000			
103	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	24,271	9 540,00	231 545,34	

D 764

Konstrukce klempířské

2 471 252,47

116	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 - 500 mm včetně provizorní lišty vložené při montáži oken- podokeník	m	347,600	59,60	20 716,96	
117	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	274,000	59,60	16 330,40	
118	K	764455803	Demontáž oplechování říms rš. 660 - 750	m	369,500	59,60	22 022,20	
119	K	764510250	Oplechování Zn podokeníků rš 330 . 500 mm včetně rohů	m	347,600	397,50	138 171,00	
120	K	764510270	Oplechování Zn říms rš 750 mm včetně rohů	m	123,000	530,00	65 190,00	
121	K	764530260	Oplechování Zn říms rš 660 mm včetně rohů	m	246,500	463,80	114 326,70	
122	K	764554204	Odpadní trouby Zn kruhové D 150 mm rš.550 mm vč. objímek, odskoků a tvarovek	m	274,000	954,00	261 396,00	
123	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	4,300	3 312,50	14 243,75	
124	K	764231250	Lemování zdí z barveného plechu s dilatací rš 450 mm	m	96,000	543,30	52 156,80	
125	K	764239210	Lemování komínů systémové z barveného plechu v ploše	ks	32,000	2 981,30	95 401,60	
126	K	764252206	žlab nástřešní půlkruhový rš 1000 mm	m	290,000	1 105,10	320 479,00	
127	K	764252207	Žlab podokapní půlkruhový rš 450 mm vč. žlabových háků z barveného plechu	m	73,500	954,00	70 119,00	
128	K	76425998	Žlab - kotlík kónický D400 vč.výztužného žlabového háku žlabu vel. 300x600 mm včetně pružného propojení přes římsu do stávajícího dešťového svodu	kus	23,000	3 246,30	74 664,90	
129	K	764292250	Střešní prvky z barveného plechu systémové - úžlabí rš 660 mm včetně doplňků k montáži - rozrážeče, zarážky, usměrňovače	m	100,000	543,30	54 330,00	
130	K	764296230	Střešní prvky z probarveného plechu systémové - nároží a hřebenáče rš 450 mm vč kotvicích a upevňovacích prvků	m	252,000	543,30	136 911,60	
131	K	764339811	Demontáž krytiny plechové v ploše vč oplechování stěn, úžlabí, nároží do 45° do sutí	m2	1 800,800	72,90	131 278,32	
132	K	764355821	Demontáž žlabu nástřešního	m	290,000	79,50	23 055,00	
133	K	764352821	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 500 mm do45°	m	73,500	59,60	4 380,60	
134	K	764349821	Demontáž odpadní roury kruhové vč. objímek, odskoků a tvarovek	m	274,000	59,60	16 330,40	
135	K	764359821	Demontáž kotlík oválný hranatý do 45°	kus	23,000	59,60	1 370,80	
136	K	764392851	Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45°	m	34,100	59,60	2 032,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	764430840	Demontáž oplechování říms a zdí rš do 500 mm	m	44,000	59,60	2 622,40	
138	K	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 600 mm	m	44,000	59,60	2 622,40	
139	K	764510250.1	Oplechování stříšky nad schodištěm z pásů plechu barevně ošetřeného komaxit rš 1000 mm včetně štítů (4,6*2+9,5)*10,2	m2	190,740	1 351,50	257 785,11	
	VV				190,740			
140	K	764510240	Oplechování z barevného plechu římsy pod nástřešním žlabem rš 750 mm včetně rohů	m	290,000	689,00	199 810,00	
141	K	764554204.1	Odpadní trouby z barevného plechu kruhové D do 150 mm rš.550 mm vč. objímek, odskoků a tvarovek	m	274,000	947,40	259 587,60	
142	K	76499KL01	Ochrana sousedních střech před vlivem stavby	m2	122,100	82,20	10 036,62	
143	K	76499KL03	Dodávka a montáž startovacího okapního plechu lemování okapu z barveného plechu	m	363,500	214,70	78 043,45	
144	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	7,800	3 312,50	25 837,50	
D 765 Konstrukce pokrývačské							2 664 792,70	
145	K	765111R1	Demontáž pojistné hydroizolace střech - lepenka na sucho sklonu do 30° s hřebíky do suti	m2	1 890,100	21,20	40 070,12	
	VV		(13,8+13,8+13,5+13,5)*8,5		464,100			
	VV		(17,5+19+5)*2*5,7		473,100			
	VV		((5,5+8,5)*2+(3*2))*2*6,5		442,000			
	VV		(6,5+11,9)*2*8,7		320,160			
	VV		(4,6*2+9,5)*10,2		190,740			
	VV		Součet		1 890,100			
146	K	765111R2	Příplatek k demontáži izolace do do suti za sklon přes 30°	m2	1 890,100	6,60	12 474,66	
	VV		(13,8+13,8+13,5+13,5)*8,5		464,100			
	VV		(17,5+19+5)*2*5,7		473,100			
	VV		((5,5+8,5)*2+(3*2))*2*6,5		442,000			
	VV		(6,5+11,9)*2*8,7		320,160			
	VV		(4,6*2+9,5)*10,2		190,740			
	VV		Součet		1 890,100			
147	K	765329991	Střešní krytina ze šablon cementovláknitých historizujících - imitace břidlice, životnost 30 let - šablony+speciální tvarovky+řezání+lopatkové zachytače sněhu(172 ks) D+ M	m2	1 869,296	1 351,50	2 526 353,54	
	VV		(13,8+13,8+13,5+13,5)*8,5		464,100			
	VV		(17,5+19+5)*2*5,7		473,100			
	VV		((5,5+8,5)*2+(3*2))*2*6,5		442,000			
	VV		(6,5+11,9)*2*8,7		320,160			
	VV		Součet		1 699,360			
	VV		1699,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 869,296			
148	K	765329992	Kotvící zařízení - montáž	ks	25,000	543,30	13 582,50	
149	M	pc765	Kotvící zařízení dle ČSN EN 795 - tř. A2 - dodávka	ks	25,000	1 855,00	46 375,00	
150	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce pokrývačské v objektech v do 24 m	t	7,830	3 312,50	25 936,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské							91 260,63	
151	K	76611	Dodávka a montáž střešních oken procementovláknitou krytinu a kominických výlezu (2)vč. povrchové úpravy a oplechování	ks	25,000	3 643,80	91 095,00	
152	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,100	1 656,30	165,63	
D 767 Konstrukce zámečnické							1 169 773,34	
153	K	7670200Ž1	Žaluzie vnitřní horizontální s elektropohonem a dálkovým ovládním s doplňkovými vnitřními vodíci lištami - lamely kovové - total blackout pro okno vel. 1550 x 2750	ks	39,000	15 786,40	615 669,60	
154	K	7670200Ž2	Žaluzie s horní vodící kolejničkou vertikální látková stínící pastelové barvy, řetízek, naklápění na okno vel. 1550 x 2750 až 2200x3750	m2	127,000	652,20	82 829,40	
155	K	7670200Ž3	Žaluzie vnitřní horizontální, lamely kovové 50 mm, hliníkové, eloxované pro okno 1550 x 2750, boční vodící lišty, ovládní textilním lankem	ks	14,000	6 621,30	92 698,20	
160	K	7670200Z001	Depigeonal - ochrana proti holubům trny nad 120 mm , min. 5 řad bodců - účinná šířka 500 mm na římsy a pilastry D+M	m	206,600	876,60	181 105,56	
161	K	7670200Z002	Depigeonal - ochrana proti holubům trny nad 120 mm , min. 3 řady bodců - účinná šířka do 300 mm na římsy a pilastry D+M	m	301,300	646,60	194 820,58	
163	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,080	33 125,00	2 650,00	
D 772 Podlahy z kamene							76 939,85	
164	K	772219991	Oprava ocelového ukotvení kamenných desek krakorců korunní římsy	ks	23,000	689,00	15 847,00	
165	K	772219991.1	Oprava , ochrana před vlivy stavby a povrchová úprava předloženého schodiště a poprsníků	kpl	1,000	60 600,00	60 600,00	
166	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	0,568	867,70	492,85	
D 773 Podlahy teracové							322 635,14	
167	K	773423200	Vyspravení soklíků z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm s požlábkem po zprůchodnění kominových a ventilačních průduchů	m	110,400	720,00	79 488,00	
168	K	773521261	Vyspravení podlahy z barevného litého teraca 2 barvy s hydraulickým pojivem tl 20 mm vč. impregnace voskem	m2	110,400	1 176,00	129 830,40	
169	M	583461340	drť vápencová teracová	t	4,630	12 959,00	60 000,17	
170	M	pc773	Spojovací můstek pod lité teraco D+M	m2	121,440	192,00	23 316,48	
171	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	4,630	6 479,50	30 000,09	
D 776 Podlahy povlakové							65 966,26	
178	K	776991	Čistící zóna 1 vč. přechodové lišty D+M	m2	10,760	3 231,10	34 766,64	
	VV		1,6*1,6+1,6+1,6+2,5*2		10,760			
179	K	776992	Čistící zóna 1 hrubé čištění vč. zápusného rámu AL40x30mm D+M	m2	2,240	13 928,40	31 199,62	
	VV		1,4*1,6		2,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				354 146,77	
172	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v půdním prostoru infikovaném holubím trusem před započítáním prací	m2	5 406,549	58,60	316 823,77	
VV		1800+573+820,24+617,38+1022,53+573,399			5 406,549			
173	K	783195168	Nátěry vodou ředitelné OK lehkých "C" barva standardní matný povrch základní antikorozi mříží proti rozbití oken	m2	99,000	226,80	22 453,20	
174	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oklepáním, odrezivění odmaštění	m2	99,000	150,20	14 869,80	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				226 632,96	
194	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 483,200	5,60	8 305,92	CS ÚRS 2018 02
VV		(32*3*2,8)*3			806,400			
VV		32*(0,3*23,5*3)			676,800			
VV		Součet			1 483,200			
195	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 483,200	36,50	54 136,80	CS ÚRS 2018 02
196	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	1 483,200	32,80	48 648,96	CS ÚRS 2018 02
197	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 483,200	20,30	30 108,96	CS ÚRS 2018 02
198	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 483,200	57,60	85 432,32	CS ÚRS 2018 02
D M			Práce a dodávky M				1 528 808,80	
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				1 478 988,80	
175	K	241	D+M vyvločkování komínových průduchů a šachet pro odvětrání tříd VZT potrubím flexi D 150 mm dl. do 22 m	ks	32,000	18 670,00	597 440,00	
190	K	242	Frézování průduchů komínů pro vložku	m	1 056,000	834,80	881 548,80	
VV		32*22*3			2 112,000			
VV		2112*0,5 *Přepočtené koeficientem množství			1 056,000			
D 33-M			Montáže el. zařízení + hromosvod				49 820,00	
176	K	331	Ochrana stávajících rozvodů nn v půdním prostoru před vlivy stavby	soub	1,000	23 320,00	23 320,00	
177	K	333	Ochrana stávajících rozvodů SLB PC a IT rozvodů a skříně před vlivy stavby	soub	1,000	26 500,00	26 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 B - OPRAVA KANALIZACE

KSO: 801 34
Místo: GJŠ Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 371 685,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 371 685,51	21,00%	708 053,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 079 739,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I
Objekt:

2018 B - OPRAVA KANALIZACE

Místo: GJŠ Přerov
Zadavatel: Olomoucký kraj
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 15.02.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 371 685,51

HSV - Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4 861 296,33

1 - Zemní práce 44 221,31

2 - Zakládání 66 870,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 065,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 600 532,91

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 606,54

5 - Komunikace 21 298,74

PSV - Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4 2 510 389,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 088,88

721 - Zdravotechnika 2 286 659,03

8 - Trubní vedení 194 741,27

33-M - Montáže a ostatní práce 15 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 B - OPRAVA KANALIZACE

Místo: GJŠ Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 371 685,51

D HSV Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4

861 296,33

D 1 Zemní práce

44 221,31

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	9,360	2 062,70	19 306,87	
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	9,360	947,90	8 872,34	
3	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,360	215,90	2 020,82	
4	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4-celke 30 m	m3	28,080	196,70	5 523,34	
5	K	16270995	Vodorovné přemístění , vč.uložení na skládku a poplatku - přebytečná zemina	m3	9,360	848,00	7 937,28	
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,360	59,90	560,66	

D 2 Zakládání

66 870,08

7	K	212759999	Přechody a dopojení stávajícího potrubí	ks	44,000	1 250,80	55 035,20	
8	K	211561111	Obsyp nově osazených šachet štěrkem hutněným fr.8-16 mm tl.300 mmm	ks	12,000	848,00	10 176,00	
9	M	583312020	šterkodrt' netříděná frakce max 32 mm	t	4,800	345,60	1 658,88	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

65 065,49

10	K	359901111	Vyčištění stok před monitorováním a sanací rukávцем 2x (2x200,51)	m	401,020	30,70	12 311,31	
0	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci před frézováním, sanací rukávцем a po skončení prací (3x200,51)	m	601,530	87,70	52 754,18	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

600 532,91

11	K	617633 p.c.	Sanace stávajících šachet Š1-Š12	m2	53,760	9 423,40	506 601,98	
12	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl. do 1m2 tl. do 10 mm	m2	26,400	160,20	4 229,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC 2	m3	5,280	3 586,90	18 938,83	
14	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,280	65,50	345,84	
15	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	5,280	1 165,20	6 152,26	
16	K	631319232	Příplatek k potěrům tl.30 mm za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	0,360	1 039,00	374,04	
17	K	632451438	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. CT - C 35 - F5 vyztužený skleně.vlákný	m2	26,400	241,70	6 380,88	
18	M	pc63	Adhezní nátěr D+M	m2	29,040	90,10	2 616,50	
19	K	632453361	Potěr pískocementový samonivelační tl do 60 mm tř. C 20/25 F5	m2	26,400	438,80	11 584,32	
20	K	63245391	Potěr průmyslový samonivelační tl 2 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	26,400	249,10	6 576,24	
21	K	635111132	Násyp pod mazaninu z drobného kameniva ŠP 0-16s udusáním	m3	5,280	1 154,20	6 094,18	
22	M	pc63.1	Podkladní vrstvy podlah pod mazaninu - potěr, stěrky, tmelení, vysparavení	m2	26,400	457,90	12 088,56	
24	K	632453R001	zednické výpomoci při úpravách podkladních vrstev, dopojování izolací a komunikace kolem šachet	hod	50,000	371,00	18 550,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

84 606,54

31	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	51,200	176,00	9 011,20	
32	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	5,280	2 112,50	11 154,00	
33	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,280	1 166,80	6 160,70	
45	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	20,360	818,90	16 672,80	
46	K	99701901	Odvoz suti na skládku se složením vč.poplatku (5% odpadu"N") - místo skládky určí zhotovitel	t	20,360	997,50	20 309,10	

D 5

Komunikace

21 298,74

47	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.32/63 tl 150 mm	m2	26,400	97,90	2 584,56	
48	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 200 mm	m2	26,400	129,50	3 418,80	
49	K	564251111R	Oprava povrchu komunikace -speciální povrch pro sportoviště tl 640 mm	m2	12,200	837,40	10 216,28	
50	M	583801590	Geotextilie 200g/m2	m2	29,040	174,90	5 079,10	

D PSV

Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4

2 510 389,18

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 088,88

54	K	711111001	Provedení izolace proti tlakové vodě dna šachet - utěsnění spáry těsnícím tmelem	ks	12,000	333,90	4 006,80	
55	M	111631510	tmel izolační vodotěsný	t	0,180	50 456,00	9 082,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika					2 286 659,03
56	K	72110210VD	Sanace šachty průběžné	kus	7,000	14 469,00	101 283,00	
57	K	72110211VD	Sanace šachty soutučné	kus	7,000	16 811,60	117 681,20	
58	K	72110212VD	Osazení vložky z PP do stáv. šachet	ks	14,000	9 487,00	132 818,00	
59	K	72110213VD	Přechody a dopojení stávajícího potrubí	kus	46,000	7 261,00	334 006,00	
0	K	72110214VD	Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního sanačního systému - rukávec DN do 150	m	131,000	5 660,40	741 512,40	
60	K	72110215VD	Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního sanačního systému - rukávec DN do 200	m	19,850	7 356,40	146 024,54	
0	K	72110216VD	Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního sanačního systému - rukávec DN do 250	m	4,150	7 377,60	30 617,04	
61	K	72110217VD	Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního sanačního systému - rukávec DN do 300	m	46,170	7 685,00	354 816,45	
62	K	72110218VD	Otevírání přípojek frézováním	hod	24,000	4 876,00	117 024,00	
63	K	72110219VD	Frézování robotem tvrdých inkrustací	hod	27,000	5 745,20	155 120,40	
64	K	72110220VD	čištění stáv. šachet	kus	12,000	2 968,00	35 616,00	
67	K	7211	Odborné výpomoci při utěšňování prostupů a izolaci podlah kolem šachet a čištění dešťové kanalizace	hod	50,000	402,80	20 140,00	
D 8			Trubní vedení					194 741,27
0	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo uz polypropylenu systém KG 2000 jednoosé DN150	ks	9,000	259,70	2 337,30	
0	M	286115280	<i>tvarovka přechodová DN 160</i>	ks	9,000	720,80	6 487,20	
0	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo uz polypropylenu systém KG 2000 jednoosé DN200	ks	6,000	262,90	1 577,40	
0	M	286115300	<i>tvarovka přechodová DN 200</i>	ks	6,000	1 441,60	8 649,60	
0	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo uz polypropylenu systém KG 2000 jednoosé DN300	ks	4,000	402,80	1 611,20	
0	M	286115300.1	<i>tvarovka přechodová DN315</i>	ks	4,000	4 929,00	19 716,00	
0	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo DN 200	m	167,950	22,30	3 745,29	
0	K	892351111.1	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo DN 350	m	50,320	26,50	1 333,48	
0	K	871313121	Montáž potrubí z kanaliz. trub z PVC ot. výkop sklon do 20 % DN 150	m	18,000	153,70	2 766,60	
0	M	286113120	<i>trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4</i>	kus	18,000	386,90	6 964,20	
0	K	894812 p.c	napojení šachtového dna	kus	12,000	583,00	6 996,00	
0	K	894812 p.c.1	Poklop k probertonování pro dláždění pachotěsný a vodotěsný	kus	12,000	10 388,00	124 656,00	
0	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových vč. rámu hmotnosti do 50 kg	kus	12,000	150,50	1 806,00	
68	K	7661111 R00	Zakrývání stávajících oken vč. parapetů folií s přelepením jako ochrana před vlivou stavby	m2	230,000	26,50	6 095,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		33-M	Montáže a ostatní práce				15 900,00	
83	K	33102	Kontrola zbývajících částí areálové kanalizace v areálu gymnázia - monitoring, vyčištění	soub	1,000	15 900,00	15 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 C - Sanace vlhkosti

KSO:

Místo: GJŠ Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 270 706,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 270 706,46	21,00%	476 848,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 747 554,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 C - Sanace vlhkosti

Místo: GJŠ Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 270 706,46

HSV - Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4

1 889 256,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 717 424,51

61 - Úprava povrchů - sanace vlhkosti

1 599 794,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

171 831,64

99 - Přesun hmot

86 779,64

PSV - Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4

381 450,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

45 385,81

767 - Konstrukce zámečnické

216 775,00

772 - Podlahy z kamene

61 092,85

776 - Podlahy povlakové

31 800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26 396,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZPOČET - Oprava fasády, střechy a sanace krovu GJŠ v Přerově - etapa 2018 CÚ 2015 I

Objekt:

2018 C - Sanace vlhkosti

Místo: GJŠ Přerov

Datum: 15.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 270 706,46

D HSV Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4

1 889 256,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 717 424,51

27	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn komínů včetně penetrace provedený ručně	m2	335,032	351,10	117 629,74	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			
	VV		Součet		335,032			
	D	61	Úprava povrchů - sanace vlhkosti				1 599 794,77	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-ručně-pro drenážní systém-šikmé stěny	m3	36,400	411,50	14 978,60	
	VV		130*0,7*0,4		36,400			
2	K	16270195	Vodorovné přemístění, uložení na skládku vč.poplatku - přebytečná zemina	m3	36,400	848,00	30 867,20	
	VV		130*0,7*0,4		36,400			
6	K	211561111	Obsyp drenáže štěrkem fr.16-32 mm tl.300 mmm	m3	36,480	1 115,80	40 704,38	
	VV		121,6*0,3		36,480			
3	K	212755214	Potrubí z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm s horním perforováním bez lože	m	38,000	72,10	2 739,80	
4	K	212759998	Šachtice PVC revizní drenážního systému prof.400 s pochůzím poklopem D+M	ks	2,000	9 752,00	19 504,00	
5	K	212759999	Napojení drenáže na stávající kanalizační vedení D+M	ks	2,000	2 226,00	4 452,00	
7	K	212972114	Opláštění drenážního systému geotxtilií D+M	m2	267,520	28,20	7 544,06	
	VV		121,6*(0,4+0,4+0,7+0,7)		267,520			
8	M	69311067	geotextilie netkaná PP 250g/m2	m2	321,024	20,00	6 420,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		121,6*(0,4+0,4+0,7+0,7)		267,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		267,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		321,024			
9	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm - kladecí vrstva	m2	145,920	67,90	9 907,97	
10	K	591111111	Kladení dlažby z dlaždic velkých z betonu do lože z písku tl 30 mm (okapový chodník šířka 0,5m)	m2	145,920	392,30	57 244,42	
11	M	583801590	dlažba betonová tl. 50mm rozm.500x500	m2	160,510	360,40	57 847,80	
12	M	629 R	dodávka a montáž hnízdni budky rorýse	ks	6,000	4 477,40	26 864,40	
13	K	611991112	Mikroporézní sušící omítka stěn (románská) tl.30 mm	m2	774,870	1 339,40	1 037 860,88	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*0,5		26,725			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*0,5		9,920			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*0,5		26,725			
	VV		(16,5+6,4)*2*3,5+(6,4+3,46)*2*2,5*2		258,900			
	VV		(7+2,25)*2*2,5 *2		92,500			
	VV		(23,88+2,2)*2*2,5*2		260,800			
	VV		(4,2+2,45)*2*2*2,5		66,500			
	VV		8,2*2*2		32,800			
	VV		Součet		774,870			
14	K	611991113	Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění a omytí	m2	335,032	157,70	52 834,55	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			
	VV		Součet		335,032			
15	K	611991114	Utěsnění základové konstrukce z kamene těsnícím a zpevňujícím tmelem	m2	139,414	1 114,30	155 349,02	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*1,1		58,795			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,1		21,824			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*1,1		58,795			
	VV		Součet		139,414			
16	K	611991115	Sušící omítky mikroporézní - manžeta soklu v.cca 400 mm	m2	50,696	1 473,00	74 675,21	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*0,4		21,380			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*0,4		7,936			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*0,4		21,380			
	VV		Součet		50,696			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				171 831,64	
18	K	962032231.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (amglické dvorky)	m3	3,888	1 176,60	4 574,62	
	VV	angldvorky	3*(1,8+0,9+0,9)*0,3*1,2		3,888			
19	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	711,500	73,10	52 010,65	
	VV		(16,5+6,4)*2*3,5+(6,4+3,46)*2*2,5*2		258,900			
	VV		(7+2,25)*2*2,5 *2		92,500			
	VV		(23,88+2,2)*2*2,5*2		260,800			
	VV		(4,2+2,45)*2*2*2,5		66,500			
	VV		8,2*2*2		32,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		711,500	
21	K	998015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100% slož. VI	m2	385,728	73,80	28 466,73	
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*0,4		21,380			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*0,4		7,936			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*0,4		21,380			
	VV		(31,04+0,8+0,8+20,81)*2,8		149,660			
	VV		(16,84+1,5+1,5)*1,8		35,712			
	VV		(20,81+31,04+0,8+0,8)*2,8		149,660			
	VV		Součet		385,728			
D 99					Přesun hmot		86 779,64	
22	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	41,200	818,90	33 738,68	
23	K	99701901	Odvoz suti na skládku se složením vč.poplatku (5% odpadu"N")	t	41,200	997,50	41 097,00	
24	K	43,42	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	41,300	289,20	11 943,96	
D PSV					Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4		381 450,31	
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		45 385,81	
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena tmelem těsnícím D+M	m2	88,160	508,80	44 855,81	
26	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,061	8 688,50	530,00	
D 767					Konstrukce zámečnické		216 775,00	
29	K	7670200Z2	Okno sklepní otevíravé dvoukřídlové ocelové v ocelovém rámu, zasklené neprůhledným sklem s bezpečnostní folií - kopie stávajícího okna 800x600 mm D+M	ks	5,000	9 350,00	46 750,00	
30	K	7670200Z3	Anglický dvorek systémový, š. 600, dl do 1500 hl. do 1500 mm s oddrenážováním, mříž pochůzí žárově pozinkovaná - systémový výrobek vč prvků systémového, osazení a utěsnění stěny	ks	4,000	18 150,00	72 600,00	
31	K	7670200Z4	Okno do anglického dvorku vč. úpravy ostění - ocelové otevíravé dvoukřídlové, a opětovné osazení ventilátoru do jednoho sklepního okna	ks	4,000	9 350,00	37 400,00	
32	K	7670200Z5	Okno sklepní otevíravé dvoukřídlové ocelové v ocelovém rámu, zasklené neprůhledným sklem - kopie stávajícího okna 800x600 mm D+M	ks	6,000	9 240,00	55 440,00	
38	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	41,70	2 085,00	
39	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,800	3 125,00	2 500,00	
D 772					Podlahy z kamene		61 092,85	
33	K	772219991.1	Oprava , ochrana před vlivy stavby a povrchová úprava předloženého schodiště a poprsníků	kpl	1,000	60 600,00	60 600,00	
34	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	0,568	867,70	492,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				31 800,00	
40	K	776993	Čistící zóna venkovní - kombinace kov-pryž vč. lemování rámem kov D+M	m2	2,500	12 720,00	31 800,00	
	VV		2,5*1		2,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				26 396,65	
28	K	784312001	Malby vápenné jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	711,500	37,10	26 396,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		(16,5+6,4)*2*3,5+(6,4+3,46)*2*2,5*2		258,900			
	VV		(7+2,25)*2*2,5 *2		92,500			
	VV		(23,88+2,2)*2*2,5*2		260,800			
	VV		(4,2+2,45)*2*2*2,5		66,500			
	VV		8,2*2*2		32,800			
	VV		Součet		711,500			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
4 C21M - Elektromontáže - hromosvod (MONTÁŽ)	285107,00	285107,00	
5 C21M - Elektromontáže - hromosvod (MAT.NOSNÝ)	98702,60	98702,60	
CELKEM URN	383809,60	383809,60	
B. HZS			
9 Hodinová zúčtovací sazba	27825,00	27825,00	
CELKEM HZS	27825,00	27825,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM	411634,60	411634,60	0,00

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%
411634,60
86443,27
498077,87

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč sv	280,90	816,00 m	229214,40	21%
2	210220221	jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up	1611,20	23,00 ks	37057,60	21%
3	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	90,10	2,00 ks	180,20	21%
4	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	118,70	21,00 ks	2492,70	21%
5	210220362	tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr.	380,50	23,00 ks	8751,50	21%
6	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	306,30	23,00 ks	7044,90	21%
7	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	15,90	23,00 ks	365,70	21%

Celkem za ceník:

285107,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
8	100002	ZEM.DUŽ DRŽAK OCHR.UHEL.DO ZDI	41,30	23,00 Ks	949,90	21%
9	100031	ZEM.SVORKA SZ	73,10	23,00 Ks	1681,30	21%
10	100034	ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC	90,10	23,00 Ks	2072,30	21%
11	100046	ZEM.TYC ZT 2M	386,90	23,00 Ks	8898,70	21%
12	100056	STITEK HROM.C.-3-	12,70	23,00 KS	292,10	21%
13	100067	ZEM.DJ4D	386,90	23,00 KS	8898,70	21%
14	100073	ZEM.DJ4H	324,40	23,00 KS	75909,60	21%

Celkem za materiály:

98702,60

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
15		Demontáž všech zařízení hromosvodu	397,50	40,00 hod.	15900,00	21%
16		Revize hromosvodu	477,00	25,00 hod.	11925,00	21%

Celkem za práci v HZS:

27825,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	130500-3 Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Gymnázium Jakuba Škody Přerov	SKP	
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba	Výměna oken a oprava fasády historické budovy	Počet jednotek	0
12-075		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.T. Tzoumasová, Ing. arch. Adéla Poubová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	506 100	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	506 100	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	506 100	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	506 100	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		506 100 Kč
DPH	21,0 %		106 281 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			612 381 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-075	Rozpočet :	130500-3
Objekt :	VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	0	0	220 500	0
VN	Vedlejší náklady	0	0	0	285 600	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	506 100	0

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Název VON	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VON				0

Soupis prací

Stavba : Objekt :	Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - výměna oken a oprava fasády historické budovy _VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet: 130500-3 Vedlejší a ostatní náklady
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	ON-01	VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ PANEL, 2x2 m plastovo-textilní fólie, dodávka +montáž <i>(povinná publicita STAVBY - označení staveniště)</i>	ks	1,00	8 400,00	8 400,00
2	ON-02	PAMĚTNÍ DESKA, 300x400 mm materiál eloxovaný hliník, dodávka +montáž <i>(povinná publicita dokončené STAVBY)</i>	ks	1,00	7 350,00	7 350,00
3	ON-03	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ * Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí * Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření	soubor	1,00	12 600,00	12 600,00
4	ON-04	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	soubor	1,00	47 250,00	47 250,00
5	ON-05	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	soubor	1,00	54 600,00	54 600,00
6	ON-06	Zajištění funkce odpovědného geodeta během realizace stavby - prostorové vytýčení prvků stavby dle projektové dokumentace	soubor	1,00	12 600,00	12 600,00
7	ON-07	Geodetické zaměření skutečného provedení +geometrický plán * zajištění geometrického plánu skutečného provedení kanalizace * zajištění geometrického plánu pro potřebu vkladu do katastru nemovitostí věcná břemena přípojek IS a VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY * v počtu 6 paré	soubor	1,00	18 900,00	18 900,00
8	ON-08	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VYROBNÍ projektové dokumentace * dle požadavků PD - vč. vzorku okna	soubor	1,00	12 600,00	12 600,00
9	ON-09	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. areálových inženýrských sítí a areálového zemního vedení technické infrastruktury * v počtu a formátech dle SoD	soubor	1,00	23 100,00	23 100,00
10	ON-10	KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE * kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění předání a převzetí stavby * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele	soubor	1,00	23 100,00	23 100,00

Soupis prací

Stavba : Objekt :	Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - výměna oken a oprava fasády historické budovy VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet: 130500-3 Vedlejší a ostatní náklady
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		Ostatní náklady stavebníka vůči vlastníkům sítí infrastruktury mimo náklady na montážní práce a materiál					
	Celkem za	ON Ostatní náklady				220 500,00	
Díl:	VN	Vedlejší náklady					
12	005121010R	Vybudování zařízení staveniště *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií *Vytýčení obvodu staveniště *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu -podél celé stavby z ulice dle etap	soubor	1,00	15 750,00	15 750,00	
13	005121020R	Provoz zařízení staveniště *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Náklady na zakrývání jednotlivých pracovních úseků střechy pevnými plachtami před deštěm a větrem *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)	soubor	1,00	254 100,00	254 100,00	
14	005121030R	Odstranění zařízení staveniště *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00	15 750,00	15 750,00	
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				285 600,00	