

NABÍDKA

Zhotovitel : OAT,s.r.o. Nedokončená 363, 102 00 Praha 10
Objednatel : Letiště Praha a.s.
Akce: Broušení RWY - II.etapa




	položky nabídky	množství	jedn.	jednotková cena v Kč	celková cena v Kč
1	Úprava plochy pro zpracování kalů - zhutnění stávající plochy - vyhloubení otvorů pro uložení kontejnerů - rozprostření betonového recyklátu, pokládka panelů (dodá objednatel) - zhutnění upravené plochy	1,00	kpl.	355 000,00	355 000,00
2	Betonový recyklát	250,00	t	180,00	45 000,00
3	Příprava pro zpracování kalů - montáž a demontáž kalolisu - pronájem kontejnerů vč. dovozu a odvozu	1,00	kpl.	138 000,00	138 000,00
4	Zpracování kalů na kalolisu	1 125,00	m3	685,00	770 625,00
5	Odvoz a likvidace zahuštěného kalu	350,00	t	3 650,00	1 277 500,00
6	Odvoz a likvidace odpadní vody	775,00	m3	395,00	306 125,00
7	Provedení příčné textury pro zlepšení protismykových vlastností broušením (Grinding) Hloubka broušení : 2 - 4 mm Šířka drážky : 3,2 mm Vzdálenost : 2,2 mm Pracovní šířka : 1,40 m	39 155,00	m2	215,00	8 418 325,00
8	Provedení drážkování pro odvodnění plochy (Grooving) dle FAA, Advisory Circular) Hloubka drážky : 6 mm Šířka drážky : 6 mm Vzdálenost od spár v CB krytu min. 80 mm a max. 230 mm Pracovní šířka : 1,40 m	645,00	m2	215,00	138 675,00
Celkem					11 449 250,00

Pozn.:

Jednotkové ceny jsou spočteny na 1 nájezd na stavbu.
Stávající dopravní značení bude při broušení odstraněno a bude nutné ho obnovit (není součástí nabídky)
Broušením může dojít k poškození stávajícího těsnění (obnova není součástí nabídky)
Sparořez plochy musí být předán před provedením groovingu
Každá případná provedení okolo světél bude řešena individuálně

Nabídku zpracoval
v Praze 18.02.2019



OAT,s.r.o.

Nedokončená 363, 10200 Praha 10
tel.: 272700072, fax: 272700072

IČ 49616374 DIČ CZ49616374
č.účtu 5093318001/2700

vedená u MS v Praze, spis C 21294