




Objednávka č: O/OŠEF/0097/2019	Datum: 29.4.2019
Dodavatel: VM STAV s.r.o. Pod Sychrovem I 709/33 10100 Praha IČO: 28250613 DIČ: CZ28250613	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 29.4.2019

Termín: 25.8.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Opravu chodníku na hřišti při ZŠ Novoborská, Praha 9.


Opravu chodníku na hřišti při ZŠ Novoborská, Praha 9, dle CN na základě ústního zadání OŠEF ÚMČ Praha 9.

Chodník okolo družiny.

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 452 849,00





Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.



Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt	Název objektu : Hřiště při ZŠ Novoborská Novoborská		
Stavba	Název stavby : Oprava chodníků	Cenová úroveň	2019
		Počet stran rozpočtu :	3
Investor-objednatel :	Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 - Praha 9		
Zpracovatel projektu	Dodavatel : vm stav s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 2,10% 9 215
Z	Montáž celkem	0	Provozní vlivy : 1,10% 4 829
R	HSV celkem	438 805	Kompletační činnost : 2,00%
N	PSV celkem		Sdružená sazba VRN celkem 5,00%
ZRN celkem	438 805		
HZS	0		
ZRN+HZS CELKEM	438 805	Ostatní VRN	0
ZRN+HZS+VRN :	452 849	VRN celkem	14 044
Rozpočet vypracoval :		Za zhotovitele :	
		Jméno	
		Datum	
		Podpis	
Základ pro DPH			0 Kč
DPH	15 % činí		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí		452 849,00
DPH	21 % činí		95 098,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			547 947 Kč

ROZPOČET-VYKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava chodník
 Objekt : Hřiště při ZŠ Novoborská
 Investor: [redacted]
 Dodavatel: [redacted]

Č.	Poznámka	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY HSV + PSV

Bourací, demoliční a demontážní práce :

1		Demontáž dlažby venkovní z betonových dlaždic 400x400 mm	bm	71,000	110,00	7 810,00
2		Odstranění podkladu pod dlažbu z betonu do tl. do 150 mm	m2	34,000	210,00	7 140,00
3		Vytrhání obrub chodníkových s vybouráním betonového lože	bm	136,000	102,00	13 872,00
4		Vybourání stavebního prvku z betonu vč. vykopání základové části ze země	kpl	1,000	12 451,00	12 451,00
5		demontáž a přesun zeminy	m3	14,800	140,00	2 072,00
6		demontáž armovaného betonového potěru	m2	110,700	890,00	98 523,00
7		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km vč. naložení kontejneru	t	176,000	72,00	12 672,00
8		Příplatek za další i započatý 1 km dopravní trasy	t	176,000	36,00	6 336,00
9		kontejner směsná sut vč. skládky	ks	18,000	3 360,00	60 480,00
10		Poplatek za řízenou, ekologickou skládku sutí a odpadu - nebezpečný odpad	kpl	1,000	4 690,00	4 690,00

Bourací, demoliční a demontážní práce celkem : 226 046,00

Zemní práce :

1		Ruční vykopávky rýh, jam apod. v hornině č. 2-3	m3	0,800	924,00	739,20
2		Příplatek za lepidlost horniny 50 % z pol. č. 1	m3	0,800	128,00	102,40
3		Svislé přemístění výkopku z hornin č. 1 až 4 při hloubce výkopku do 2,5 m s vodorovným přemístěním výkopku do 10 m k pol. č. 1	m3	0,800	156,00	124,80
4		Ruční vykopávky a odkopy	m3	3,100	1 926,00	5 970,60
5		Příplatek za lepidlost horniny 50 % z pol. č. 4	m3	3,100	128,00	396,80
6		Svislé přemístění výkopku z hornin č. 1 až 4 při hloubce výkopku do 2,5 m s vodorovným přemístěním výkopku do 10 m k pol. č. 4	m3	3,100	156,00	483,60
7		Zahradní úpravy vč. dodávky zeminy a osetí ploch	t	27,450	560,00	15 372,00
8		Konečný zásep písek křemičitý	m2	110,700	27,00	2 988,90

Zemní práce celkem : 26 178,30

Běžné stavební práce a dodávky HSV celkem :

1		Hrubé podkladní vyrovnání s dosypem fr 8/16	m3	11,100	1 186,00	13 164,60
2		Strojní zhutnění plochy s dosypem fr. 8/16	m2	110,700	26,00	2 878,20
3		Podklad ze štěrkopisku fr. 8/11 mm tl. 50mm po zhutnění	m2	110,700	78,00	8 634,60
4		Vyrovnávací podkladní vrstva ze štěrkopisku fr. 0-8 mm tl. 20 mm po zhutnění ve stádu	m2	110,700	36,00	3 985,20
5		drenáž základova vč. separace	kpl	1,000	5 188,00	5 188,00
6		Podklad pod dlažbu z štěrkopisku 4/8 se zhutněním a spádem	m2	110,700	72,00	7 970,40
7		Kladení zámkové dlažby z betonových dlaždic s ložem s vyplněním s.ár. celkové plochy do 200 m2	m2	110,700	340,00	37 638,00
8		DODÁVKA : dlažba zámková 80mm ve skladbě s barvou 1/10 venkovní betonová : : azur : : Jorná : : rotiskluzová : : 246 3 00 x 1 03 =	m2	114,000	320,00	36 480,00
9		Osazení obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15	bm	184,000	220,00	40 480,00
10		DODÁVKA : obrubník betonový dl. 1000 mm, 12,00 x 1,03 =	bm	184,000	118,00	21 712,00
11		Přesun hmot vnitrostaveništní HSV pro plochy s krytem dlaždovým	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00

Běžné stavební práce a dodávky HSV celkem : 186 581,00

HSV CELKEM :

438 805,30

ROZPOČET-VÝKAZ VÝMÉR

ZRN	Základní rozpočtové náklady :			
	I. ZRN HSV	Stavební práce a dodávky HSV celkem :	Kč	438 805,30
ZRN	Základní rozpočtové náklady celkem :			Kč 438 805,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady :			
1	Zařízení staveniště	%	2,100	438 805,30
2	Provozní vlivy	%	2,460	438 805,30
3	Kompletační činnost	%	0,020	
VRN	Sdružená sazba VRN celkem :		% 4,580	0,00
	sleva		Kč	
	CENA CELKEM BEZ SAZBY DPH :			Kč 438 805,30
DPH	SAZBA DPH 21 % (rok 2019)		% 0,210	438 805,30 92 149,11